

מכרז פומבי מס' 8/2025

**הזמנה לקבלת הצעות
לביצוע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם**

פברואר 2025

מסמך א'
הודעה בדבר פרסום מכרז

עיריית אום אל פחט, המפורסם במסמכיו המכraz ונספחיו, אשר יקראו להן – "העובדות".

רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים בסיווג 200 – עובדות סיליה ופיתוח ו/או בסיווג 100 – עובדות בנייה, אשר עומדים בכל יתר תנאי המכraz. כל יתר התנאים, מפורטים בהרחבה במסמכיו המכraz.

רכישת המכraz:

ניתן לעיון בתנאי המכraz קודם לרכישתו, במשרדי העירייה ו/או באתר האינטרנט שכתובתו:
<http://he.umelfahem.org>

ערבות המכraz:

על המציע לצרף להצעתו עربותankenait otzonim, להבטחת קיום התחרiability בהתאם להצעתו, בסך של 15,000 ש"ח (במיללים: חמיש עשרה אלף ש"ח), בנוסח המדויק המצויר במכraz, בתוקף עד ליום 31.1.2025 (ניתן לצרף שיק בנקאי בסכום הנ"ל או להפקיד את הסכום בקופת העירייה טרם הגשת ההצעה).

ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשרות הבקרה על המכraz עד ליום 26.2.2025 ساعה 15:00, למהנדס העיר, באמצעות מייל: khaled-eng@uefmail.com. באחריות המציעים לוודא כי שאלותיהם הגיעו לעידן במועד. תשובה תשלחה לכל המציעים אשר ירשמו במכraz.

תשובהת העירייה תשלחה עד **48** שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

הגשת ההצעות:

את ההצעות בהתאם לתנאי המכraz, יש למסור בעותק אחד, במעטפה סגורה עלייה יירשם: "מכraz פומבי מס' 8/2025, במספרה דינית עד תאריך 5.3.2025 ساعה 14:00 לתיבת המכrazים הנמצאת בעירייה (לא לשולח בדואר). מסמכים ישמסרו לאחר המועד והשעה הנקבעים לעיל ייפסלו.

כללי:

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל ההצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה רשאית לפצל את הזכיה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

הצעה המחיר של המציע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות והתחרiability שיש לבצע עפ"י מסמכיו המכraz. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "ההצעה" בגוף הפרטום, אינו בא להסביר את מסמכיו המכraz שיוגשו ע"י המשתתף בלבד ההצעה ע"פ דין המכrazים.

מסמכיו המכraz מנוטחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתיחסים ל-2 המינים כאחד.

**ד"ר מחאמיד סמיר
ראש העירייה**

מסמך ב'
הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז

1. מסמכי המכרז:

מסמך א'	הודעה על פרסום מכרז.
מסמך ב'	הוראות למשתתפים במכרז;
מסמך ב' 1	נוסח ערבות להשתתפות במכרז.
מסמך ב' 2	דף מידע על הקובלן
מסמך ב' 3	אישור מורשי חתימה
מסמך ב' 4	תצהיר בדבר היעדר הרשות בעניין שכר מינימום והעסקת עובדים זרים.
מסמך ב' 5	תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים;
מסמך ב' 6	תצהיר בעניין היעדר קירבה לעובד העירייה
מסמך ב' 7	הצהרת מציע על ניסיון ואישור רוח"ח
מסמך ג'	נוסח הצעת המשתתף;
מסמך ד'	נוסח החוזה לרבות נספחו שניים :
מסמך ד' 1	נוסח ערבות ביצוע לזכה במכרז
מסמך ד' 2	נוסח ערבות בדק
מסמך ד' 3	נספח ביטוחים
מסמך ד' 4	אישור על קיום ביטוחים
מסמך ד' 5	הצהרה על חיסול תביעות וככתב ויתור;
מסמך ד' 6	תעודת סיום החוזה;
מסמך ד' 7	הצהרת הקובלן על קיומו של כי"א לצורך ביצוע העבודה
מסמך ד' 8	כתב התcheinבות והוראות פינוי פסולת בפרוייקטים;
מסמך ד' 9	פרטיה חשבונו בנק של המציע
מסמך ד' 10	תוכניות ומפרטים מיוחדים (להלן: "החוזה" או "ההסכם").
מסמך ה'	כתב כموיות ואומדן עלויות

כל יתר המסמכים המפורטים ו/או המוזכרים במכרז.

העירייה תראה במשתתף במכרז כדי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנוויים לעיל וכל יתר המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסבירים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על-פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.
במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז השונים, תגבר הוראה המחייבת עם הקובלן.

2. ריכוז מועדיו המכרז:

עד ליום 26.2.2025 ساعה 15:00	העברת שאלות הבהרה על המכרז (במייל)
עד ליום 5.3.2025 ساعה 14:00	הגשת הצעות לתיבת המכרזים
עד ליום 5.6.2025	תוקף ערבות המכרז

2.1. העירייה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים הנקבעים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצרה נוספת או יותר. הודיעות על דחיה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה, וישלחו לכל מי שמסר לעירייה פרטים במועד רכישת מסמכי המכרז, הכל בהתאם להוראות סעיף 21.1 להלן. על המועדים החדשניים שייקבעו על ידי העירייה, אם וככל שייקבעו, יהולו כל הוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק, מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התcheinבות ו/או הבטחה של העירייה למטען ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהעירייה ארכה כלשהי.

2.2. לא יהיה במימוש זכותה של העירייה להאריך מועדים, בהתאם לסעיף 2.1 לעיל, כדי Lagerou מהוראה אחרת כלשייה במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנטוונה לעירייה על פי מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימון ו/או אי מימוש של זכויות העירייה בהתאם להוראות סעיף 2.1 לעיל.

.3. נושא המכרז –

עיריות אום אל פחם מזמין בזה הצעות מחייבים לביצוע עבוזות **פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם** (להלן: "העובדות"), הכל כמפורט בתוכניות, במפרטים המיוחדים ובכתב הנסיבות המהווים חלק בלתי נפרד ממשמי המכרז, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

.4. תנאי ס' להשתתפות במכרז –

- רשאים להשתתף במכרז יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד האחרון להגשת הצעות בכל התנאים המצתברים המפורטים להלן ואשר המציאו את כל המשמכים הדורשים להוכיח עמידתם בתנאים אלה:
- 4.1. המציע הינו אישיות משפטית אחת, העוסקת שהינה תאגיד רשום כדין בישראל. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של תעודה התאגדות.
- 4.2. המשתתף רשום במועד הגשת ההצעות אצל רשם הקבלנים לפי: **סיווג 200 עבודות סלילה ופיתוח ו/או בסיווג 100 – עבודות בנייה** להוכיח תהאיה זה, על הקובלן לצרף תעודה סיווג קבלני בתוקף.
- 4.3. המשתתף לא הורשע בדבר תשולם שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים, וצירף תצהירים בנוסח המציג'ב **במסמך ב' 4** לחוברת המכרז.
- למען הסר ספק מובהר בזאת כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות ליזור קשר עם לוכחות המציע, לקבלת חוות דעת על המציג'ב בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה.
- 4.4. המשתתף עוסק מושחה לצורך מע"מ, ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפת ניהול חשבונות ותשולם חובות מס התשל"ו-1976.
- ל証明ה את תנאי זה על המשתתף לצרף אישור על ניהול ספרים ואישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן תעודה עוסק מושחה לעניין מע"מ.
- 4.5. המשתתף רכש את ממשמי המכרז. להוכיח תנאי זה על המשתתף לצרף העתק על רכישת ממשמי המכרז.
- 4.6. מבוטל.
- 4.7. המשתתף צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום התcheinוביותו על פי מכרז זה, בנוסח המדויק המצויר **במסמך ב' 1 למכרז**. (ניתן לצרף שיק בנקאי בסכום הנ"ל או להפקיד את הסכום בкопת העירייה טרם הגשת ההצעה).
- 4.8. על המשתתף להיות נודע קרבת לעובד העירייה ו/או חבר העירייה, כאמור בס' 122א' ו- 174(א) לפקודת הערים (נוסח חדש). להוכיח תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצויר **במסמך ב' 6 למכרז**.
- 4.9. ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המשמכים והאישורים לרבות הערכות הבנקאית יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד (אלא אם כן נקבע במפורש אחרת).

למען הסר ספק, הוגשה הצעה על ידי מספר מציעים במשותף – חייב ההצעה לפרט את כל המשתתפים וכל אחד מהשתתפים חייב לעמוד בכל תנאי הסף האמורים לעיל.

.5. משמכים שעיל המציג'ב לצרף להצעתו

מס'ד'	תיאור מסמך	צורף/לא
5.1.	כל המשמכים והאסמכתאות להוכיח עמידת המציג'ב בתנאי הסף של המכרז.	
5.2.	נוסח הצעת המשתתף (מסמך ג') כשהיא חתומה על ידו.	
5.3.	משמכים ההתאגדות של המציג'ב	
5.4.	אישור על ניהול ספרים כדין ואישור על שיעור ניכוי מס במקור	
5.5.	עותק תעודה עסקני בדבר סיווג המשתתף במרשם הקבלנים.	
5.6.	אישור עדכני בדבר סיווג המציג'ב בנוסח המצויר במסמך ב' 6 למכרז .	
5.7.	העתק קבלה על רכישת ממשמי המכרז.	
6.	ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז.	
6.1.	דף מידע על המציג'ב (בנוסח המציג'ב במסמך ב' 2)	
6.2.	אם המשתתף אינו אדם פרטי – אישור מושרי חתימה (בנוסח המציג'ב במסמך ב' 3)	

	6.3	העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפि חוק שכר מינימום ועובדים זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז (מסמך ב'4), חתום על ידי המשתתף ומאותמת כדין בידי עורך דין
	6.4	העתק תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי המכרז (מסמך ב'5), חתום על ידי המשתתף ומאותמת בידי עורך דין.
	6.5	הצהרה על היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או לחבר עירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז (מסמך ב'6).
	6.6	אישור רו"ח על נסיוון המציג (בנוסח המציג כמסמך ב'7)
	6.7	כל מסמך בהברה ו/או תשובה לשאלות מציעים, אשר תוכnia העירייה, אם וכאשר תוכnia, חתום ע"י המציג.
	6.8	כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשם חתוםים, בכל דף ודף, ע"י המציג.

7. החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא:

- 7.1. היה המשתתף יחיד, חתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתוותו ויכרף את חותמתו.
- 7.2. היה המשתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים המינויאלי הדורש כדי לחייב את השותפות, תוך ציון שמם/ם המלא, וכתובותם ויכרף/פו חותמת השותפות. כמו כן יcorner אישור רו"ח המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות.
- 7.3. היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית (להלן: "תאגיד") יחתמו מספר המנהלים המינויאלי הדורש כדי לחייב את התאגיד/שותפות תוך ציון שמם המלא, וכתובות התאגיד ויכרפו חותמת התאגיד. כמו כן, הcorner הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החותימות שהווסףו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלוטותיו.
- 7.4. היה המשתתף שותפות של תאגידים ו/או של קבליים ייחדים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע העבודה הנדרונה, יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הניל' בחקיק, על מידת האחוריות של שותף לגבי הצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החותימות שהווסףו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלוטותיו.

8. מבוטל

9. סדר עדיפויות –

במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה המחייבת עם הקבלן.

10. תנאים כלליים –

- 10.1. המשתתף במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות ויישג לעצמו ועל אחוריותו הבלעדית את כל המידע עשוי להיות לו לਮונע וחינוי או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על הכנסת הצעתו ותחשורת בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את כל מסמכי המכרז, החוזה ומסמכו שלහן.
- 10.2. בבחירה ההצעה הזוכה תתחשב הרשות החו בגובה ההצעה הכספי של המציג והוא באיכות הצעתו, על פי הפרמטרים שנקבעו בסעיף 14 לתנאי המכרז.
- 10.3. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל ההצעה שהיא והיא תהיה רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה, בין היתר, ביכולתו של המציג, באיכות הצעתו, בניסיון קודם של העירייה עם המציג ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולמת. והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית של הרשות, מבלתי שתהא למציע כלשהו כל זכות או רשות לערער על שיקולי הרשות או לטען כנגדה ו/או מי מטעמה וכי רואים את המציג כמסכים מראש להחלטת הרשות בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה.
- 10.4. הרשות רשאית שלא לבחור אף אחת מההצעות ו/או לבחור במספר ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדית.
- 10.5. הרשות רשאית בכל שלב, לבטל מכרז זה ו/או לצאת במכרז חדש. במקרה זה לא יוחזר למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז.
- 10.6. אין במכרז זה בכדי לחייב את הרשות בהוצאות הכרוכות בהכנה ו/או הגשתה של הצעת המחריר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין במכרז זה בכדי לקשור את הרשות בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.

- 10.7. ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים. העירייה רשאית בכל שלב לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישة ו/או תביעה בשל כך.
- 10.8. המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל העבודות הכלולות במכרז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות והחתיכות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז.
- 10.9. אסור למצויע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעvert הערות על המסמכים הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מהתנאי המכרז. כל שינוי, תיקון או תוספת כאמור, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
- 10.10. כל ההצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצורופותיה לפחות **90** ימים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. העירייה תהיה רשאית לדרש מהמצויע להאריכה לפחות **90** יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם והמצויע חייב יהיה לעשות כן.
- 10.11. מובהר כי משתתפים אשר הצעתם לא תנבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת החוזה עם הזוכה/ים במכרז.

11. הצעת המשותף ואופן הגשתה

- 11.1. ההצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה.
- 11.2. על המצויע למלא את הצעתו **בעותק אחד** (עותק מקורי) שהוא חתום בכל עמוד ועמוד על ידי המצויע ובצironו כל המסמכים והאסמכאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז.
- 11.3. העותק יוכנס לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתוםה. המצויע יציג על המעטפה: "מכרז פומבי מס' 8/2025 למבצע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביתר באוט אל פחט בלבד".
- 11.4. המצויע ירשום במסמך "הצעת המשותף" המהווה מסמך ג' למסמכי המכרז, את שיעור ההחפתה/תוספת ב- **%** אחד וקבוע, על המחרירים המירבאים לעבודות ועל המחרירים הנקובים בכתב הramentoות למדידה, המצויר חלק בלתי נפרד למכרז **במסמך ה'** למכרז.
- 11.5. המצויע יחתום בכל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז ונספחיםו, בכל העתקיו, ישלים הדרוש, ויתחתום בצironו פרטיו על המפרט הטכני וכן במסמך הצעתו ועל ההסכם. לסכומים נשוא ההצעה לא תשולם כל תוספת ו/או התיקיות **למעט מע"מ**.
- 11.6. אסור למצויע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעvert הערות על המסמכים הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מהתנאי המכרז. כל שינוי, תיקון או תוספת כאמור, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
- 11.7. כל ההצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצורופותיה לפחות **90** יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. העירייה תהיה רשאית לדרש מהמצויע להאריכה לפחות **90** יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם והמצויע חייב יהיה לעשות כן. **הארכת הערבות הבנקאית של המצויע, משמעה הארכת תוקף ההצעה.**

12. ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

- 12.1. המצויע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך 15,000 ש"ח (**חמש עשרה אלף ש"ח**), שתעמוד בתוקפה עד ליום 5.6.2025 נספח הערבות יהיה כנוסח **מסמך ב' 1** בדיקוק, המצויר למסמכי המכרז. לפי דרישת העירייה, אם תבוא כזו, עקב התmeshוכות הליכי המכרז, יאריך המשותף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה. הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. (ניתן לצרף שיק בנקאי בסכום הניל' או להפקיד את הסכום בкопת העירייה טרם הגשת ההצעה).
- 12.2. העירייה תהא רשאית לדרש מהמצויע, בטרם פקיעת הערבות, להאריך את תוקף הערבות לפחות 90 ימים נוספים ("מועד תוקף הערבות המוארכת") והמצויע יהיה לעשות כן על חשבוןו, שאם לא כן ייראו אותו כמצויע שחזר בו מהצעתו והרשوت תהא רשאית לחייב את ערבותו.
- 12.3. במקרה של התmeshוכות הליכי המכraz, תהא הרשות רשאית, בהודעה שתימסר למצויע טרם חלוף מועד תוקף הערבות המוארכת, על חשבון המצויע, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. מציע אשר יסרב להאריך את הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, תיפסל הצעתו והרשوت תהא רשאית להמשיך בהליך המכraz ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת הערבות מעבר למועד תוקף הערבות המוארכת, וזאת אף אם ההצעה שערובותה לא הווארכה כאמור (אשר עקב לכך נפסלה), הייתה ההצעה עדיפה. הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.
- 12.4. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן המתפרנסים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה מzd חודש 1/2025 כפי שפורסם ביום 15.2.2025 והמדד הקובע יהיה המzd האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.
- 12.5. על הערבות להיות חתוםה כדין.

- 12.6. הערכות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאה לחייבת, תוך 7 ימים, על פי פניה חד-צדדית של ראש העירייה ו/או הנזבר ו/או מי מטעם.
- 12.7. סכום הערכות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.חייבת הערכות לא יפגע בזכות העירייה לתב尤 פיצויים מהמציע, בגין הנזקים המשמעותיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.
- 12.8. עם חתימת חוזה עם הזוכה, תוחזרנה הערכות לשאר המשתתפים שלא זכו במכרז.
- 12.9. למשתתף שנבחר לבצע את העבודה – עם חתימתו על נוסח החסכם, המצאת ערבות ביצוע לעבודות נשוא החסכם, כמפורט בסעיף 8 בפרק א' לוסח החסכם והמצאת אישור על קיומם בי吐וחים המצורף **בנספח ד'** לנוסח החסכם וכקבוע בסעיף 38 להסכם ויתר המסמכים הדורשים לפוי המכרז ו/או הדין, למעט אם קבעה העירייה כי ערבות המכרז תוארך עד לתום תקופת הבדיקה וערבות זו תיחשב לערבות הביצוע.
- 12.10. משותף שייערעד על תוצאות המכרז ויפנה לבית משפט, תוחזק הערכות הבנקאית שצירף למסמכי המכרז עד לסיום ההליכים המשפטיים.

13. השבת ערבות המכרז

- משותף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן :
- 13.1. ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או שמסמכי המכרז שלו נפסלו, תוחזר למציג לאחר חתימת החסכם עם הזוכה במכרז. מציע כאמור אשר יתור ו/או יערעד על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים. מציע שימוש את הערכות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב כמו שוויiter על זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה.
- 13.2. למשתתף שנבחר לבצע את העבודה – עם חתימתו על נוסח החסכם, המצאת ערבות ביצוע לשירותים נשוא החסכם בנוסח המציג **בנספח ד'**, והמצאת **אישור על קיומם בי吐וחים** המצורף למכרז ויתר המסמכים הדורשים לפוי המכרז ו/או הדין.

14. בוטל

15. שאלות מציעים

- 15.1. מצא משותף סתירה בין מסמכי המכרז יפנה למתנדס העיר בשאלות הbhורה למייל: [khaled-
eng@uefmail.com](mailto:khaled-
eng@uefmail.com). עד ליום 26.2.2025 ساعה 00:15. חובה על הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו לעידן ולקבל אישור במילוח על כך.
- 15.2. העירייה תעביר תשובות בכתב לכל אחד מהנושאים למכרז, עד ל-**48 שעות** לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
- 15.3. רק תשובות/הבהרות שיינטנו בכתב יჩיבו את העירייה. מציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמכ על תשובות או מידע שניינו על ידי העירייה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על המציגים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם.
- 15.4. העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המעודות למכרז, להכנס שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ובמסמכי, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז ועל המציגים לצרפים למכרז כשם חתוםם על ידם.
- 15.5. משותף שלא עבר את הסטייגוותיו ו/או בקשוטיו להbhורה בהתאם לסע"ק 15.1 לעיל, יהיה מנوع לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התראמות וכיוצא ב.

16. בחינת ההצעות ושיקולי ועדת המכרזים בבחירה הזוכה:

- 16.1. מובהר בזאת כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא.
- 16.2. העירייה תבחן את עמידתו של המציג בתנאי הסף ומציג אשר לא עומד בתנאי הסף, הצעתו תפסל.
- 16.3. העירייה רשאית לדוחות ההצעות של מציגים אשר לא ביצעו בעבר עבודות לשביועות רצונה היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישורי של מציע מסוים אינם מספקים לפי שיקול דעתה.
- 16.4. מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.
- 16.5. מבלי לגרוע מכלויות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם העירייה לבחירת הזוכה (להלן "וועדת המכרזים" או "הועדה") רשאית הוועדה לשקלל, בין היתר, את הפרמטרים הבאים :
- א. גובה הצעת המשתתף;

- ב. המוניטין או הניסיון של המשתTCP בקשר לביצוע עבודות דומות ברשות מקומיות אחרות ו/או בגופים ציבוריים או ממשלתיים או מסחריים אחרים;
- ג. חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בתחביבו, בלוחות הזמנים ובהוצאות הכרוכות ביצוע החסם,
- ד. ניסיון קודם של העירייה עם המשתTCP (כל שקיים),
- ה. כל פרט אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על מעלה של העבודות או השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז,
- ו. על בסיס שיקולים אלו רשאית הוועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דוקא הזולה ביותר, מבין ההצעות שיובאו בפניה.
- 16.6. ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בהתאם עם משתפים אחרים אם יוכה לאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא י מלא אחר כל דרישות המכרז.
- 16.7. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרש מעת המשתTCP, בכל עת לרבות לאחר פתיחת ההצעה, הסברים וניתוחי מחיר, וממשתTCP מתחייב למסור את כל ההסבירים והניתוחים הנדרשים בתוך 3 ימים מיום הדרישה. ועדת המכרזים תהא רשאית להאריך מועד זה בהתאם לניסיות.
- 16.8. הוועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסבירים וניתוחי המחיר של המשתTCP, אשר ימסרו לה לפי דרישתה, ככל שמדובר בסוד מכך.
- 16.9. אם המשתTCP יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שהסביר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
- 16.10. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרש מכל אחד מהמציעים מידע נוספת הצעתו, לרבות ניסיונו יכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחביבו, על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז, וכן תהא הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לעורך בדיקות וחקירות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הוועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, להשתמש בתוצאות הבדיקות (אם נעשו) לצורך הערכת ההצעה.
- 17. פיצול העבודות בין מציעים:**
- 17.1. העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר זוכים וכן לבצע רק חלק מהעבודות.
- 17.2. העירייה שיקול דעת מוחלט באשר בדרך חלוקת העבודה בין הזכאים השונים במידה ותחליט לחלק את העבודה, ולזוכים או למציעים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודות או אי-חלוקתן ו/או אופן חלוקתן כאמור לעיל.
- 18. ביטוחים:**
- ambiligroru מאתרויות חוקית של המציע שהצעתו תוכזו כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מתחייב הזוכה לקיים אחר הוראות הביטוח המופיעות בספח הביטוח המסומן כ"נספח ד'2" להסכים וכן באישור ערכית הביטוח המסומן כ"נספח ד'3". על המציע לוודא טרם הגשת הצעתו כי יוכל להציג את הביטוחים הנדרשים ככל שיוכזו כזוכה במכרז.
- 19. חתימת הסכמים:**
- 19.1. מעתTCP אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסת החוזה ולהמציא ואת אישור קיום הביטוחים הנדרש ואת יתר האישורים והמסמכים הדורשים, בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעה על זכיותו במכרז;
- 19.2. לא מילא הזוכה את התחביבו לעיל או חלק ממנו, תהא העירייה רשאית על פי שיקול דעתה לחתול את הערבות הבנקאיות שצירף המשתTCP למסמכי המכרז מטעמו, וממשתTCP יהיה מנעו מההشمיע כל טענה נגד החלוט. כמו כן העירייה רשאית במקרה זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר התחביביו כלפי העירייה, יפצה את העירייה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך.
- 19.3. הזוכה חייב להתחל ביצוע העבודות מיידית עם חתימת החוזה ע"י מורשי החתימה של העירייה. לזכה יינתנו 7 ימים לצורך הערכות.
- 20. שינוי במסמכי המכרז**
- 20.1. כל שינוי או תוספת שיירוך המשתTCP במסמכי המכרז או כל הסטייגות ביחס אליהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייב את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחיב בקשר לעירייה.

20.2. הרשות תהא רשאית אך לא חייבת, וזאת על פי שיקול דעתה, לפסול כל הצעה שאינה עונה על הנדרש על פי מכרז זה.

20.3. העירייה רשאית בכל עת עד 48 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיים של כל המשתתפים. התשובות/ההברות יהוו חלק בלתי נפרד ממשמעו המכרז ועל המציעים לצרף למכרז כשם חתוםם על ידם.

21. הצהרות המציע:

21.1. המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמורה כהודה ואיישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו ונחירים לו והוא מסוגל למלא אחר התחייבותו בהצעה ובהסכם.

21.2. המציע מצהיר כי ידוע לו שככל טעונה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטיו המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

21.3. המציע מצהיר שככל ההצעות מכל מיון וסוג הרכוכות בהכנות ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו עליו.

21.4. המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל ההצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. העירייה רשאית לפחות את הזכיה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.

21.5. המציע מצהיר שידוע לו שהעירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את הצעתו של מציע שהוא לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע, או שנוכחה לדעת על סמך בירורים שערכהSCI שכיורו אינם מספקים על פי שיקול דעתה.

21.6. ידוע למציע כי השימוש בלשון "ההצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי ההצעה על פי דין המכרזים.

22. עובדים זרים:

הබן הזכיה יתחייב בהסכם ההתקשרות כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה היהודית שומרון ותבל עזה, שברשותם היותר התעסקה תקופה השירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ע"י הקובלן הזכיה ובין באמצעות כוח אדם, קובלן משנה או כל גורם אחר עימיו יתקשר הקובלן הזכיה.

23. הוראות כליליות:

23.1. כל שניוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסטייגות בהםם, בין אם על ידי שניוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לאichiיבו את העירייה ולא יהיה להם כל תוקף מחיבב כלפי העירייה.

23.2. מובהר בזאת כי השימוש בלשון "ההצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי ההצעה על פי דין המכרזים

23.3. הוראות כליליות לעבודה באתר:

23.3.1. המחרירים כוללים עבודה בכל שעות היממה, ללא תוספת מחיר.

23.3.2. כל המחרירים בכתבכמות כוללים את פינוי הפסולת מהאתר אל אתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה (להלן: "אתר פינוי פסולת מאושר").

24. הגשת ההצעה

את מסמכי המכרז בצרו כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרשים, יש למסור בעותק אחד כרוכך, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי מס' 8/2025", במסירה ידנית (לא לשולח בדואר) לתיבת המכרזים במבנהו של המכרז ביום 5.3.2025 עד השעה 14:00 בצהריים.

מסמכים ישמסרו לאחר המועד והשעה הנקבעים לעיל, ייפסלו.

25. הודיעות ונציגות

25.1. בעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע לעירייה את כתובתו לצורך מסירת הודיעות בכל הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובות הדואר האלקטרוני של האדם אשר יציג אותו בכל הקשור במכרז זה. בכל הקשור במכרז זה תעמוד העירייה בקשר עם הנציג עלייו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עלייו יודיע המציע בכתב בצוון כל הפרטים הנזכרים שם.

25.2. כל הודעה שתשלח על ידי העירייה בדואר רשמי לפי המعن שמסר המציג, כאמור בסעיף 1.25 לעיל, תחשב כאיו נתקבלה על ידי המציג בעבר 72 שעות ממועד מסירתה לשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלח בפקsimiliaה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסר על ידי המציג, כאמור בסעיף 21.1 לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפון/אישור בדוא"ל חזר.

מסמך ב' 1
נוסח ערבות להשתתפות במכרז

לכבוד
עיריית אום אל פחם

הנדון: ערבות בנקאית

1. לפי בקשה _____ ח.פ / ת.ז _____ כתובות : _____ (להלן : "הנרב")
אנו ערבים בזזה כלפיכם לשלוטם כל סכום עד לסכום כולל של 15,000 ל"י (במילים : חמיש עשרה אלף ל"י) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדה סכום הקرون למדד ממופרט להלו (להלן - "סכום הקרן") שתדרשו מהתנרב בקשר להשתתפות במכרז פומבי מס' 8/2025 **לביצוע עבודות פיתוח דורך 7 בשכונות ביאר באום אל פחס עבור עיריית אום אל פחם, ולהבטחת מלאו ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנרב.**
2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכו, כפי שהוא מתפרש בכל חדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן : המדד) בתנאי ההצמדה שללו :
 - א. "המדד היסודי" : לעניין ערבות זו יהיה מדד חדש ינואר 25 שהתרפסם בתאריך 15.2.2025.
 - ב. "המדד החדש" : לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.
הפרשי הצמדה יחושו כדלקמן : אם יתרברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החלוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
3. סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, ישולם על ידינו תוך 7 ימים מתקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש העירייה ואו גזבר העירייה, וזאת לפחות כל תנאי ובלי להטיל עליהם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ואו זכותכם מבלי שתהיו חייבים לדרש תחילת את סכום הערבות מאות הנרב.
4. התשלומים כאמור בסעיף 3 לעיל, יעשה על ידינו דרך העברבה בנקאית לחשבון העירייה עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחברה עשויה על ידינו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 5.6.2025 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומボטלה, אלא אם כן, תדרשו את הארצת תוקף הערבות. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יותר מהתאריך הנ"ל.
6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק

מסמך ב' 2
דף מידע על המציג

לכבוד
עיריית אום אל פחם

א. להלן פרטי המציג במכרז פומבי מס' 8/2025 :

שם המציג:	.1		
ע.מ. / ח.פ. / ע.ר.:	.2		
כתובת:	.3		
טלפון קולי :	.4		
fax:	.5		
נייד:	.6		
מייל:	.7		
שם איש הקשר*:	.8		
טלפון איש הקשר:	.9		
תיאור הפעולות של המציג:	.10		
מס' שנות וותק של המציג בתחום נשוא המכרז	.11		
שם שנות וותק	שם תפקיד	שם שמות אנשי המפתח אצל המציג ותפקידים:	.12

* כל מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע

ב. פירוט העבודות שבוצעו ע"י המציג בשלוש השנים האחרונות:
הנני מצהיר

שם	רשות/גוף ציבורי	תיאור הפרויקט	היקף הפרויקט	איש קשר	טלפון איש קשר

תאריך _____ חתימת המשתתף _____

אישור

אני הח"מ _____ עוייד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ נושא ת.ז. לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתום בפני על תצהирו זה.

עורך דין

**מסמך ב' 3
אישור מורשי חתימה**

yczorף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה

לכבוד

**עיריית אום אל פחם
רחוב אלמדינה 1, אום אל פחם**

א.ג.ג.,

הנדון: אישור מורשי חתימה

הנני עוזיד / רו"ח של _____ (להלן - "המציע") במכרז פומבי מס' 8/2025 לבי嘱ע עבוזות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם עבור עיריית אום אל פחם (להלן - "המכרז").

כעו"ד / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:

1. מורשי החתימה של המציע במכרז הינס אלה:

גב' / מר _____ ת.ז. _____

גב' / מר _____ ת.ז. _____

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.

2. להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך הת文化底蕴ו הצהרתיו ומצגיו במסמכי המכרז:

3. שמות המנהלים של התאגיד:

4. התקבלה בمقיע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו וביצוע העבודות / השירותים נשוא מכraz זה, הן במסגרת סמכויות התאגיד

שם עוזי"ד/רו"ח, מס' רישון,
חתימה וחותמת

תאריך

מסמך ב' 4
נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

בתצהיר זה :

- "**תושב ישראל**" : כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
"**בעל שליטה**" : כמשמעותו בסעיף 268 לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות").
"**גושא משרה**" : כמשמעותו בחוק החברות.
"**בעל עניין**" : כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968.
"**שליטה**" : כמשמעותה בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987.
"**חוק שכר מינימום**" : חוק שכר מינימום התשנ"א 1991.

"**חוק עובדים זרים**" : חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין (אבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א 1991.

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. _____, נושא במשרת _____ במצווע במכרז פומבי מס' 2025/8 לbijcoute עובדות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחים עברו עיריית אום אל פחים, לאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן :

1. אני נתן תצהيري זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס' 2025/8 לbijcoute עובדות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחים עברו עיריית אום אל פחים.
2. אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במצווע, לא הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים, לשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו או עברו העירייה.
3. הנני מצהיר כי זהושמי, להלן חתימתית ותוכן תצהيري זה אמת .

המצהיר

תאריך

אישור

אני הח"מ _____ עוייד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ נושא ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

עורך דין

מסמך ב' 5
התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

הקבילן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופה ההסכם שஇיחתם בעקבות זכייתו בancock, לגבי העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק אחר שיהיה רלוונטי מעט לעת:

1959	חוק שירות התעסוקה תש"ט
1951	חוק שעות עבודה ומנוחה תש"א
1976	חוק דמי מלחה תש"ל
1950	חוק חופשה שנתית תש"י
1954	חוק עובדות נשים תש"ד
1965	חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו
1953	חוק עבודות הנוער תש"ג
1953	חוק התינכות תש"ג
1951	חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"א
1958	חוק הגנת השכר תש"ח
1963	חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
1987	חוק שכר מינימום תשמ"ז
1988	חוק שיויון הזדמנויות תשמ"ח
1995	חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה (כולל חוק בריאות ממלכתי)
2001	חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות
2001	חוק למניעת העסקת עברייןி מין במוסד המכון למתן שירות לקוחות

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציג	חתימה וחותמת המציג

אישור רוו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציג בדבר עמידתו של המציג בחוקים הנ"ל.

תאריך	שם מלא של רוו"ד/רוו"ח	חתימה וחותמת

מסמך ב' 6
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר עירייה

לכבוד
עיריית אום אל פחם

א.ג.ג.,

הندון: הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר עירייה

1. הני מצהיר בזאת כי עיריית אום אל פחם הביאה לידי עטי את הוראות הסעיפים הבאים:

1.1. סעיף 122 א' (א) לפקודת הערים (נוסח חדש) הקובלן כדלקמן:
"חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהוניו או ברוחיו או אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוצה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות"

1.2. כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללי למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור בראשיות המקומיות הקובלן:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוצה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר עירייה" - חבר עירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראיה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו- 2(1)(ב))."

1.3. סעיף 174 (א) לפקודת הערים (נוסח חדש) הקובלן כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חזה שנעשה עם העירייה ובשם עבודה המבוצעת למענה".

2. בהתאם לכך הני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

2.1. בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.

2.2. אין חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהוניו או ברוחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

2.3. אין לי בן-זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.

3. ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסורתني הצהרה לא נכון.

4. אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרטתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינואמת.

5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122 א'(3) לפקודת הערים, לפייהן מועצת הרשות ברוב 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122 א'(א) לפקודת עיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

חתימת המציע:

שם המציע

מסמך ב' 7
הצהרת מציע על ניסיון ואישור רוי"ח

תאריך

לכבוד

עיריית אום אל פחט
רחוב אלמדינה 1, אום אל פחט

א.ג.ג.,

הندזה: הצהרה על ניסיון

אני הח"ם _____ נושא _____ במשרת _____
במציע, מצהיר בזוה כדלקמן:

1. להלן פירוט העבודות שבוצעו ע"י המציע, משנת 2013 ואילך:

שם המוסד הציבורי	כתובת האתר בו בוצעה העבודה	שנת ביצוע העבודה	היקף כספי של העבודה	שםות ממליצים + טלפון	האם קיבל סימן את העבודות

חתימת המציע: _____ תאריך: _____

אישור

אני הח"ם _____ עו"ד/רוי"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע בפני מר _____ נושא ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתום לפניי על תצהирו זה.

עורך דין/רוי"ח

מסמך ג'
הצעת המשתתף

תאריך :

לכבוד
עיריית אום אל פחם

הندון: מכרז פומבי מס' 8/2025 - לביצוע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם

לאחר שיעינו ובדקנו את מסמכי **מכרז פומבי מס' 8/2025 - לביצוע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם** עבור עיריית אום אל פחם, על כל תנאיו ונספחיו ולאחר שבדקנו את העבודות הנדרשות, התנאים להשתתפות במכרז ולהתקשרות עם העירייה, הננו מציעים לספק לעיריית אום אל פחם את השירותים המפורטים במסמכי המכרז והחוזה במלואן, על פי כל תנאי המכraz והחוזה ועל פי כל דין, תמורה הנחה / תוספת בשיעור אחדיך וקבוע, כדלקמן:

1. ההניינו מצהירים ומתחייבים כי קראתיינו והבנתיינו את כל פרטי המכraz, לרבות פרסום הודעה למציעים בעיתונות ואת כל מסמכי המכraz וכי תנאי המכraz, תנאי העבודה, השיטה המיעוד לביצוע העבודות ותנאיו, התמורה ודרכן תשלוםוה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי/נו, אני/נו מסכימים להם ובהתאם לכך קבעתיינו את הצעתיינו.
2. הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכraz כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים.
3. הנני מצהיר, מסכימים ומתחייב כדלהלן:
 - א. הנני/נו בעל הידע, הנסיוון והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכraz, גם מבחינת המימון גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכraz.
 - ב. ברשותי/נו או בכוחותי/נו להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכraz, לרבות מכונות, כלי עבודה ומחסן כלים.
 - ג. הנני/נו מתחייבים להפעיל מכשירי קשר סלולריים, לפחות כל שעوت הימה, לפחות בכל תקופה ההתקשרות ביןנו ובין העירייה, וכמו העובדים מטעמי/נו במהלך תקופה ההתקשרות ביןנו ובין העירייה, ככל שנדרש לכך.
 - ד. הנני/נו מסוגל/ים, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכraz, לרבות עמידה בלוח הזמנים ובמועד הסיום שנקבע לביצוע העבודות.
 - ה. לעמוד בכל התנאים הנדרשים ע"פ כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכraz.
 - ו. הנני מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכraz עבור העירייה בהתאם למפרטים והתקנות שיימסרו על ידי העירייה, במרקען, בהתאם למפורט בהסכם על נספחיו.
 - ז. הנני מתחייב לבצע עבודות אך ורק בהתאם לצויה עבודה שיחתמו מראש ע"י מורי החתימה של העירייה וידוע לי כי עבודות שיבוצעו בניגוד להוראות סעיף זה לא יזכו אותה בכל תמורה כספית מהעירייה.
 - ח. למלא אחר כל ההוראות המפורטו בהוראות למשתתפים במכraz, בהסכם ובכל מסמכי המכraz האחרים.
 - ט. הנני מתחייב כי אםADRSH על ידכם, אמץיא לכם בתוקן 3 ימים פרוט וניתוח מחיריים לגבי הסכום הנקוב בהצעתי לגבי עבודות הבניה והפיתוח וזאת כנדרש במסמך ההוראות למשתתפים.
 - י. הנני מצהיר ומסכימים, כי אחזורם על החוזה ואמציא את כל המסמכים והאישוריהם הנדרשים ממנה בתוקן 7 ימים מיום שיודיעו לי על זכייתי במכraz. יהיה בעירייה רשאית לחתול את הערכות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ומבלתי להוכיח כל נזק או חסרון כיס, אשר נגרם לחברה כתוצאה מיידי בתנאי המכraz והחוזה.
 - יא. הנני מצהיר, כי ידוע לי שאין בעצם הגשת ההצעה זו בכדי להכירה כהצעה כשרה עפ"י דיני המכרזים וכי כשרות ההצעה זו תלויה בהיות מסמכי המכraz שהגשתו עומדים בתנאי המכraz המהותיים, לרבות תנאי הסף שבו.

יב. הנני מצהיר, כי ידוע לי כי העירייה תלואה בכל הקשור למימון העבודות נשוא מכרז זה באישור תקציבי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצחיא, כי ידוע לי, שהעירייה תהא רשאית, ככל שבב, לקבל החלטה על ביטול המכרז, ביטול ההתקשרות עם הזוכה, דחיתת ביצוע העבודות, ביצוע חלקו או ביצוע על בסיס לוחות זמנים שונים וזאת מבלתי שתהא לי זכות לקבל פיזיו כלשהו מהעירייה בגין שימוש בזכות כאמור בסעיף זה וכמפורט בהמשך.

יג. הצעת המחיר:

הננו מציעים הנחה/תוספת (נא להזכיר בעיגול אפשרות מתאימה) **בשיעור של _____%** (נא להוסיף סימן + (פלוס) עבור תוספת או סימן - (מינוס) עבור הנחה) **על המחרירים הנקבעים בכתביו הנוכחיות המצורפים** **במסמך ה' למכרז.**

יש לנקוב באחו הנחה/תוספת של עד 2 ספירות לאחר הנזודה העשורי, (לדוגמא: 3.33).

4. ידוע לי כי הסכום המתיקל מהפחיתה האחוז שנקבע בהצעתי לעיל ממחيري היחידות שצוינו בכתב הכספיות מהווים תמורה מלאה, סופית ומוחלטת בעבר עבודות שיבוצעו וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת.
5. מחירי הצעתי/נו יחולו בגין כל העבודות והפריטים אשר יבוצעו על ידי במסגרת המכרז. ידוע לנו כי למחירים יוסף אך ורק מע"מ חוק.
6. הננו מצהירים כי המחרירים המוצעים על ידינו/נו עבור ביצוע העבודות במלואן כוללים את כל החזאות, בין מיוחדות ובין כלויות, מכלמין וסוג, הנסיבות בביצוען על פי תנאי המכרז ולוקחת בחשבון בין היתר מטרדים והפרעות במהלך ביצוע העבודות, עבודות מפוצלות, עבודות זמניות ועוד. מחירים אלה מהווים כיסו מלא להתחייבויותינו נשוא ההסכם לרבות כוח אדם, ציוד, כליעובדה, חומרים, הובלה, פריקה, שימוש בכל רכב,鄙ו, מיסים, מיסים, היטלים וכל דבר אחרהדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תשלום לתמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז על כל הרכוז בהן, מעבר למחירים הרשומים במחiron בינוי ההפחתה המוצעת על ידי/נו.
7. למען הסר ספק, הנני מצהיר, כי ידוע לי שאם מוגשת הצעה זו, כשהיא חתומה ע"י יותר מאדם אחד, מחייבת ההצעה לכל פרטיה, וכן מחייבים תנאי המכרז את כל מציעי ההצעה ביחד ואת כל אחד מהם לחוד ובכל מקום שפרטו כלשהו מפרט ההצעה מובע בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובע הן ע"י מציעי ההצעה כולם ביחד וחן ע"י כל אחד מהם לחוד.
8. ידוע לי, כי העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הנΚבת באחו הנחה הגבוהה ביותר או כל ההצעה אחרת.
9. הנני מצרף למסמכים המכרז את כל המסמכים הנדרשים המפורטים במסמך ההוראות למשתתפים כשם חתומים על ידי.
10. הנני מצהיר ומסכימים כי אחזור על החזזה ואמציא את כל המסמכים הנדרשים ממי בתוכה 7 ימים מיום שיודיע על זכייתי במכרז ובמידה ולא אעשה כן, תהיה העירייה רשאית לחתול את העrobotות הבנקאית שנ מסירה לה על ידי וזאת מבלתי ליתן לי כל הודהה ו/או התראה מראש ומבלתי להוכיח כל נזק או חיסרוןysis אשר נגרם לעירייה כתוצאה מי עמידתי בתנאי המכרז והחזזה.
11. כן הנני מצהיר, כי אם הצעתי תתקבל, אמץיה לעירייה ערבות בנקאית ואישור על קיומם鄙ו בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים במסמך המצורף למסמכים המכרז.
12. להבטחת קיומ הצעתי הנני מצא במצורף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 15,000 ל"ח (במילים: חמיש עשרה אלף ל"ח), אשר תהא ניתנת לפירעון בכל עת בtoc 7 ימים ממועד דרישתה הראשונה של העירייה בכתב לבנק, ללא התנויות ו/או הגבלות כלשהן, ובלא שהעירייה תידרש לנמק את דרישתה. העrobotות תעמוד בתוקף עד ליום 31.1.2025 (כולל) או לכל מועד שיוארך ע"י העירייה. (ניתן לצרף שיק בנקאי בסכום הנ"ל או להפקיד את הסכום בкопת העירייה טרם הגשת ההצעה).
13. הצעתי זו תקפה עד למועד פקיעת העrobotות שהמצאתי, ולרובות כל מועד נדחה בשל הארכת תוקף העrobotות קבוע במסמך ההוראות למשתתפים, וככל שאחזר כזוכה היא תחיבני.

ולראיה באתי על החתום:

חותמת + חתימה

תאריך

חתובה

מס' ח.פ/ח.צ/ת.ז

שם מלא

מס' פקס

מס' טלפון

חתובה מייל:

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____ מ.ר. _____, בכתב: _____, מאשר בזאת כי ביום _____ התיציבוmine בפני:
המוסמכים החתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני.

חתימת עו"ד

תאריך

מסמך ד'
חוזה

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____

בין :

עיריית אום אל פחם

ח.פ. 500227103

רחוב אלמדינה 1, אום אל פחם

(להלן: "העירייה") - מצד אחד

לבין :

שם הקבלן :

ע.מ. / ח.פ. :

(להלן: "החברה" או "המבצע")

ע"י מושרי החתימה מטעמו :

- מצד שני _____

מספר חוזה :

תיאור עבודה :

המצודה הצעה/ החוזה :

תקופת הביצוע :

תאריך תחילת העבודה :

מספר תב"ר

הואיל: ועיריית אום אל פחם מעוניינת לבצע עבודה **פיקוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם**, כמפורט בהסכם זה על נספחו ;

והואיל: והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' 8/2025 לקליטת העבודות האמורות (להלן : "המכרז") ;

והואיל: והחברה מצהירה כי הינה עוסקת בתחום **תשתיות, כבישים ובניה**, והינה בעלת הידע, הניסיון, הכלישורים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה ;

והואיל והקבלן אחורי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחו ושל שאר מסמכיו המכraz, הגיש לעירייה הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכיו המכraz ;

והואיל: ועדת המכrazים בישיבתה מיום _____ המליצה בפני ראש העירייה לקבל את הצעת הקובלן לביצוע העבודות על פי הזמנת העירייה, תמורה הנחה/תוספת של % מהמחירים הנוכחיים בכתבכמותו.

והואיל: וראש העירייה קיבל את המלצה הוועדה והקבלן הוכרז כזכה במכרז האמור ;

והואיל: והעירייה על סמך הצעת החברה והצהרותיה, מסכימה לקבל מהחברה את השירותים והכל בכפוף להתחייבויות המבצע למלא את כל ההוראות, התנויות והתנאים המפורטים בהסכם זהו.

והואיל: ברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ופערותיו של המבצע עבור העירייה בהסכם זה.

לפיין הוחלט והותנה בין הצדדים כלהלן:

1. המבוא להסכם זה ונספחי ההסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראים כאחד.
2. כל מסמכי מכרז פומבי מס' 8/2025 ונספחו יהו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
- א. הצעתו של הקובלן לרבות כתוב הנסיבות המהווה חלק ממנה ולרבות המסמכים והנספחים שצורפו להצעה;
ב. תנאים כלליים לביצוע העבודה ע"י הקובלן;
ג. תכניות;
ד. המפרט הטכני;
ה. דוח' ביסוס;
ו. הזמנה להגשת הצעה עבור ביצוע עבודה;
3. מסמכי תשובה/ הבהירות שהופכו ע"י העירייה.
4. הקובלן מתחייב בזה לבצע עבור עיריית אום אל פחם עבודות פיתוח דרך מס' 7 בשכונת ביתר באום אל פחם עפ"י תנאי מכרז פומבי מס' 8/2025 על נספחו המציג'ב ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
5. בתמורה לביצוע העבודה ע"י הקובלן וкупום מלא התchieビותיו כפי שנקבע בהסכם, בתנאים הכלליים, בחברת המכרז ובדין, מתחייבת הרשות לשלם לקובלן את התמורה המגיעה לו בין ביצוע עבודות שהזמננו ובוצעו בפועל בהתאם לנוסחה המופיעעה לעיל.
6. התמורה תשולם לקובלן נגד חשבונות מאושרים ע"י המפקח ומהנדס הרשות.
7. תנאי התשלומים יהיו שוטף + 60 ימים אישור החשבון ע"י מהנדס הרשות או 10 ימים מקבלת התקציב מהגורם המתකב הרלוונטי או בהתאם לחוק מוסר תשולם לספקים 2017, לפי המאוחר שבhem.
8. מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה של העירייה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקדים ואין החתימה מטילה עליהם כל חיוב אישי ולקובלן לא תהינה טענות ו/או תביעות אישיות כלפי מי מהם.
9. מובהר בזה כי הסכם זה יכנס לתוקפו רק לאחר חתימת אחרון מורשי החתימה בעירייה.
10. לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כלהלן:
כתובות הרשות – רח' אמדינה 1, אום אל פחם

כתובות הקובלן :

תוכן העניינים

פרק א'	כללי
סעיף 1	- הגדרות
סעיף 2	- ניהול יומן
סעיף 3	- הסבה/המחאה החוזה
סעיף 4	- קובלנות משנה
סעיף 5	- התקף החוזה
סעיף 6	- ספקות במסמכים והוראות מיליוןאים
סעיף 7	- אספקת תכניות
סעיף 8	- ערבות לקיום החוזה
סעיף 9	- העבודה לשבעות רצון המנהל
סעיף 10	- הוודעות

פרק ב'	הכנה לביצוע
סעיף 11	- בדיקות מוקדמות
סעיף 12	- דרכי ביצוע ולוח זמנים
סעיף 13	- סימון

פרק ג'	התchieビות כלליות
---------------	-------------------------

תוכן העניינים

- השגחה מטעם הקובלן	סעיף 14
- רישיונות כניסה והרשות לעובדים	סעיף 15
- שמייה, גידור ושאר אמצעי זהירות	סעיף 16
- שאיבת מים, מים ואספקת חשמל	סעיף 17
- גישת המפקח למקום העבודה	סעיף 18
- מתן הודעות, קבלת רשומות ותשלום אגרות	סעיף 19
- מציאת עתיקות	סעיף 20
- גישה לעבודה	סעיף 21
- פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים	סעיף 22
- מתן אפשרות פעולה לבעלי תפקידים אחרים	סעיף 23
- ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה	סעיף 24
- בטיחות עבודה	סעיף 25
- פיקוח ע"י המנהל	סעיף 26

נזקין וביתוח

- אחריות לנזק	סעיף 27
- תיקון נזקים לכיביש, למוביילים וכיו"ב	סעיף 28
- נזקים לגוף או לרכוש	סעיף 29
- נזקים לעובדים	סעיף 30
- נזקים למקום העבודה	סעיף 31
- פיצוי הרשות בשל צו בית משפט	סעיף 32
- פיצוי ושיפוי הרשות	סעיף 33
- זכויות פטנטים וכיו"ב	סעיף 34
- פיצוי הרשות עקב אי קיום התcheinבות ע"י הקובלן	סעיף 35
- ניכוי כספים מהקובלן	סעיף 36
- שמירת זכויות הרשות	סעיף 37
- ביטוח העבודות	סעיף 38

עובדיים

- אספקת כח אדם ותנאי עבודה	סעיף 39
- פנסוי כח אדם ומצבות	סעיף 40
- רווחת העובדים	סעיף 41

ציוד, חומרים ומלאה

- אסקט ציוד, מתקנים וחומרים	סעיף 42
- חומרים וציוד במקום העבודה	סעיף 43
- טיפול החומרים והמלאה	סעיף 44
- בדיקת חלקו העבודה שנועד להיות מכוסים	סעיף 45
- סילוק חומרים פסולים ומלאה פסולה	סעיף 46
- סילוק פסולת בניין	סעיף 47

מהלך ביצוע העבודה

- התחלת ביצוע העבודה ולוי"	סעיף 48
----------------------------	---------

תוכן העניינים

- העמדת מקום העבודה לרשות הקובלן	סעיף 49
- מועד השלמת העבודה	סעיף 50
- ארכה להשלמת העבודה	סעיף 51
- עבודה בשעות היום ובימי חול	סעיף 52
- קצב ביצוע העבודה	סעיף 53
- שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י הרשות	סעיף 54
<u> השלמה, בדק ותיקונים</u>	
<u>פרק ח'</u>	
- תעודת השלמה ותעודת השלמה חלקית	סעיף 55
- הגדרת "תקופת הבדיקה" ו"ערבות לבדיקה"	סעיף 56
- תיקונים על ידי הקובלן	סעיף 57
<u>שינויים, הוספות והפחחות</u>	
<u>סעיף ט'</u>	
- שינויים בעבודה	סעיף 58
- הורכת שינויים	סעיף 59
- תשולמי עבודה יומית	סעיף 60
- רישימת תביעות	סעיף 61
<u> מדידות</u>	
<u>פרק י'</u>	
- מדידות הכמויות	סעיף 62
- סכומים משוערים ומהירים נקובים של חומרים	סעיף 63
<u>תשולם</u>	
<u>פרק י"א'</u>	
- אבני דרך לתשלום	סעיף 64
- סילוק שכר החוזה	סעיף 65
- תנודות במחירים החומרים ובערך העבודה	סעיף 66
<u>סיום החוזה או אי – המשכת ביצוע</u>	
<u>סעיף י"ב'</u>	
- תעודת סיום החוזה	סעיף 67
- אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה	סעיף 68
<u>תרומות</u>	
<u>פרק י"ג'</u>	
- פיצויים מוסכמים וקבועים מראש של אחרים	סעיף 69
- הפסקת העבודה	סעיף 70
- גגמים וחקירת סיבוטיהם	סעיף 71
- אי- מילוי התcheinויות הקובלן	סעיף 72
- סילוק יד הקובלן במקרים מסוימים	סעיף 73
- הפסקת העבודה ע"י המנהל	סעיף 74
- סמכות שיפוט	סעיף 75
- מעמדו המשפטי של הקובלן	סעיף 76
- עיקוב כספים	סעיף 77

תוכן העניינים

- הפרה יסודית	סעיף 78
- יחסיכים	סעיף 79
- העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה	סעיף 80
- עובדים זרים	סעיף 81
- העירייה כמפעל חיוני	
נספחים	פרק יי'ג'
- נוסח ערבות ביצוע בהתאם לסעיף 8	נספח ד' 1
- נוסח ערבות בדק/טיב בהתאם לסעיף 56	נספח ד' 2
- הצהרה על חישול תביעות וככתב ויתור	נספח ד' 3
- תעודה סיום החוזה	נספח ד' 4
- מסמך ביטוחים	נספח ד' 5
- אישור קיום הביטוח	נספח ד' 6
- כתוב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום	נספח ד' 7
- הצהרת הקובלן על קיומו של כי"א לצורך ביצוע העבודה	נספח ד' 8
- כתוב התחייבות והוראות פינוי פסולת	נספח ד' 9
- הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תש"ו 1976	נספח ד' 10
- תוכניות ומפרטים טכניים	נספח ד' 11
- תעודה עסק מורשת	נספח ד' 12
- לוח זמנים לביצוע עבודות הבינוי והפיתוח	נספח ד' 13
- הצעת הקובלן, לרבות כתוב כמוות, ופרוטוקול מפגש הבחרות	נספח ד' 14

תנאים כללים לביצוע העבודה ע"י קובלן

פרק א' – כללי

הגדרות –

1. בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן, פרט אם כוונה אחרת משתמש במגוון של עניין, יתפרש המונחים הבאים כלהלן:

עירייה אל פחם באמצעות מורשי החתימה מטעמה, ראש העירייה וגובר העירייה, וחשב מלאוה ככל שמונה לעירייה ע"י משרד הפנים.

מכרז פומבי מס' 8/2025 לعبادות פיתוח דרך מס' 7 בשכונות ביאר באום אל פחם (להלן: "העובדות").

הנדס העירייה לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב על ידו לצורך חוזה זה או כל חלק ממנו בנושאים מקצועיים בלבד.

פירשו, חוות / הסכם זה ונשפחו ומסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מדד המוצרים לצרכן המתפרסם בכל חדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד **ינואר 2025** שפורסם ביום 15.2.2025.

פירשו, שכר הטרחה כאמור בסעיף 12 לחוזה.

"התמורה" –

<p>עבודות פיתוח דרך מס' 7 בשכונת ביאר באום אל פחם, הכל כמפורט בדרישות המכרז.</p> <p>התכוויניות המצורפות לחוזה ומהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה לרבות כל שניי בתכנית שאושר בכתב וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב מזמן לזמן.</p> <p>המפרט הכללי ו/או המייחד, המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה. המפרט מהוות השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויו הנוסף במפרט.</p> <p>המפרט הכללי לעבודות בניין שהוצאה על ידי הוועדה הבינ申博ית המיוחדת של משרד הביטחון/אגף בגין, משרד הרווחה, משרד הבינוי והשיכון/מיןאל התכנון והנדסה ומע"צ, במחודשת המעודכנת האחורה שפורסמה לפני הגשת הצעת הקבלן. המפרט הכללי אינו ניתן לצורוף מבחינה טכנית לחוזה, אך מובהר בזה במפורש כי הוא מהוות חלק בלתי נפרד לחוזה וכי קיבלן עותק המפרט הכללי.</p> <p>למען הקל על הקבלן – אך מבלי לפגוע ו/או לגרוע, כהוא זה מהאמור בחוזה, יהא המפרט הכללי נתון גם לעיוון במשרדי העירייה, בשעות העבודה הרגילים.</p> <p>המפרט המייחד המצורף לחוזה והמייחס לעבודה נשוא החוזה – השונה או הנוגד את הוראות המפרט הכללי.</p> <p>המשתתק שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז, לרבות נציגיו, עובדיו, שלוחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו (להלן: "המבצע" / "החברה").</p> <p>גוזר העירייה לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב על ידו לצורך חוזה זה או כל חלק ממנו.</p> <p>מורשי החתימה עירייה – ראש הרשות, גוזר העירייה והחשב המלווה (ככל שמונה לעירייה) בלבד.</p> <p>لרבנות נציגו של הקבלן, יורשו ומורשי המוסמכים, וכן כל קבלן משנה הופעל בשמו או עבورو בביצוע העבודה או חלק ממנו.</p> <p>נציג מטעם העירייה אשר יתמנה על-ידייה לפקח על ביצוע העבודות, כמפורט בסעיף 18 להלן:</p> <p>הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירונית.</p> <p>עבודות פיתוח דרך מס' 7 בשכונת ביאר באום אל פחם, כהגדרתם בהסכם זה ו/או במפרט הטכני ובכתב המכניות המצורפים למכרז, עפ"י הוראות הסכם זה על נספחיו, לרבות כל עבודה או מטלה הכרוכות או הדרשות לשם ביצועה.</p> <p>אישור בדבר התחברות למערכת המים והחשמל לפי סעיף 157 א' לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965.</p> <p>אישור בדבר השלמת המבנה לפי טופס 5 בהתאם לסעיף 21 לתקנות התכנון והבנייה (בקשר להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל-1970.</p> <p>הרבות, השלמתה ובדיקתה, ביצוע כל הבדיקות והשגת כל האישורים, לרבות שכירות כל היועצים הדורשים לקבלתם, כנדרש לקבלת טופס 4 ותעודת גמר.</p> <p>המרקען אשר בהם, דרכם מתח腾ם, או מעלייהם תבוצע העבודה. הידעים בתחום השימוש של עיריית אום אל פחם שהעירייה הינה בעלת הזכויות בהם לרבות כל מקרקעין אחרים שייעמדו לרשותנו של הקבלן לצורך החוזה.</p>	<p>"העבודות" –</p> <p>"התכוויניות" –</p> <p>"המפרט" –</p> <p>"המפרט הכללי" –</p> <p>"המפרט המייחד" –</p> <p>"המבצע" / "החברה" –</p> <p>"הגזר" –</p> <p>"הקבלן" –</p> <p>"המפקח" –</p> <p>"הועדה המקומית" –</p> <p>"הפרויקט/העבודה" –</p> <p>"טופס 4" –</p> <p>"תעודת גמר" –</p> <p>"ביצוע העבודה" –</p> <p>"מקום העבודה" –</p>
---	--

		”שכר החוזה“ -
		פירושו, הסכום הנקוב בסעיף 64 בחוזה בתמורה לביצוע החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוצאה כל פחות שיוופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.
		פקודת הפרשנות תחול על החוזה, לצורך פרשנות וואים את החוזה כחייב ממשמעו בפקודה האמורה.
(1)	2. ניהול היום	
		ביום התחלת העבודה יקבל הקובלן מהפקיד יומן עבודה. הקובלן יחזק את היום במקומות העבודה וירשם בו מדי יום ביומו את הפרטים הבאים:
		<ul style="list-style-type: none"> א. מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו ביצוע העבודה. ב. כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו. ג. כמויות החומרים שהושקעו על ידו ביצוע העבודה. ד. הצד המכני המובא למקום העבודה והומצא ממנו. ה. השימוש בצד מכני ביצוע העבודה. ו. תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה. ז. תקלות והפרעות ביצוע העבודה. ח. ההתקדמות ביצוע העבודה במשך היום. ט. הוראות שניתנו לקובלן על ידי המנהל או עיי' המפקיד, לרבות הוראות לעבודות נוספת ו/או לשינויים ביצוע העבודה. י. העורות המנהל או המפקיד בדבר מהלך ביצוע העבודה. כ. כל דבר אחר שלדעת המפקיד, יש בו כדי לשקף את מצב העובדי במהלך ביצוע העבודה.
	(2)	היום ייחתמו כל יום על ידי הקובלן.
	(3)	הקובלן או בא כוחו המוסמך רשאי להסתניג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי המפקיד תוך 7 ימים, על ידי רישום ביום העבודה, אולם רישומים אלה לא יჩייבו את הרשות, מלבד אם תבחר הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסמוק על אותם רישומים.
	(4)	לא הודיע הקובלן או בא כוחו במוסמך על הסטייגיות כאמור וואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביום ורישומים אלה ישמשו ראייה על העבודות הכלולות בהם.
(1)	3. הסבה/ המחאה בחוזה	אין הקובלן רשאי להסביר לאחר את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה אלא בהסכמה הרשות מראש ובכתב.
(2)		הקובלן לא ימחה את זכויותיו על פי החוזה אלא לאחר שקיבל הסכמה הרשות מראש ובכתב ובתנאים שתקבע הרשות. כל מהחאת זכות שתעשה שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את הרשות.
(1)	4. קבולנות משנה	אין הקובלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה אלא בהסכמה הרשות מראש ובכתב ואולם העסקת העובדים, בין שכרכם משתלים לפי שעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע של העבודה או של חלק منها לאחר. הודיע הקובלן למנהלו בכתב על רצונו למסור ביצוע חלק כלשהו מהעבודה לקובלן משנה, שיוציא בה הודעה, והמנהל לא הודיע לקובלן בכתב תוך 10 ימים מתאריך קבלת הודעה הקובלן האמורה, על התנגדותו לכך, ייחסב הדבר כהסכמה מכלה של הרשות למסירת ביצוע אותו חלק של העבודה לקובלן המשנה כפי שצוין בה הודעה.
(2)		נתנה הרשות את הסכמה בין במפורש בין מכלא בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין הסכמה האמורה פוטרת את הקובלן מאחריותו והתחייבותו לפי החוזה, והקובלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באירועים ועובדיהם.

**5. מהות
והיקף
החוזה**

הקבלן יבצע עבור העירייה את העבודות בתחום השיפוט שלו, הכול בהתאם לתכנון המפורט ולתכניות המצוירות לחוזה זה, כאמור, כמותנה וסכוםם בהסכם זה, על נספחו.

הקבלן מצהיר בזה כי בדק את התכניות והמפורטים לביצוע העבודות, לרבות באמצעות אנשי מקצוע מטעמו, וכי ידוע לו שההתמורה הנוקובה בהסכם זה הינה סופית וכוללת, כך שלא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת גם ככל שיימצאו הפרשים בין שטח המבנה או הרכמיות בפועל ובין השטח שצוין במסמכי המכרז או הרכמיות שננקבו בכתב הרכמיות שצורף למכרז.

ביצוע העבודה יהיה תוך פרק הזמן הקבוע בחוזה זה להלן ועיי' שבר החוזה הקבוע בו.

מובחר בזאת, כי ההתקשרות בין העירייה לקבלן הינה מכוח הצעתו ל_____ על סמך הצהורותיו כדלקמן:

- (1) הקבלן בעל כישורים, מיומנות, הידע המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי לביצוע הפרויקט.
- (2) בראשת הקבלן יכולת, כוח האדם, האמצעים והציוד הדורשים לביצוע הפרויקט ולעמידה בכל התחביבותיו על פי הסכם זה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ועפ"י לוח הזמנים הקבוע בהסכם זה.
- (3) הקבלן מנוסחה בתכנון ובಹקמה של מבנים מסווג המבנה נשוא הסכם זה.
- (4) ככל שהקבלן יזדקק לשירותי יועץ לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז (כגון: ייעץ קונסטרוקציה, תחבורה, כיבוי אש וכו'), מימון השירות יעשה על חשבון בלבד.

הוראות החוזהחולות על כל הקשור ביצוע העבודה לרבות המזאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע לבין ארעי הנחוץ לשם כך.

הקבלן יבצע את כל הבדיקות הדורשות וישיג את כל האישורים הנדרשים לשם קבלתם של טופס 4 כמשמעותו בסע' 157 א' לחוק התכנון והבנייה ותעודת גמר, כמשמעותה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), וכן ישיג את כל האישורים הדורשים לאיכלוס והפעלת המבנה לרבות אישורו משרד החינוך והגוף הממן וישא בכל היליות הכרוכות בכך, וזאת חלק בלתי נפרד מהתביבותיו לביצוע העבודה.

יובהר בזאת למען הסר ספק כי החל מיום 01/01/2010 הטרפה העירייה לתאגיד מים וביוב מי עירון והקבלן יידרש לקבל כל אישור או היתר מעת התאגיד כתנאי לביצוע כל עבודה בקשר לתשתיות המים והבוב או כתנאי לקבלת האישורים בדבר השלמת הבניה וחיבורה לתשתיות. אישור חשבון מס' 1 של הקבלן מותנה בהסדרת הנושאים הקשורים לתאגיד.

**6. ספקות
במסמכים
והוראות
מיילאים**

בכל מקרה של סטייה בין הוראה מההוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה - כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.

גילוי הקבלן סטייה בין הוראה אחת מההוראות החוזה לשנה או שהיא הקבלן מסופק בפירישו הנקו של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה יפנה הקבלן בכתב למנhall והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנוהג לפיו.

ראשי המנהל וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה.

במקרה של סטירה בין מסמכים שונים בנוגע לתוכניות הביצוע תהיה עדיפות למסמכים לפי הסדר הבא: תוכניות, כתב כמוiot, מפרטים, המפרט הבין משרדי ("הספר הכהול"). (4)

שני העתקים מכל אחת מהתוכניות ימסרו לקבלן ע"י המנהל ללא תשלום. כל העתק נוסף שייהי דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקובלן. עם השלמת העבודה יחזיר הקובלן למנהל את כל התוכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין שהכין אותו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.

העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזק ע"י הקובלן במקום העבודה והמנהל או המפקח או כל אדם שהורשה על ידם ובכתב לתוכית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתאפשרת על הדעת. (2)

ambilי לגרוע מהאמור בסעיף קטו (1) לעיל, עם סיום העבודה ולפני סילוק החשבון הסופי יכין הקובלן וימסור לידי המנהל תוכניות שכוללות את פרטי העבודה שבוצעה על ידו בשיטה, לרבות מפלסי קרקע, רום הקווים הקרקעיים ו/או העיליים, מרחוקיהם מהאתריםaktiviים בسطح, משטחים ורחבות שבוצעו כגון: כבישים, חניות, אבני שפה, קירות תמיכים וכיו"ב. התוכניות הניל תהיינה ערכות וחתומות ע"י מודד מוסמך.

התוכניות יוכנו וימסרו למנהל על גבי מדיה שתיקבע מראש ע"י המנהל. (4)

סוג הדיסקט והמפרט הטכני של מבנה החוזה יتواמו מראש עם המחלקה למיפוי ומדידות ברשות ו/או מי שיבוא מטעמו לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בגין הכנת התוכניות על גבי מדיה המוגנתית כאמור לעיל. (5)

להבטחת مليוי התחייבותיו על פי החוזה ימציא הקובלן לרשوت, עם חתימותו על חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד תשומות הבניה שתהיה בנוסח הקבוע בנספח ד-1, ושהיה בתוקף עד להשלמתו הסופית של מלאה העבודה על פי הסכם זה כאמור בסעיפים 65-66,

הערבות הבנקאית תהיה בשיעור של 10% מהיקף העבודות כולל מע"מ, כפי שהוא ביום חתימת החוזה. ככל שיוחלט על ביצוע העבודות בשלבים יגדיל הקובלן את העrbות הבנקאית לפני הגדרת העבודה, בתנאי להוצאה צו התחלה עבודה עבור הגדרת העבודה.

הפר הקובלן את החוזה או תנאי מתנאיו – תהיה הרשות רשאית בלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי החוזה זה – ל החלט באופן מיידי את סכום העrbות כולל או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי,ambilי שיוכל הקובלן להתנדד לחילוט סכום העrbות האמור.

סכום העrbות שיוחלט ע"י הרשות יהיה לקניינה הגמור והמוחלט,ambilי שתהיה לקבלת זכות כלשהי לבוא כלפי הרשות בטענות אין מענות כלשהן בקשר לכך ומambilי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של הרשות על פי החוזה זה.

בכל מקרה בו יידרש הקובלן להאריך את תוקף העrbות הניל יתווסף לסכום העrbות הניל הפרשי התנודות במדד.

"**תנודות במדד**" : - ההפרש בין הממד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן העrbות הראשונה לבין הממד שפורסם לאחרונה לפני יום מתן העrbות המוארכת.

הקובן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביועות רצונו המוחלט של המנהל וימלא לצורך זה אחורי כל הוראותיו של המנהל, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטו בחוזה.

כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה לרבות המצאת כתבי בית דין הם כמפורט לעיל, כל הودעה שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעו לתעודתה בתום 72 שעות מעת

7. **אספקת תוכניות**

8. **ערבות לקיום החוזה**

9. **העבודה לשביועות רצון המנהל**

10. **הודעות**

המסירה לשלוח בדואר רשום ו/או בתום 24 שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה / מייל ואם נסירה בידי עסירה בפועל.

(2) כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן:

העירייה: _____

הקבלן: _____

(3) הקבלן מתחייב להתחבר לרשות כל שהיא של טלפונים ניידים ולהיות מצויד במכשיר מתאים לרשות הניל בכל תקופה ביצוע החוזה. על הקבלן לציד במכשירי הטלפון את נציגו המוסמכים והבכירים באתר העבודה, לפי החוזה.

פרק ב' – הבנה לביצוע

רואים את הקבלן כמי שבודק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותה, את טיב הקרקע, את כמיותיהם וטיבם של העבודות והחומריים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגיעו למקום העבודה ואת צרכי השיכון והדיור שייה זוקם להם, וכן כאילו השיג את כל הידענות לגבי היסקיים והאפשרויות האחרות העולות להשפיע על הצעתו.

(2) רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו כי שכר החוזה שהוצע על ידו להקמת המבנה ולביצוע עבודות הפיתוח, מניח את דעתו, ומהווה תמורה מלאה לכל התchiebyiotio לפי החוזה, וכי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת אפיו יימצא כי גרמו לו במהלך הביצוע הוצאות נוספות ואף אם יימצא כי שטח המבנה הנגור מהתכניות המצוירות להסכם זה עולה על השטח שצוין במסמכי המכרז.

(א) הקבלן ימציא לאישור המנהל, עם החתימה על החוזה זה:
(א) לוח זמנים מפורט לגבי כל קטע או כל חלק של העבודה, ואשר כולל גם פירוט כוח האדם והצמוד הדרושים לביצוע העבודה, לפי לוח הזמנים הניל;
(ב) ידוע לקבלן כי התאריך הסופי למסירת האתר, כולל השלמת כל העבודות הוא _____ **יום מסירת צו התחלה העבודה**.

(ג) פירוט דרכי הביצוע של כל קטע או כל חלק של העבודה לרבות הסדרים ושיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה בראשית מתקני העבודה ובני העזר שיש בדעתו להשתמש.

.2. הקבלן יוכל, לשבעות רצון המנהל, שיש או שייהו בידו כוח אדם והצמוד הדרושים וכן ימצא למנהל, לפי דרישתו מזמן מזמן, מילואים ופרטים בכתב בקשר לפחות להזמנים ופירוט דרכי הביצוע הניל. המצתת החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהוא המוטלת עליו לפי כל דין.

.3. תקופת הביצוע תהיה על פי הנקוב בצו התחלה העבודה.

(1) סיום (13) המנהל יקבע את צו הבניין ויסמן את נקודות הקבע שלו. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנקון והמדויק של העבודה ולכוננותם של הגבאים, הממדים וההכוונה של כל חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבניין שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורי חלות על הקבלן.

(2) הוטל על הקבלן, על פי החוזה, לבצע את הסימון לפי נקודות קבוע על ידי המנהל חייב הקבלן לשמור על קיומן ושממותן של נקודות אלה. סולקו, נפגעו או שונו נקודות הקבע שנקבעו על ידי המנהל, כאמור, על הקבלן לחדן על חשבונו הוא.

פרק ג' – התchieיבויות כלליות

הקבלן או בא כוחו המוסמך והמורכר לפי חוק רישום הקבלנים, יהיה מצוי במקומות העבודה וישגיה עלייו ברציפות לצורך ביצוע העבודה. מינויו בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהיה טעון אישורו המוקדם של המנהל והמנהל יהיה רשאי לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

הקבלן יעסוק במקומות העבודה בקביעות במשך כל תקופה הביצוע מהנדס מנוסה הרשות בפקנס המהנדסים והאדריכלים וזאת לצרכי התיאום והפיקוח על העבודה. אם הקבלן או בא כוחו המוסמך בסעיף קטן (1) הוא בעצמו מהנדס מנוסה רשום ומטפל אישית בעבודה, יהיה פטור מהעסקת מהנדס מנוסה ורשום כאמור.

במקרים מיוחדים רשיין המנהל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשחרר את הקבלן מלעסק מנהנדס באתר.

במהלך ביצוע עבודות הבנייה ועבודות הפיתוח ועד להשלמתן, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מוסמך ומואשר ע"י הרשוות, המפקח והמנהל. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מוצבצת העבודה במשך כל שעות העבודה. החוראות או ההסברים שנתנו למנהל העבודה ע"י המפקח או המנהל יחויבו אליו ניתנו לקבלן. מנהל העבודה יהיה מהנדס, הנדסאי או מנהל עבודה מוסמך שהינו בעל ניסיון מוכן בתחומי. מנהל העבודה יחולף רק באישור המנהל והמפקח.

הקבלן ימלא כל דרישת המנהל או המפקח בדבר הרוחקתו ממוקם העבודה של כל אדם המועסק עליו ידו במקום העבודה, אם לדעת כל אחד מהם התנהג אותו אדם שלא כשרה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נהוג מעשה רשלנות ביצוע תפקידיו. אדם שהורחך לפי דרישת כאמור – לא יחוור הקבלן להעסקו במקום העבודה בין במישרין ובין בעקיפין.

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב הצורך בדבר החזרת הכנסתה למקום העבודה, כולה או מקצתה. משניתה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח מזמן לזמן את רישיונות העובדים שייהיה זוקק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטיהם אחרים אודוטם כפי שיידרש המפקח והמפקח יסדיר את ענייני הכנסתה למקום העבודה לפי רישיונות כפי שימצא לנכון.

כל רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) יהיה רכושה של הרשות והקבלן מתחייב להחזיר למנהל את רישיון הכנסתה של כל עובד עבורו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד ביצוע העבודה וכן בכל עת שיידרש המפקח את החזרתו. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכנסתה יהיה מוביל אך ורק לצורך הכנסתה למקום העבודה לביצוע העבודה.

הקבלן אחראי להרחיקתו ממוקם העבודה של כל אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2) או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכנסתה שלו.

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבוןנו הווא, שמירה, גידור תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לשם בטחונו ונוחותו של הציבור ולהציגם בכל מקום שהוא צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שהוא דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

על הקבלן להגן על העבודה מכל נזק העול להיגרים לה עקב כל סיבה כגון כפור, חום, גשם, אש או השגת גבול, בין שנזק זה נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור בה. ההגנה נגד נזק תיעשה באמצעות שהמפקח ימצא לנוחץ. כל עבודה העוללה, לפי דעתו של המפקח, להינזק על ידי מזג אויר בלתי יציב יש להפסיקה עד שמזג האויר ישתפר.

14. (1) **השוגה
מטעם
הקבלן**

(2)

(3)

(4)

15. (1) **רישונות
כונסה
והרחתת
עובדים**

(2)

(3)

(4)

16. (1) **שמירה,
גידור ושאר
אמצעי
זהירות**

(2)

(1)	17.	שאייבת מים	(1)	18.	גישת המפקה למקומות העבודה	(1)
		ואספект חשמל			גישת המפקה למקומות העבודה	
		הקבלן יחזיק את שטח העבודה חופשי ממים בנקודת הכי נמוכה ובכל זמן שיידרש ואם המפקח מוצא לנכון יום ולילה ללא הפסקה, ייריחס את המים על ידי משאבה מכנית או בכל אמצעי אחר כפי שיידרש. הקבלן ימנע מלזרים מי שופכנים או מים דוחים אחרים לתוך תעלות פתוחות, אלא ינקום דרך צינורות לבור הביבוב הקרוב, הכל לפי הוראות המפקח. במקרה שהייה צורך בניקוז תה-קרקעי יקבל הקבלן תשלום בהתאם למפרט.				
(2)	19.	הקבלן חייב לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה ; כל ההוראות הכרוכות באספקת הסדרה והתקינה ובERICHTO, ובכלל זה ההוראות האגורות הדורשות להתחברות לרשות המים, צרכיהם ושאייבותם יחולו על הקבלן. בכל מקרה חייב הקבלן לבזר את הספק המים ולעשות סיידרים נאותים לצבירת מים או להתקנת אמצעים אחרים – שאיבת מים – לספק מים במידה הדורשה בכל עת. כמו כן, רכישה והתקנה של מדי מים תהינה על חשבונו הקבלן.	(2)	20.	מציאות עתיקות וכו' קבלת רישיונות ותשלומים אגרות	(2)
		הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לו לביצוע העבודה ; כל ההוראות הכרוכות בחיבור החשמל, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת בטחון ובאספקתו הסדרה יחולו עליו בלבד.				
(3)	21.	הקבלן חייב לסייע ולסייע למים מהקיים לשלהם עלות חיבור החשמל לחברת החשמל ולהחיל הווצה זו חלק מחשבון הביצוע, ללא תמורה נוספת לעלות ששולמה לחברת החשמל.	(3)	22.	העירייה אחראית להמצאת כל התכניות והיתרי הבניה הנדרשים על פי דין להקמת המבנה ופיתוח המקרקעין למעט היתרים ואישוריים שהמצאים חלק על הקבלן על פי דין או לפי דרישת המנהל.	(3)
		העירייה אחראית להמצאת כל התכניות והיתרי הבניה הנדרשים על פי דין להקמת המבנה ופיתוח המקרקעין למעט היתרים ואישוריים שהמצאים חלק על הקבלן על פי דין או לפי דרישת המנהל.				
(4)	23.	בכל הרכך ביצוע העבודה, מלא הקבלן אחראיה הוראות כל דין בדבר מתן הודעות , קבלת רישיונות והיתרים ותשלומים מסים ואגרות, אלום מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ותשולם חלק דין על הרשות – יוחזו לקבלן ע"י הרשות .	(2)	24.	עתיקות שנגמרו לקבילן עקב נקיית אמצעי הזירות האמורים בסעיף קטן (1) יחולו על הרשות וישולמו בהתאם לסעיף 70 (3) כאילו היו ההוראות האמורים הוצאות שנגמרו לקבילן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל כאמור בסעיף 70 (1).	(3)
		מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזותו ממקום יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.				
(2)	25.	על הקבלן לעשות את כל הסיידרים עם יחידות הרשות או הממשלה הנוגעת בדבר וכן עם בעליים או המזקיקים של דרכיהם פרטיות או קרקטאות שבוחן צריכה העבודה להיעשות או שדרוך צרייך לגשת למקום העבודה כדי שיוכל להשתמש בהם לגישה ולהעברת פעילים	(2)	26.	גישה לעובדה	(2)

וחומרים או להרחקת חומר מיוחד על ידו, או על ידי בא-כוח או קבלני הובלה. על הקובלן להחזיר את הדרכים והקרויות למכבם המקורי לשביועות רצון המנהל, הבעלים או המחזיקים הנוגעים דבר. הקובלן יהיה האחראי הבלעדי בגין כל תביעה, או על הוצאות או נזק שנגרמו לרשות או לכל אדם אחר, עקב כך.

22	הקבלן מתחייב בזאת:	פגיעה בנוחיות הציבור			
1)	תיק כי יצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכיביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקת ברכוש ציבורי כל שהוא.				
2)	לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל דרך או מדרחה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי התיiter.				
3)	להימנע מכל מעשה העולם להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר המעשה ולפי התנאים שנקבעו בהתיiter.				
4)	להתקין מנורות, פיגומים, מחייצות וקרשיים כפי שיידרש ע"י המנהל לשם הגנה מספקת על הציבור ועל העובדים במקום העבודה.				
5)	לא לבצע ולא להרשות לבצע כל עבודה, למעט עבודה דחופה הדרישה להצלת חיים או רכוש או עבודה שאושרה מראש ובכתב בידי המנהל, בשבת ובערב שבת משעה טרם כניסה השבת, וכן במועד ישראל וערבי חגים החל משעה טרם כניסה החג.				
23	הקבלן יתן אפשרות פועלה נאותות, לפי הוראות המפקח, לכל קובלן אחר המועסק ע"י הרשות וכל אדם או גוף שיאשר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדים, הן במקרים העבודה והן בסמוך אליו; כן ישחר ויתאמם פועלה איתם ויאשר להם את השימוש במזווי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ואולם רשות הקובלן לדריש תשלום מתקין על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאות הנזקקים לו, ומהנה יהיה מוסמך לקבוע את שיערו של התשלום.	מתן אפשרות פעולה לקבלנים אחרים			
24	(1) הקובלן יסלק על חשבונו הבלעדי מזמן לזמן מקום העבודה את ועדפי החומרים והפסולת לאטרוי פסולת מאושרים. מיד עם גמר העבודה ינקה הקובלן את מקום העבודה ויסלק ממנו את מתקני העבודה, החומרים המיוצרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודה והאטור כשחם נקיים ומתאים למטרותיהם לשביועות רצונו של המפקח. (2) לא מילא הקובלן אחר הוראות סעיף קטן (1) לסייע זה, בנסיבות שנקבעו על ידי המפקח, תהא הרשות רשאית לבצע על חשבון הקובלן והקובלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בбиוץ ההוראות והרשות תהיה רשאית לגבותן או לפחות מכל סכום המגיע, או שיגיעו לקובלן מאות הרשות, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקובלן בכל דרך אחרת.	ニקיי מוקם העבודה עם השלמת העבודה			
25	על הקובלן לפעול בбиוץ התחייבותיו, נשוא חוזה זה, בין עצמו, בין באמצעות מי מטעמו, באופן בטיחותי, לשמרות רוחתם ושלומם של עובדים וככל אדם אחר בהתאם לחוק הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954; פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל – 1970 והתקנות שהוצאו לפניהן, בין אם קיימות ובין אלו אשר תכנסנה לתוקף במועדים הרלוונטיים לביצוע העבודות ובמידה והתקינות האלה חלים על העבודות המבוצעות ע"י הקובלן; כן ינаг הקובלן בהתאם לדבר שפורסם בחומר נספ וחסניתם – תש"יב – 1952 וימנה האחראי להצבת צופים לצרכי בטיחות ביצוע הפיצוצים. ambilי לגורע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ומסמכיו, מתחייב הקובלן להנחות ולהדריך את העובדיו לנוהג בביוץ התחייבויותיהם נשוא חוזה זה בהתאם לחוק הבטיחות בעבודה.	בטיחות בעבודה			
26	(1) אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל או למפקח, על ביצוע העבודה, אלא באמצעות להבטיח כי הקובלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר	פיקוח ע"י המנהל			

- מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחרות במידה שהדבר הוא באחריות הרשות לגבי כל צד שלישי אחר.
- (2) זכות הפיקוח הניל לא תחרור את הקובלן מהתחייבויותו כלפי הרשות למילוי תנאי חוזה זה על מפרטיו.
- (3) הקובלן ידוח למנחל או למפקח בכל עת שדרש לכך בכתב או בע"פ על התקדמות העבודה ועל פרטיהם נספים הקוראים בה כפי שדרש. הקובלן ידוח למנחל או למפקח על כל פגס ו/או פיגור בעבודת קובלן משנה העובד לצד או במקומו מיד עם התגלותו של הפגם האמור.
- (4) הקובלן ימצא למעוצה בכל עת על פי דרישתה נתונים 5 תלושי שכר של העובדים מטעמו.

פרק ד' – נזקון וביתוח

מתחלת העבודה ועד גמר תקופת הבדיקה על הקובלן, על חשבונו הוא, לתמוך ולהגן על כל הבתים, הקירות, הגדירות, הדריכים, השבילים או לדבר אחר העולם להיפגע ע"י העבודה, וכן תחול עליו אחריות לכל דבר השיך למשחו כתוצאה מן העבודה. על הקובלן לתיקן ולשביעות רצון הרשות או כל בעל נכסים אחר, כל נזק שייגרם כתוצאה לעיל, ואם לא יעשה זאת בדבר שהרשota נוגעת בו, יכולת הרשות לבדוק, לתקן את הנזק ולזקוף את החוצאות על חשבונו הקובלן או לנכונות מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאות הרשות בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקובלן בכל דרך אחרת.

(1) הקובלן יהיה אחראי לקבالت מידע מהרשויות המוסמכות העירוניות, התקשורות והחשמל, לפני התחלת העבודה בקשר לקיום מתכונים שאינם נראים לעין או שאין לגנות תוק הסתכילות וגיליה בשטח העבודה. הקובלן אחראי, שכל נזק או קלקל שיגרם לבניין, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר מבנה, בית, רשות מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון או מוביילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה בין שהנזק או הקלקל נגרמו באקרה והוא בין שהיו מעשה הכרחי וצפו' מרأس בקשר לביצוע העבודה – יתוקן על חשבונו של הקובלן באופן הייעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפיקח על תיקון הנזק והוא ישא בכל החוצאות הכרוכות.

(2) הרשות תהא רשאית לתקן את הנזקים שהקובלן אחראי להם לפי סעיף קטן (1) לעיל על חשבו הקובלן והקובלן ישא בכל החוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקלים האמורים, והרשota תהיא רשאית לגבותן או לנכונות מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאות הרשות, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקובלן בכל דרך אחרת. האמור בסעיף קטן זה אינו משחרר את הקובלן מחובותיו שעל פי סעיף קטן (1) לעיל.

הקובלן מקבל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה מהם, בלי יוצא מן הכלל, שיגרמו מכל סיבה או עילה שחן, לרשות ו/או עובדייה ו/או לכל אדם אחר, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל בגוף ו/או ברכו'ש, בין אם ע"י הקובלן עובדיו בעקביפין, שליחיו, קבנני המשנה שלו ועובדיהם או ע"י מי מהם, בקשר ובכל הנוגע במישרין או בעקביפין, מהעבודה לפי חזזה ו/או מביצעה ו/או מאותן ביצעה ובין אם כתוצאה, במישרין או בעקביפין, ממעשה או מחדל איזה מהם, מצד מאן דהוא, לרבות הקובלן, הקשוריים או הנוגעים, במישרין או בעקביפין, לעובדה ו/או לביצועה ו/או לאופן ביצעה, והקובלן יזכה בשלמות את הרשות, ו/או הנזוק/ים, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו (הם). הקובלן משחרר בזה החלוטין ומראש את כל הרשות, עובדה, שלוחיה ושותחה-זלת הקובלן-מקל אחריות וחבות לכל בגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, לכל אדם, מכל עילה שהיא, ושום אחריות או חבות, לפי דין או עילה איזה מהם, בלי יוצא מן הכלל, לא תחול על הרשות, עובדה, שלוחיה ושותחה-זלת הקובלן המחייב על עצמו כל אחריות וחבות כנ"ל – בגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל, ככל אדם.

הקובלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעבוד או לכל אדם הנמצא בשנותו כתוצאה מתאונת או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבודות ו/או ממעשה או מחדל הקשוריים, במישרין או בעקביפין, בביצוע התcheinויות הקובלן על פי הסכם זה. הקובלן יפיצה וישפה את העירייה בגין כל תשלום שתחייב לשלם כתוצאה למי קיומ התcheinויות כאמור.

27 אחריות לנזק

28 תיקון נזקים לכביש, למוביילים, וכיו"ב

29 נזקים לוג' או לרוכש

30 נזקון לעובדים

<p>מיום התחלת העבודות, כולם או מקצתן, ועד לסיומו וקבלת תעודת השלמה ממת המנהל, ישא הקובלן באחריות מלאה לשמלות המבנה והעבודות הארעריות שנעשו בקשר אליו, ובכל מקרה של נזק, פגיעה, אובדן לבנייה או חלק منهו, או לעבודות ארעריות כלשהן, הנבעו סיבה כלשהי, לרבות שיטפונות, רוחות, סערה שלגים וכיווץ באלה יהא הקובלן חייב לתקן את הנזק על חשבון הוא בהקדם האפשרי, באופן שלאחר תיקון הנזק תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיה לדרישות החוזה ולהוראותיו של המנהל.</p>	<p>(1) 31 נזקין למקום העבודה</p>
<p>הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק, פגיעה, או אובדן שנגרם על ידי הקובלן תוך כדי עבודות תיקון ובדיקה, שבוצעו על-ידי בתקופת הבדיקה, לשם מילוי התcheinיביות בהתאם לפסק ח' של החוזה.</p>	<p>(2) 32 פיצויי הרשויות בשל צ' בית משפט</p>
<p>למרות האמור לעיל, לא יהיה הקובלן אחראי לנזקים שנגרמו מלחמת מלחמה, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או קרבות (בין אם הוכראה מלחמה ובין אם לאו). בכל מקרה כזו יהיה הקובלן חייב לתקן את הנזק בהקדם האפשרי אם ובמידה שידרשו ממנו המנהל והוצאות התיקון יחולו על הרשות.</p>	<p>(3) 33 פיצויי הרשויות הרטויות פטנטים</p>
<p>אם כתוצאה מפעולה או מעובדה כלשהי של הקובלן יצא נגד העירייה או הקובלן צו מבית משפט, יהיה הקובלן אחראי לפצות את העירייה על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע מחוותתו של הקובלן לעשות את הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלתי שהוראה זו תתרפרש כמיטילה חובה כל שהיא לפצות את הקובלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול במבצע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל.</p>	<p>34 זכויות פטנטים</p>
<p>הקובלן מתחייב בזזה לפצות ולשפוט בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכך גם כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, ע"י כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדה או נגד כל מי שמספרת מעובדיה, שלוחה ושולחיה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמספרת בסעיפים 27-31 לעיל, לכל אדם, כולל לרשות, ועובדיה, או למי מהם, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שייהיו עלולות להיגרם לרשות.</p>	<p>35 פיצויי הרשויות עקב אי קיומ התcheinיביות</p>
<p>הקובלן ימנع כל נזק מהרשות ויפיצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעורררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלים מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתכונים העבודה, במקומות שיסופקו ע"י הרשות.</p>	<p>36 ניכוי כספים מהקובלן</p>
<p>האמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של הרשות לתבוע את החזרת הכספיים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת ועפ"י כל דין.</p>	<p>37 שמירת זכויות הרשויות</p>
<p>MBOLI לגורע מאחריות הקובלן בהסכום ו/או על פי דין, הוראות הביטוח שיחולו על הקובלן יהיו בהתאם לנספח הביטוח המציג להסכום זה כחלק בלתי נפרד הימנו ננספה ה.</p>	<p>38 ביטוחים</p>
<p>פרק ה' – עובדים ותנאי עבודה.</p>	<p>39 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה</p>
<p>הקובלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביבוצה יש צורך ברישום, רישוי או היתר לפי כל דין. הקובלן מתחייב להעסיק רק מי רשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין, וכן מתחייב הקובלן להיות עצמו או לדאוג לכך שהוא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפץ או בא כוחו יוכל לבוא אותו בנסיבות ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לו לפי חוזה זה לקובלן.</p>	<p>(1) 31 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה</p>

הורהה, הودעה או דרישת שמסרו לבא כוחו של הקובלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקובLEN.

לפי דרישת בכתב מאת המפקח יחליף הקובלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. אי מיילוי הוראות סעיף זה, יחייב את הקובלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך 1000 ש"ל ליום לא כולל מע"מ, לכל פועלה, בעל מלאכה, או עובד אחר שייסיק הקובלן בגין ההוראות סעיף קטן זה, מבלי לרועם מיתר הזכויות העומדות למעוצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין.

(2) לביצוע העבודה יקבל הקובלן עובדים רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה תש"ט – 1959 והקובLEN ישלם שכר עבודה לעובדים שייעסקו על ידו במבצע העבודה, וקיימים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המציג את המספר הגדל ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

(3) הקובלן מתחייב לשלם بعد עובד שהעובד על ידו במבצע העבודה מיסים לקרןוט בטיחות סוציאלי בשיעור שקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המציג את המספר הגדל ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור או על פי כל דין ו/או הסכם.

(4) העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א 1991 - וחוק עבודה כל סכום שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן (4) רואים אותו כאילו שולם לקובLEN על חשבו שכר החוזה וחשבו הקובלן בהתאם.

(5) הקובלן מתחייב למלא אחורי הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ח 1968 – והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פי ולהמציא למנהל אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התcheinיבוותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיפה על חובות הקובלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמשמעותו על המנהל כלפי האנשים המועסקים על ידי הקובלן.

(6) הקובלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמרות בריאות העובדים ורווחתם כדרישת כל חיקוק, ובאי דרישת זאת כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במונח חוק ארגון ופיקוח על העבודה תש"ד 1954.

(7) הקובלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה, וכי כראיה חתום על התצהירים בנושאים המצורפים למסמכי המכרז והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

(8) הקובלן יקיים את כל הוראות הדינים החלות על העסקת עובדים, תשלום שכרם, תנאי העסקתם וכיוצ"ב, ובבלי לגרוע מכליות האמור יקפיד על קיומו הדזוקני של ההוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 חוק העסקת עובדים זרים (איסור נוער, התשי"ג-1953).

(9) (1) 40 פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם
הקובLEN מתחייב שבביצוע העבודה ינווהו, לשבעות רצנו של המפקח, פנקסי כח אדם שיירשם בהםו, מקצועו וסוגו במדויק של כל עובד וכן ימי עבודתו, שעותע עבודתו ושכר עבודתו.

(2) 41 רוחות העובדים
הקובLEN מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישת, את פנקסי כח האדם לשם ביקורת וכן להזכיר למפקח לפי דרישתו לשבעות רצנו מצבת כח האדם החודשית, שבועית וימית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועיהם, סוגיהם והעסקתם.

(1) 41 רוחות העובדים
הקובLEN מתחייב שיסדרו למוסכים במבצע העבודה סיודרי נוחיות כולל בתים שימוש, מקומות אכילה נאותים במקום העבודה וכן סיודר אחר בהתאם לדרישת המפקח.

הקבלן יכין וישמור במקום בטוח ונוח לגישה בשטח העבודה את כל הציוד הדרוש לעזרה ראשונה. הקבלן יdag לכך שלפחות אחד מעובדיו המנוסה בהגשת עזרה ראשונה יהיה תמיד מצוי במקום העבודה.

(2)

פרק ו' – ציוד חומרים ומלאכה

הקבלן ישפק על חושבונו הוא את כל כל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוע הייעיל של העבודה בקצב הדרוש.

רואים את הקבלן כמי שנמצא ברשותו כל הציוד הדרוש.

(1)

42

אספקת
ציוד,
מתקנים
וחומרים

הקבלן מתחייב, לא יאוחר מהתאריך שנקבע ביום התחלת העבודה בצו החלטת העבודה, לאgor את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים של אספקת חומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לפי סעיף 12 ושיהיה מבוסס עליו – הכל להנחת דעתו של המנהל. לוח הזמנים של אספקת החומרים יאשר על ידי המנהל.

(4)

לפי דרישת המנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להנחת דעתו של הרשות לפי התנאים שייקבעו על ידה ובהתאם לנאמר בסעיף 38 בשינויים המחייבים לפי העניין. לצורך סעיף 66 דין חומרים שנאגרו או שהובטה אספקתם כאמור כדי חומרים שהושקעו בעבודה בתאריך אגירתם או בתאריך הבטחת אספקתם הכל לפי העניין. המנהל הראשי להורות לקבלן לשימוש ביצוע העבודה בחומרים שייסופקו על ידי הרשות ושתמורתם תנווה מהסוכמים המגיעים לקבלן, וזאת גם במקרה שהקבלן התחייב לספק את החומרים הנ"ל.

(5)

(6)

ניתנה הוראה כאמור לעיל וסופקו בהתאם לכך – יהולו עליהם כללים אלה :

(7)

(א) הקבלן ישמש בחומרים האמורים ורק לביצוע העבודה.

(ב) משוחכנו חומרים מהחומר האמורים, למקום העבודה לא יהיה הקבלן רשאי להוציאו אותם, או חלק מהם, ממוקם העבודה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאות המפקח.

(ג) הקבלן מתחייב שהחומר האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא קיבל רשות מוקדמת בכתב מאות המפקח.

(ד) הקבלן מתחייב להחזיר לרשות את החומרים שסופקו על ידי הרשות ושלא השתמשו בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומר האמורים לפי הוראות המפקח.

(ה) לא לחזיר הקבלן את החומרים או את עודפים, לפי פסקה (ד), חייב הקבלן לשלם מיד לרשות תמורה סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודה השלמה לפי סעיף 55, אולם אם נדרש הקבלן על ידי המפקח להחזיר את החומרים או עודפים לפני השלהמת העבודה תיקבע תמורה תמורה כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישת. על אף האמור לעיל תיקבע כאמור תמורה של מולט ושל כל חומר אחר העול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המולט או החומר الآخر לקבלן.

הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת המנהל, חומרים שחלים פיקוח או הגבלות בקשר לקייםם או חלוקתם, יהולו עליהם הכללים שבפסקאות (א), (ב) ו- (ג) לסעיף קטן (5) לסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחומר שהוקצבו כאמור לביצוע העבודה מסיבה כלשהי, עליו להציג אותן למקרה לרשות במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה הרשות את החומר תוך 30 יום מיום הצעה כאמור, יוכל הקבלן לשימוש בחומרים למטרת אחרת, בהסכמה הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים.

(8)

בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקובלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצריים בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידיים להיות חלק מן העבודה.

(1) חומרים וכן מבנים ארעיים שהובאו על ידי הקובלן למקום העבודה למטרת ביצוע העבודה והשלמתה יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבולות הרשות.

(2) חומרים וציוד שהובאו על הקובלן למקום העבודה למטרות ביצוע העבודה והשלמתה אין הקובלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעובדה עפי' סעיף 55 (1) רשאי הקובלן להוציא ממקום העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השיכים לו ואת עופדי חומרי הבניה.

(3) כל אימות שנפלטו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (6) או הורה המפקח בכתב שהציד וחוורדים לפי סעיפים קטנים (1) (3) אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, רשאי הקובלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן הורה כאמור חלים, או החומרים, החומרים מלאוות בעבולות הרשות. נקבע בהורה מועד סילוק הציוד, או החומרים, חייב הקובלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יותר ממועד שנקבע כאמור. נמנע הקובלן מלהשנות כן – רשותה לאחר מתן הודה מוקדמת בכתב של 7 ימים למכרם, ולאחר שתנה מהמחירים את כל הוצאות הכרוכות במכירתם תזכה הרשות את חשבו הקובלן בכל עודף שיתר.

(4) הקובלן אחראי לשמירתם הבוטיחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החזזה, אולם ככל מקרה מן המקורים המפורטים בסעיף 71 רשאית הרשות להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף. זכות השימוש של הקובלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות הרשות על פי סעיף 71 כאמור.

(5) אין להסיק מההוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפسلم בכל זמן שהוא.

(6) הקובלן ישמש בחומרים חדשים ובלתי משומשים מהמין המשובח ביותר ובהתאם כאמור במפרטים, בתכניות ובכתב הכוויות.

(1) **טיב
החומרים
והמלאכה** 44. חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרט אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים.

(2) הקובלן מתחייב שלא ישמש ביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידים על ידי המפקח.

(3) סופקו חומרים מסויימים על ידי הרשות – אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקובלן לגבי טיב העבודה.

(4) מכל יציקה של הקובלן יילקחו בדיקות בטונים על ידי מכון התקנים. הקובלן אחראי להזמנת בדיקה תקנית ממعبדה מוכרת ומוסמכת לכך עפ"י כל דין לכל דין יציקה. כמו כן יילקחו דגמים לבדיקות במכוון התקנים או במعبדה של הרשות מהחומרים שיובאו לשטח על ידי הקובלן כגון: ריצוף, בлокים ובדיקה אבן לסתיגות וחוזק אספלטיים וכל חומר אחר שהמפקח במקום ימצא לנוחץ.

(5) התשלומיים עבור הבדיקות ישולמו על ידי הקובלן בנוסף לזה יחויב הקובלן בנפרד עבור בדיקות חוזרות שבוצעו בשיטה בಗל תוכאות לא טובות שהתקבלו מהבדיקות הראשונות.

(6) הקובלן מחויב למערכי בדיקות לפי דרישות מפעל הפיס. הבדיקות יהיו על חשבו הקובלן.

(7)

<p>הקבלן מתחייב למנוע את CISIO או הסרתנו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ללא הסכמתו של המפקח.</p> <p>השולם חלק העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד, את החלק האמור מהעבודה לפני CISIO או הסתרתה.</p> <p>הקבלן יחשוף, יקדים קידוחים ויעשה חורפים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה ומיד לאחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי המנהל לחשוף, לקדים קידוחים ולעשות חורפים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן יחזירה הקבלן לתקינה.</p> <p>הוצאות הכרורכות בעבודה האמורה מסעיף קטן (3) תוכלנה על הקבלן פרט אם קיימים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכחו שהמלאכה בוצעה לשביועות רצונו של המפקח.</p> <p>הוצאות שחולות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית הרשות לנכונות מכל סכום שיגיעו לידי בבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.</p> <p>המפקח יהיה רשאי להוראות לקבלן, זמן לזמן, תוך מהלך העבודה :</p> <p>(א) על סילוק כל חומרים מהם מקום העבודה בתום תקופה זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלදעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.</p> <p>(ב) על הבאת חומרים כשרים וمتאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה (א).</p> <p>(ג) על סילוקו, הריסתו והקטתו מחדש חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.</p> <p>כוחו של המפקח לפי סעיף קטן(1) יפה לכל דבר על אף לכל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשולם בגיןם שבוצע בקשר לחומרים ו滿לאכה האמורים.</p> <p>לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1) תהא הרשות רשאית לבצע על חשבון הקבלן ישא בכל הוצאות הכרוכות ביצוע ההוראה והרשوت תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.</p> <p>הקבלן יחתום על כתוב התחייבות לפניו פסולת מכל סוג, הנוצרת כתוצאה מביצוע החוזה, ומהצורך לחזזה זה- נספח ז'.</p>	<p>בדיקה חלקית 45.</p> <p>העבודה שנעודה להיות מכוסים</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p> <p>(4)</p> <p>(5)</p> <p>סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה 46</p>
<p>פינוי פסולת 47</p> <p>בנייה</p>	<p>לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1) תהא הרשות רשאית לבצע על חשבון הקבלן ישא בכל הוצאות הכרוכות ביצוע ההוראה והרשות תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.</p>
<p>התחלת ביצוע העבודה והלו"ז 48</p>	<p>הקבלן יתחיל ביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "izio התחלת עבודה" וימשיך ביצוע בקצב הדורש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 12 פרט אם קיבל מאות המפקח הוראה מפורטת בניגוד לכך.</p>
<p>העמדת מקום העבודה 49</p>	<p>הקבלן יאחז באמצעים המקובלים כדי לקבל רשות כניסה לצורך ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זו לכל הרכוקות והנכסיים שבהם נמצא מקום העבודה, אולם באם יחול עיכוב בהגשת רשות זו, לא יוכל הקבלן לתבוע לעצמו פיצויי בעקבות העיכוב. באם סביר המנהל שיש לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה עקב העיכוב, יהיה ראש</p>

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודה

**לຮשות
הקבלן**

לעשות זאת לפי שיקול נתת לקבלן נוספת זמן לביצוע העבודה עקב העיכוב, יהיה ראשית לעשות זאת לפי שיקול דעתו לאחר שתבקש לכך ע"י הקבלן.

הקבלן יקיים ויתחזק על חשבונו באתר העבודה מבנים זמינים במצב תקין לשימושו, לשימוש המנהל ואו המפקח עבור משרדים, לאחסון ציוד וכלי עבודה, אחסון חומרים, חדר אוכל ושירותים לעובדים המועסקים על ידיו. הקבלן יהיה מחויב הקמתם וידאג לקבל אישור הרשותות המוסמכות להקמת כל המבנים הזמינים באתר. המבנה ישמש לצורך משרד יאושם במכשיר טלפון, פקס, מחשב, מגזין ובכל ציוד משרד נוסף לפי דרישת המנהל. כל הוצאות הקמת המבנים הזמינים השונים לצרכיו של הקבלן ולצרכי העירייה לרבות השגת האישורים הדורשים ולרבות הצדוק המשדרי ו/או כל ציוד נוספים ישמש מבנים אלו, יהולו על הקבלן בלבד.

mobher ומוסכם בזאת כי הקבלן יחבר את המבנים הזמינים כאמור בס"ק 2 לעיל למוני מים וחשמל. כל ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר, לרבות למבנים הזמינים כאמור בס"ק 2 תהינה על חשבונו הקבלן בלבד.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה או כל חלק ממנו בהתאם ללוח הזמנים תוך תקופה שנקבעה בהצעת הקבלן, ולהשלים אותה באופן מלא ומהלט תוך תקופה שנקבעה בחוזה זה, שמנינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראות בצו התחלת ביצוע העבודה.

הוראות סעיף קטן (1) לסייע זה תהינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה.

ניתנה ארכה להשלמת העבודה בהתאם לסעיף 51 להלן, יוארך המועד להשלמת העבודה בהתאם לסעיף קטן (2) לעיל.

פקודת שינויים כהגדרתה בסעיף 58 (2) המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לצורך שbowה בחשבו לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה שהובאה בחשבו כאמור, ראש המנהל קבועה בה את השינוי במועד השלמת העבודה בהתאם לשינוי המשוער בתקופה הדורשה לביצוע העבודה.

נגרם עיקוב ביצוע העבודה מנסיבות הנובעות מכוח עליון, מלחמה, מצוים, תקנות או חוקים, והקבלן יוכל קיומן של נסיבות אלו והיותו הגורם ישיר לעיקוב, ואשר אין בשליטתו ואין אפשרותו למנוע, רשאי המנהל להריך לפי שיקול דעתו את מועד ביצוע התchieビות הקבלן בהסכם זה בתקופה זמן שתהיא סבירה בהתאם לנסיבות המנעה או העיקוב בלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לבקש ארכה זאת לאחר 30 יום מיום הסיבה שגרמה לעיקוב ביצוע העבודה.

אושרה ארכה כאמור, לא יחשב הקבלן כמספר הסכם זה כל עוד נשכחת המנעה או העיקוב. mobher בזה כי מחסור בפועלם, סגור כלילו/ או גורש עובדים זרים, לא יחש בכוח עליון.

בעבודות הבינוי והפיתוח לא יוכרו לצורך ארכה עד 35 ימי גשם בשנה אותם יביא הקבלן בחישוב תקופת הביצוע (הכוונה בסעיף זה לימי עבודה בלבד).

פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תיעשה עבודה לפי חוזה זה בשעות הלילה או ביום שבת ומועד ישראל כולל חול המועד ללא הסכמת המנהל בכתב.

אין הוראות סעיף קטן (1)חולות על עבודה שצרכיה להיעשות מטיב הדברים, ללא הפסק או בנסיבות רצופות ביום חול, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש בשבת ובמועד ישראל – ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שעבודה במפורש.

אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקבע בעבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך ארכה שניתנה להשלמתו יודיע המפקח לקבלן

**מועד
השלמת
העבודה**

(2)

(3)

(1)

50

**ארכה
להשלמת
העבודה**

(2)

(3)

51

**עבודה
בשבועות היום
ובימי חול**

(1)

(2)

(1)

**קצב ביצוע
העבודה**

בכתב והתקבלו ינקוט מיד באמצעות הדרושים בכך להבטיח את השלמת העבודה תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמה ויודיע עליהם למפקח בכתב.

(2) היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקטו בהם הקבלן לפי סעיף קטן (1) אינם מספקים בכך להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שנייה להשלמתו – יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלදעת המפקח יש לנ��וט בהם והתקבל מתחייב לנ��וט מיד באמצעות האמורים.

(3) לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (2) – ראשית הרשות לבצע את העבודה כולה או מקצתה, ע"י מקבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבונו הקבלן והקבלן ישא בכל הוצאות הכרוכות בכך ורשות תהיה ראשית לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא, את הוצאות האמורות בתוספת 15% שייחסבו כהוצאות משרדיות ולנכונות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא.

(4) אם יהיה צורך, לדעת המנהל בכל זמן שהוא, להציג את קצב ביצוע העבודה מכפי שנקבע תחילתה, יפנה המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשותו כמפורט יכולתו להחישת ביצוע העבודה כמפורט על ידי המנהל, לצורך זה, בוגע לעשויות העבודה,ימי העבודה ושיטות העבודה.

(5) לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (4) תחולנה הוראות סעיף קטן (3), ובלבך שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות ביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילתה.

(6) מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן (4) ונגרמו לו כתוצאה לכך, לדעת המנהל, הוצאות נוספות על אלא הכרוכות ביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילתה, תחזיר הרשות לקבלן את ההוצאות הנוסףות האמורות, בשיעור שייקבע ע"י המנהל.

(1) הסכמה מצד הרשות או המנהל לסטירות מתנאי חוזה זה במקרה שימוש מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה.

(2) לא השתמשה הרשות או המפקח בזכויות שניתנות להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין להראות בכך ויתור על אותו זכויות, במקרה אחר ואי ללמידה מהתנודות זו ויתר כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

(3) הקבלן לא ינקוט נגד העירייה ונגד כל אחד מטעמו או הנטון לו שירותים בקשר עם העבודה, בכל הליך משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הлик הצהרתי שיש עם פגיעה או הפרעה כלשהו בקידום ו/או בהמשך ביצוע העבודות. הטעדים היחידים בהם יהיה הקבלן זכאי כלפי העירייה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעיפים בלבד.

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

(1) 55 **תעודות השלהמה ותעודות השלהמה חלקית**
השולמה העבודה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמק Fach יתחיל בבדיקה העבודה תוך 15 ימים מיום הודעה ושלים את הבדיקה תוך 30 ימים מיום שהתחילה בה. מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה רצונו – ניתן לקבלן תעודת השלהמה עם תום הבדיקה, ימצא המפקח שהעבודה לא בוצעה בהתאם לחוזה, ימסור לקבלן בכתב רשימת התקיונים הדרושים לדעת המפקח לשם התאמת העבודה לחוזה והקבלן חייב לבצע תוך תקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח.

(2) 55 **תעודות השלהמה ותעודות השלהמה חלקית**
אם לפני תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהעבודה במועד מסוים העבודה במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או הושלם חלק כל שהוא מהעבודה והרשوت החזיקה או השתמשה בו או עומדת להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלהמה לבני חלק מהעבודה, כאמור, ומהנה, יקבע לפי שיקול דעתו אם לתת לקבלן תעודת השלהמה חלקית. הוראות סעיף קטן (1) תחולנה על מנת תעודת השלהמה לגבי חלק מהעבודה או לגבי חלק מהעבודה או לגבי חלק מהעבודה כולה. מעת תעודת השלהמה חלקית אין משחרר את הקבלן מהתחייבויות לפי כל תנאי מתנאי זה.

(3)

קבע המנהל כי הושלמה העבודה, או הושלם החלק המסויים מהעבודה שעל הקובלן היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקובלן למסור לרשות את העבודה או אותו חלק מסוים ממנו, כאמור, הכל לפי העניין, והקובLEN אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק המסויים מהעבודה, מלחמת דרישות, טענות או תביעות כל שהן שיש לו כלפי הרשות.

56 (1)

לענין חוזה יראו את תקופת הבדיקה ותקופת האחריות כהגדרטן בתוספת לחוק המכר (דירות) התשל"ג – 1973 (תיקון תש"ן 1990) וכמפורט להלן:

لגביה צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבבים שנתיים + 3 שנים אחריות	שלוש שנים + 3 שנים אחריות
לגביה חדרת רטיבות בגג בקירות ובמקלט מכונות, מנועים, דודים שלוש שנים + 3 שנים אחריות	שלוש שנים + 3 שנים אחריות
קלילוף, חיופים בחדרי מדרגות אחריות	קלילוף, חיופים בחדרי מדרגות אחריות
שייעת מרצפות בקומת הקרקע שלוש שנים + 3 שנים אחריות	שלוש שנים + 3 שנים אחריות
שייעת מרצפות במדרכות, בחניות ובשבילים בשטח הבניין חמש שנים + 3 שנים אחריות	סדקים עוביים בקירות ובתקרות שבע שנים + 3 שנים אחריות
קלילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים כלאי התאמה אחרית שאינה אי התאמה יסודית שנה + 3 שנים אחריות	כלאי התאמה אחרית שאינה אי התאמה יסודית שנה + 3 שנים אחריות

(2)

מניניה של תקופת הבדיקה יתחילה מתאריך מתן תעודה השלמה העבודה בהתאם לסעיף 55, או במקרה של תעודה השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה – מטאሪכי מתן תעודה השלמה חלקית, בנוסף תקופות האחריות תהינה עפ"י הפרוט הבא ומণינים יחול בתום תקופת הבדיקה:

עבודות ומוצרי מסגרות, נגרות ואלומניום תקופת אחריות של שנתיים	תקופת אחריות של שנתיים
עבודות פיתוח לצרכות ועבודות תשתיית תקופת אחריות שנה	תקופת פיתוח לצרכות ועבודות תשתיית תקופת אחריות שנה
עבודות איטום תקופת אחריות של עשר שנים	עבודות איטום תקופת אחריות של עשר שנים
עבודות צנרת מים, ביוב וניקוז תקופת אחריות של שנתיים	עבודות צנרת מים, ביוב וניקוז תקופת אחריות של שנתיים

כל תיקון שיידרש בתקופת הבדיקה ו/או תקופות האחריות יבוצע תוך 21 יום בתיאום מוקדם עם נציג הרשות לפחות תיקון נזילת מים שיבוצעו תוך 48 שעות מהפסקת המים הראשונה.

(3)

עם תחילת תקופת הבדיקה ימציא הקובלן ערבות לבדק. גובה הערבות לבדק יהיה בשיעור 5% מהחשבון הסופי המ catapult. ערבות הבדיקה תעמוד בתקופת למשך שנה אחת מעתה תחילת תקופת הבדיקה.

(4) נתחווה בפרויקט, או בכל חלק ממנו, תוך תקופת הבדיקה, נזק או קלקלול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעובדה לquia או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלולה בקבלן, בפרויקט שביצועו או בחומרים שסיפק, חייב הקבלן לת匿名 או לבנות מחדש כל נזק או קלקלול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובתוך המועד שייקבע לכך על ידי המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יותר מ 3 חודשים מיום תקופת הבדיקה; הוא הדין לגבי נזק או קלקלול שנתחווה תוך תקופת הבדיקה בכל תיקון שבוצע לככיש, דרך, מדראה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם לדעת המפקח, כתוצאה מעובודה לquia או שימוש בחומרים פגומים.

(5) אין בסעיף קטן 4 דלעיל כדי לגרוע מתקופות הבדיקה כפי שקבעוות בהוראות כל דין לפי הארוכה מביניהם.

(6) ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטן 4 ו 5 יחולו על הקבלן. היה והקבלן לא יקיים את התחייבותו לבדוק או תיקונים, רשאית העירייה לקיים את התחייבתה לעירייה באמצעות אחרים על חשבון הקבלן.

(7) בתום 12 חודשים מהשלמת העבודה חייב הקבלן לבצע סקר ביחד עם המפקחiaeitor ליקויים ותיקונים בתוך פרק זמן שייקבע המפקח ולשביעות רצונו. המפקח יערוך פרוטוקול על מצב העבודות נשוא תקופת הבדיקה (להלן: "פרוטוקול הבדיקה") והעבודות יהיו על חשבונו של הקבלן.

(8) הערבויות על פי סעיף זה יהיו צמודות למדד המידע ביום מסירת הערבות הבנקאית. "מדד" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוצה.

(1) **תיקונים עלIDI הקבלן**
על הקבלן להחזיר במצב טוב ולהיות אחראי לתיקונים תוך תקופת הבדיקה. עם קבלת הodata מהנהל על הקבלן לתקן מיד על חשבונו כל פגש שבא עקב עבודה גורעה או חומרים פסולים וכל נזק שנגרם על ידי כך תוך תקופת הבדיקה.

התיקון יעשה לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח.

(2) אין בסעיף קטן (1) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 71.

(3) בגנות אספלט יבצע הקבלן הלבנת הגגות לאחר קבלת המבנה מיידי שנה בשנה עם תחילת הקץ מיד לאחר תום הגימות בחומר הלבנה רפלקטופיקס או שווה ערך זו זאת במשך כל תקופת האחריות לגבי אטיומות המבנה כפי שמופיע בסעיף 56 (1) דלעיל.

פרק ט' – שינויים, הוספות והפחחות

1. **שינויים בעובודה**
המנהל רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי בעובודה לרבות צורות. איכוთה, גודלה, ומידה של העובודה וכל חלק ממנו הן המתוארת בתכניות והן בכל מסמך אחר, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

.2. הוראת המנהל על שינוי העובודה לפי סעיף קטן (1) תיקרא "פקודת שינויים" ותינתן בכתב. מובהר בזאת, כי פקודת שינויים שיש בצדיה תוספת תמורה לקבלן מעבר למחיר החוזה טעונה חתימתם של מורים החתימה של העירייה, ביצוע הקבלן עבודות נוספות ללא חתימת מורים החתימה, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגין השינויים או תוספת העבודה.

.3. כל פקודת שינויים לא תפטר את הקבלן מהשלמת העבודה תוך מועד החוזה או תבטל באיזו צורה שהיא את תנאי החוזה וכל הכלול בו, בהתאם לאמור בסעיף 51 (1) לעיל.

.4. בנסיבות להוראות מפורשת בחוזה המנוגדת להוראה זו, ייקבע ערך השינוי לפי פקודת שינויים, בהתאם להוראות סעיף 59 ושכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לכך.

במקרה של הפחטה בהיקף העבודה לא יכול הקובלן לדרש או לטעום מהרשות פיזוי بعد הפסד רוחחים בגין העבודה שהופחתה.	.5			
mobachr כי המפקח אינו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, בין חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה. לא תישמע תביעה מן הקובלן لتשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח.	.6			
הקובלן אינו רשאי לעכב את ביצועים של השינויים / או העבודה הנוספות מחייבת אי קביעת ערכם ועליו לבצע מיד עם קבלתם והוראה מאות המהנדס.	.7			
ערךו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים במסגרת עבודות הבניה ו/או הפייטהו ייקבע לפי מחייבי היחידות הנקובים בכתב הכספיות המנחה במקפה הכספיות כפי שתימדדנה על ידי המפקח. לא נקבע בכתב הכספיות המנחה כל מחייבי היחידות הדרושים לקבעת ערכו של השינוי, יקבע ערךם של מחייבי היחידות החסרים באמצעות מחירון דקל לענף הבניה (לאו תוספת קובלן ראשי) בהפחטה של הנחה השווה ל 10% + ההנחה שהוצאה ע"י הקובלן במסגרת מסמך ג' למסמכיו המכרז).	.1	59	הערכות שינויים	
קביעת המפקח בכל הנוגע למידית הכספיות תהא סופית.	.2			
קיבול הקובלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלתה שכר החוזה, יודיעו למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלתה שכר החוזה כאמור. המנהל יאשר או ידחה לפי שיקול דעתו את בקשה הקובלן תוך פרק זמן של 30 ימים מיום פניאתו של הקובלן.	.3			
עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקובלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכימים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.		60	ушולמי עובדיה יומית	בוטל
הקובלן יגיש למפקח כל חודש רשימה המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שהוتونו עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החלוף.	(1)	61	רישימת תביעות	
תביעה שלא הוכלה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1) או שלא הוגשה כאמור בסעיף קטן (1) רואים את הקובלן כאילו יותר עליה לחלוטו ולא תנאי, פרט אם הוודע בכתב בסוף החודש כאמור על כוונתו להגיש את התביעה.	(2)			
שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף 59.	(3)			
פרק י – מדדיות לעבודות הפיתוח				
הכספיות הנקובות בכתב הכספיות המנחה לעבודות הבניה והשלמת עבודות גמר ובכתב הכספיות לעבודות הפיתוח במסגרת התוכניות והמפרטים לעבודות הפיתוח שיספקו לקובלן כאמור בהצעתו אין אלא אומדן בלבד של הכספיות העבודה ואין ראותן ככספיות שהקובלן ביצע למעשה.	(1)	62	מדדיות בכספיות	
תשלום שכר החוזה כאמור בסעיף 64 א (2) בגין העבודות ובגין שינויים כאמור בסעיפים 58-59 לעיל ייקבע לפי העבודה שבוצעה למעשה וכמפורט החומרם בהן השתמש הקובלן בפועל על סמך מדדיות שביצעה המפקח בהתאם לשיטת המדדיות במפרט. כל המדדיות תירשםנה בספר מדדיות או ברשימות מיוחדת לכך ותיתמנה על ידי המפקח והקובלן.	(2)			
לפני בואו למדוד את העבודה כולה או מקצתה ניתן המפקח הודעה מראש לקובלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקובלן מתחייב להיות נכון במועד הנקוב או	(4)			

לשלה מ מלא מקום לצורך זה ולעזר למפקח לבצע את המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

לא נוכח הקובלן או מלא מקומו ביום הקובלן לצורך ביצוע המדידות רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרם ויראו את המדידות כמדדונתן הנכונות של הכלויות. והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהם. אולם אם נעדר הקובלן או מלא מקום מסיבה שהנicha את דעת המפקח לפי המועד שקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר שייקבע כאמור בסעיף קטן (4).

נווכח הקובלן או מלא מקומו בשעת ביצוע המדידות רשאי הוא לערער בכתב תוך 7 ימים על כל כמות שנמדזה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכלויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעת בין הקובלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והברעתו תהיה סופית.

היתה עבודת הפיתוח, כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהתאם לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחיפה.

(5)

(6)

(7)

סכומים משוערים ומחרירים נקובים של חומרים	63
בוטל	64

פרק י"א – תשומות

תמורת ביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה והשלמת כל מחויבות הקובלן ביחס לעבודת הבניה על כל מרכיביה ולבאות כל עבודה הכרוכה בביצועה או הדרואה לשם השלמתה באופן מיטבי עפ"י הסכם זה, יהיה הקובלן זכאי לתמורה אשר תקבע ע"י מכפלת כמות היחידות שבוצעו בפועל ע"י הקובלן במחיiri היחידה לאחר הפקחת האחוז/תוספת בשיעור של % שהוצאה ע"י הקובלן.

סכומים משוערים ומחרירים נקובים של חומרים	64
בוטל	64

מボוטל

בהתאם לאבני הדרך המפורטים בסעיף קטן 1 לעיל, ימציא הקובלן למפקח חשבון שיפורתו בו :

.2.

(א) **שלב הביצוע ההנדסי ופרוט העבודות שבוצעו במסגרת אחוזת כבישים ומדרכות שבוצעו מיום התחלת ביצוע העבודה עד סוף החודש האמור, שהוא מבוסס על כתבי כמות מדידה מאושרים.**

(ב) אומדן ערכם של החומרים המצוים בסוף החודש האמור במקום העבודה או שאספקתם הובטה בהתאם לסעיף 43 (3) לשם ביצוע העבודה.

.4.

המפקח יבדוק את החשבון, לרבות כמות והמחירים הנקובים בו, ולא יותר מ – 14 ימים מיום הגשה יאשר או ישנה את האומדן האמור בסעיף אחר מ – 14 ימים מיום הגשה יאשר או ישנה את האומדן האמור בסעיף קטן (1) וייצור את ערכו של חלק מהעבודה שבוצע כאמור, כפי שקבע על ידו הוא, ובאט פורשו בכתב הכלויות סכומים מיוחדים לצורך מבנים ארעיים או ציוד מיוחד, יוסיף המפקח אחוז מסוים, לפי שיקול דעתו מהסכום הנקובים.

מוסכם בזאת במפורש כי הקובלן לא יהיה זכאי לתשלום התיקריות. (התשלום הינו נומינלי וכל סעיף המתיחס למדד והתיקריות לא רלוונטי לחזווה).

.5.

יובהר כי **10%** (עשר אחוז) מסכום חשבון הביניים ישאר בידי העירייה כפיקדון עד לאישור החשבון הסופי.

.6.

כמו כן, תהא העירייה רשאית לנכונות מסכום חשבו הביניים כל סכום המגיע לעירייה מעת הקבלן לפי חוזה זה והיתרה תשולם לקבלן תוך פרק הזמן שנקבע בחוזה ואשר מנינו מעתה מעתה אישור חשבו הביניים ובתנאי שלא תחול חובת תשלום כאמור אם יתרת חשבו הביניים קטנה מהסכום שנקבע בסכום מינימלי בהזמנה

.7. במפורש מובהר בזה כי אין באישור תשלום הביניים או ביצוע התשלומים משום הסכמה של העירייה או המפקח לטיב המלאה או לائقות החומריים או לנכונותם של מחירים או כמיות שנקלו בחשבו הביניים.

8 – מבוטל

.9. הרשות תשלום לקבלן רק לאחר קבלת התשלומים המועד מהמשרד הממן ובאופן יחסי לפיה התקובל בפועל. בגין תלות העירייה בהעברת מימון מעת גorman חיצוניים לביצוע העבודות נשוא חוזה זה, העירייה תהא רשאית, ככל שבב, לקבל החלטה על דחיית ביצוע העבודות, ביצוע חלקי או ביצוע על בסיס לוחות זמינים שונה, זאת מבלתי שתהא לקבלן כל תביעה או טענה בקשר לשימוש בזכותם שיחתם ומבלתי שתהא לו הזכות לקבל פיצוי כלשהו מהעירייה בגין שימוש בזכות כאמור בסעיף זה.

.10. החשבונות בהתאם לבניין הדרך שהבסכם זה, כולל המקדמה, ישולמו שוטף + 60 ימים מאישור החשבון ע"י מפקח הפרויקט ומהנהל או 10 ימים מקבלת המימון מהגורם הממן או לפי חוק מוסר תשומות לספקים 2017 לפי המאוחר שביהם.

.11. בגין כל תשומות שעירייה מחייבת לשלם לקבלן עפ"י חוזה זה, יתווסף מע"מ כדי בכך נגד קבלת חשבונית מס כדי.

סילוק שכיר 65
החוזה

.1. לא יותר מ – 60 ימים מעתה חקל תעודה השלמה כאמור בסעיף 55 לעיל, ניתן לקבלן חשבו סופי לעובדה כולה או לאותו חלק ממנו לגבי תעודה השלמה בצוירוף כל המסמכים הקשורים בו. שכר החזווה יסולק במלואו לקבלן – כפי שנקבע כאמור – לא יותר מ – 60 ימים לאחר אישור החשבון הסופי או 10 ימים לאחר קבלת המענק מהגורם המתקצב לפי המאוחר שביהם, בהפחיתה תשומיי בגין, אם שולם, ובנכסי כל סכום מגיע לרשות מקבלן לפי חוזה או לפי כל עילה אחרת – לכשמצוח הקבלן לרשות ערבות בנאיית לתקופת הבדיקה האמורה בסעיף 56 לעיל להנחת דעתה של הרשות בנוסח הקבוע בנספה ב' וכמו כן הצהרה וככתב ויתור על חישול כל תביעותיו בנוסח הרצ'ב והמסמך **בנספה** א'.

.2. מוסכם בזאת במפורש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התיקריות, לרבות הפרשי הצמדה לגבי התקופה מיום חתימת חוזה זה ועד ליום התשלומים בפועל.

.3. לא ניתן לקבלן חשבון סופי תוך 14 ימים מהודעה בכתב שנשלחה לו על כך ע"י המנהל, ראש המנהל להכיר בעצמו חשבו זה לפי שיקול דעתו.矧בו כזו. לאחר שהעתק ממנו נשלח לקבלן ייחסב חשבון סופי. הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיה כל טענות, תביעות ודרישות מכל סוג שהוא הרשות בגין חשבו זה שיוכן כאמור בסעיף זה.

.4. מובהר בזאת, כי שכר החזווה מהוות שכר כולל בגין כל מרכיבי העבודה ולרבות כל פעולות ומטלות הנלוות המתבצעות במסגרת כגון פיגומים, פירוקם, פעולות הובלה ופינוי וכל מטלה כיו"ב.

.5. היה ויתברר, כי הקבלן קיבל שכר חוזה מעיל המגיע לו בהתאם לבניין הדרך נשוא חוזה זה ולאישור החשבונות המוגשים על ידו, ישיב הקבלן למעוצה את תשומתי היתר, תוך 7 ימים מיום הדרישת; היה והקבלן יגגר בהעברת תשומיי היתר כאמור בסעיף זה, יהיה עליו לשלם למעוצה בנוסף, ריבית פיגורים בשיעור הריבית כפי שנקבע מעת לעת ע"י החשב הכללי באוצר.

מובהר בזה, כי שכר החזווה **לא ישא** כל הפרשי הצמדה ו/או כל הפרשי שיעורך אחרים .

תנודות
במחירים

פרק י"ב – סיום החוזה או אי-המשכת הביצוע

- | | |
|--|---|
| <p>בהתום תקופת הבדיקה, ימסור המנהל לקבלן תעודה סיום החוזה בנוסח הקבוע בנספח ד' לחוזה המצהירה כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.</p> <p>מסירת תעודה סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקובלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבח הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.</p> <p>אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של הקובלן להשגת כל אישור והיתר מאת כל גורם ממשתי ואו מהגוף הממן, ככל שיידרש.</p> <p>מובחר בזאת, כי מtan תעודה השלמה מלאה או חלקית הינה תנאי לקבלת שכר המתכנן בהתאם לאבוי הדרך).</p> | <p>תעודות סיום
עבודה וסיום
חוזה</p> <p>67</p> |
| <p>אם يتגלח בכל זמן שהוא שאין אפשרות המשיך בביצוע העבודה כולה או מಕצתה מפאת מלחמה, או כל סיבה שאינו קיבלן שליטה עליה, יפנה הקובלן לרשויות והרשויות תיתן לקבלן אישור בכתב כי אמנים אין אפשרות המשיך ביצוע העבודה כולה או מוקצתה והקובן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי-המשכת ביצוע העבודה כאמור.</p> <p>הסכום שישולם לקובן במקרה של אי – אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (1) יהיה – ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור לפי קביעת המנהל אשר תتبسط על החלק היחסי של העבודה שבוצעה.</p> <p>תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקובלן כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.</p> <p>לא סילק הקובלן את הציוד וمتיקני העבודה, כולם או מקטצתם, ממוקם העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1) רשאית הרשות לבצע את הפעולות האמורות על חשבו הקובלן בעצמה או בכל דרך אחרת, והקובן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות מרידות – ובהתחת סכום שיושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתquel על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקפו על חשבו הרשות.</p> | <p>אי אפשרות
המשכת
ביצוע
העבודה</p> <p>68</p> |
| <p>אם לא יבצע הקובלן את העבודה או חלק ממנה בהתאם ללוח הזמנים ו/או לא ישלים אותה תוך התקופה הנקבעה בחוזה זה, או תוך ארוכה שניתנה לו להשלמת העבודה, ישלם הקובלן לרשות סך של 1,000 ש"ח על כל יום או חלק ממנו בגין אייחור שבין המועד שנקבע לביצוע העבודה או חלק ממנה ו/או להשלמתה ועד מועד ביצוע ואו להשלה למעשה ; זאת נוסף לכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי כל דין נגד הקובלן בשל אי-ביצוע כאמור.</p> <p>א. לסכום הפיזי המוסכם הנ"ל יתווסף הפרשי התנודות במדד כדלקמן "תנודות במדד" – ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת החזעה של הקובלן לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום הסכום האמור.</p> | <p>פיצויים
מוסכמים
וקבועים
ראש עלי
אייחורים</p> <p>69</p> |

(2) הרשות תהיה רשאית לנכונות סכום הפיצויים האמורים בס"ק (1) מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוטה של כל ערבות בנקאית שנמסרה מידי הקבלן. בתשלומים הפיצויים אלו הניכויים אין בו כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבתו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

(3) אם לפני השלמת העבודה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כל שהוא מהעבודה לפי סעיף 55 והרשות החזיקה או השתמשה במקרה, יופחת לגבי כל יום שלאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסית מהפיצויים המוסכמים והקבועים מראש האמורים בסעיף קטן (1) לפי הערך היחסי שבין חלק העבודה האמור לבין העבודה כולה. אם יבוטל החוזה עקב הפרטו על ידי הקבלן ישלם לרשות פיצויים בשל ביטול החוזה בסכום העARBOT שניתנה לקיום החוזה והרשות בידי הרשות לחaltar את העARBOT.

(1) 70 **הפסקת העבודה**
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, בזמן מסוים או לצמיות אם נדרש לעשות כן לפי כל דין או לפי הוראה בכתב מעת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצינו בהוראה ולא יחדשנה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך.

(2) הפסיק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן (1)יניקוט הקבלן באמצעות הבטיחות העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעת רצונו של המנהל.

(3) הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1) תחולנה על הרשות בלבד שהקבלן לא יהיה רשאי לדרש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם, תוך 30ימים קבלת הוראות המנהל, נתן למנהל הודעה בכתב על כוונתו לדרש את תשלום הוצאות כנ"ל. שיעור הוצאות ייקבע על ידי המנהל לאחר שניתנה ללקוח הוצאות הדומות להעלות טענותיו בכתב, תוך 30ימים מזמן הודעה, ובבד ששיעור הוצאות אלו לא יעלה בשום מקרה על הסכום המתקובל מהחישוב לפי סעיף קטן(6) להלן Caino הפסיק העבודה כולה או מקצתה לצמיות לפי סעיף קטן (5).

(4) נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן – תחולנה הוצאות שנגרמו לקבלן תוך כדי מילוי הוראות המנהל לפי סעיף זה על הקבלן.

(5) הפסיק ביצוע העבודה כולה או מקצתה לצמיות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו התחלה עבודה על פי סעיף 48 לחוזה והקבלן החל ביצוע העבודה למעשה; יאמוד המנהל את חלקה היחסית של העבודה שבוצעה בידי הקבלן עד להפסקתה לצמיות, לכל המאוחר תוך 30 ימים מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב, כאמור, לקבלן.

(6) במקרה האמור בסעיף קטן (5) ישולם ללקוח הסכום המגיע בהתאם לשיעור העבודה שבוצעה מזמן כולל התchiaibiot הבלתי בהסכם זה, על פי קביעת המנהל כאמור בסעיף (5) לעיל, במכפלה עלות החוזה הכוללת.

(7) תשלום הוצאה כאמור הוא סילוק סופי ומלא של כל תביעות הקבלן כולל תביעות לפיצויים מהפסקת העבודה ותביעות לחיסול הוצאות העבודה.

(8) הפסיק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה לצמיות אחריו חתימת החוזה אך לפני שניתן על ידי המנהל צו להתחלה העבודה, או אחרי שניתנו צו להתחלה העבודה, כאמור, אך הקבלן טרם החל ביצוע העבודה למעשה, לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי או תשלום, ולא תהא לו כל טענה ואו דרישת ואו תביעה בקשר לכך.

(9) נגרמה הפסקת ביצוע העבודה, לפי סעיפים קטנים (5) עד (8) באשמת הקבלן – לא יהיה הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה. האמור בסעיף קטן זה, אינו פוגע בזכותויה של הרשות לטעון פיצויים מעת הקבלן.

נתגלו פגמים או ליקויים בעבודה, בזמן ביצועה או תוך תקופה הבדיקה רשיי המנהל נדרש מהקבלן שיחקור את סיבות הפגמים או הליקויים ושיתתקנו לפי שיטה שתואשר על ידי המנהל. אם הפגמים והליקויים אינם ניתנים לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לרשות, בסכום שייקבע ע"י המנהל.

נתגלו פגמים, ליקויים וקלוקלים בעבודה בתוך 5 שנים לאחר גמר תקופה הבדיקה, הנובעים מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגמים, הליקויים והקלוקלים וכל הרכוך בהם על חשבונו והוצאותיו ואם אין הפגמים הליקויים או הקלוקלים ניתנים לתיקון, יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לרשות בסכום שייקבע ע"י המנהל.

(12) האמור בסעיף קטן (1) ו-(2) לעיל, אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.

אם לא ימלא הקבלן אחורי כל אחת מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, רשיי המנהל לבצע את העבודות האמורות על ידיו קובלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורותחולות על הקובלן תהא הרשות רשאית לגבות או לנכוט את החוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקובלן בכל זמן שהוא וכן הרשות רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

(1) מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה כל זכות חזקה במקום העבודה ו/או במבנה ו/או בדרך. עוד מוסכם כי לקבלן אין ולא תהיה כל זכות[U]acobon[ממן] במוקם העבודה ו/או במנה ו/או בדרך והוא מותר בזאת על כל[Z]ochka[זוכה] ו/או חזקה, ככל שאחת או יותר מזוכיות אלו מוקנות לו בדין.

בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא הרשות רשאית, לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של 7 ימים, לתפוס את מקום העבודה ולסליק את ידו של הקובלן ממנה ולהשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והمتקנים שבמקום העבודה וכן למוכר את[U]odpi[ודפי] החומרים ואת הציוד והمتקנים האמורים ולהשתמש לכיסוי המגעה לרשויות מהקבלן לפי החוזה:

(א) כשהקבלן פושט את הרגל או כשניתן נגדיו צו קבלת נכסים או שעושה סידור עם או לטובת נושא או, במקורה של גופו מאוגד, כשהוא בפרק או בהתרפרקות (פרט להתרפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר).

(ב) כשהקבלן מסב את החוזה, כולם או מקצתו, לאחר, או מעסיק קובלן משנה ביצוע העבודה בלי הסכמת הרשות בכתב.

(ג) כאשר הרשות שוכנעה כי הקובלן הסתלק/מסתלק מביצוע החוזה;

(ד) בכל מקרה שהרשויות החליטה לפי סעיף 53 (3) או/ו 72 בחוזה זה לבצע את העבודה ע"י קובלן אחר או בדרך אחרת;

(ה) כשיש בידי המנהל הוכחות להנחה דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקובלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהו; בקשר לחוזה או לכל דבר הרכוך ביצוע החוזה;

(ו) כשיש בידי המנהל הוכחות להנחה דעתו שהקבלן ביצע עבירות שיש עמן קלון;

(ז) כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקובלן לא התחיל ביצוע עבודה מסויימת, או הפסיק את מהלך ביצועה, או שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לוי'ן שנקבע ואושר ע"י המפקח, או שהוא אינו מבצע העבודה בקצב הדורש להשלמתן בזמן ואינו מצית להוראה בכתב מההנדס להתחיל או

להמשיך ביצוע העבודה, או לביצה ברציפות בקצב הדרושים ו/או לפי לוח הזמנים.

(ח) כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, שהקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מהתחייבויות הכלולות בחוזה ובמסמכיו ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאות המפקח תוך הזמן שננקב בהתראה.

(ט) כאשר המפקח התראה בקבלן ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידיהם, כולן או מכך, אין לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע העבודות.

(י) כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי שהקבלן מתරשל בזדון ביצוע החוזה.

(יא) כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקובלן משתמש בחומרים ו/או ציוד שאינם באיכות ראוייה ביצוע העבודות ו/או אינם משתמש בצד ו/או בחומרים הדורשים.

(יב) כשהמפקח סבור, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי הקובלן אינו מלא את הוראות המפקח ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נוטע ההוראה.

(יג) התברר, להנחת דעתו של המפקח, כי הצהרה כלשהי של הקובלן שנטנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עבודה מהותית אשר לדעת המפקח היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם הקובלן.

(2) סילוק ידו של הקובלן ממוקם העבודה לפי סעיף קטן (1) אין להם משום ביטול החוזה ע"י הרשות והקבלן יהיה לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמנהל ימנע אותו מלמלאן; ומайдך, לא תהא הרשות חייבת כלפי הקובלן בתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (3) ו(4) להלן;

(3) סמוך לשעת סילוק יד הקובלן יקבע המנהל ויודיעו לקבלן בכתב את אומדן הסכום אשר לדעתו מגיע לקבלן בגין ביצוע החוזה עד לשעה האמורה וכן ערכם של ועדפי החומרים, הצד והמתקנים שבמקום העבודה באותו שעה.

(4) משעת סילוק יד הקובלן כאמור, לא תהא הרשותחייבת לשלם לקבלן סכום כל שהוא בקשר לחוזה עד שתסתティים תקופת הבדיקה. ולאחר מכן מכן עד שיתברר ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמה העבודה ובדקה וכן דמי נזק שנגרמו לרשות ע"י כל דחיה בשלמתה ונזקים או הוצאות כל שהן שנגרמו לרשות ע"י הקובלן וכן פיצויים אחרים שהקבלן חייב בתשלומים. ואז יהיה הקובלן זכאי לקבל את ההפרש שבין אומדן שכיר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו לבין סכום ההוצאות, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו על ידי המפקח כאמור בתנאי כי:
א. הקובלן לא יהיה זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המנהל בכתב לפי סעיף קטן (3).

ב. היה סכום הוצאות השלמה העבודה, הנזקים והפיצויים כפי שאושרו ע"י המפקח כאמור בסעיף קטן (4) עולה על אומדן שכיר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשלמותו – יהיה הקובלן חייב בתשלומים ההפרש שביניהם לרשות והרשوت תהיה זכאית לגבותו מכל סכום שMagnitude ממנה קיבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

(5) הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה אחרת ולא לגרוע מהן.

בנוסף ומגלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, אם לדעת המנהל הפסיק הקובלן את העבודה או במקורה שהעבודה אינה נעשית במתירות הדורשה כדי לסייע מהותה הנקוב בחוזה, או במקורה שהעבודה אינה מוצאת לפועל בהתאם להוראות חוזה זה, יודיע על כך המנהל לקובלן ובאים לאחר קבלו הודעה זו סרב הקובלן לתקן עבודה פגומה או למלא אחריו דרישת כלשיי בקשר לעובדה, או תוך 3 ימים מיום קבלו את החודעה, לא אוחז באמצעות המשכת העבודה בהתאם להוראות חוזה זה, רשאי המנהל לנקח מידיו הקובלן את העבודה, כולה או חלקה, ולהמשיך בה בעצמו וכל הפסדים או החוזאות הנוספות הכרוכות בדבר יחולו על הקובלן וכל הכספיים שהוצעו בקשר לכך; כן תאה הרשות רשאית לנכונות כספים אלה מהכספיים המגיעים ממנה לקובלן, בגין העובדה נשוא חוזה זה או בגין כל עבודה אחרת.

בוטל

הקובLEN ייחסב כקובLEN עצמאי במערכות יחסים עם הרשות, אין הפרש כל זכות של הרשות להורות, לפקח או להדריך את הקובלן ו/או עובדיו ו/או פועליו כמקרה להם מעמד של עובדי רשות. הקובלן וכן עובדיו ופועליו לא ייראו בשום מקרה כעובד רשות ולא ייוצרו ביןם לבין הרשות יחסים עובד ומעבד.

היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעבד בין העירייה לבין הקובלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורתה בגובה 60% מהתמורה הקבועה בהסכם זה, (להלן: "התמורה המופחתת"), והקובLEN מצהיר בזאת כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלאה התחייבותיו על פי הסכם זה, במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעבד כאמור.

במקרה כזה, הקובלן יחויב להשיבamu למועד ההופחתת (להלן: "סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחרירים לצרכו וריבית מסוימת, ממועד תשלוםם ועד למועד ההשבה בפועל, והעירייה תהא זכאית ל乞ז אוט סכום ההשבה מכל סכום שנתהוב לקובלן על פי הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהיה זכאי הקובלן עקב הקביעת על קיומם של יחסי עובד מעבד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.

ambilי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקובלן לשפוט את העירייה בגין כל סכום שתידרש לשלם עקב קביעת כאמור בדבר קיומים של יחסי עובד מעבד.

הקובLEN מסכימים בזאת כי הרשות תהיה רשאית ל乞ז ו/או לגבות ו/או לעכב תחת ידה כל סכום ש מגיע ו/או הגיעו לה מעת הקובלן/non בגין חוזה זה והן בגין כל התקשורת אחרת או מכל מקור אחר

הפרטם של אחד או יותר מסעיפים 44, 27-39, 25, 24, 22, 21, 17, 16, (3), 12, 9, 8, 5, 4, 49, 48, 46, 50, 52, 56, 61, 57, 64, 66, 69, 70, 73, 76, 79, תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

בכל הקשור למערכות היחסים בין הרשות המזמיןיה לבין המבצע כקובLEN עצמאי ולא כעובד והעבדים המועסקים על ידי המבצע הינם עובדי המבצע בלבד. בכל מקרה בו יקבע אחרית לגבי המבצע ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחivist הרשות המזמיןיה בתשלום כלשהו למי מעובדי המבצע, יפצה ויישפה הקובלן את הרשות המזמיןיה בכל סכום בו היא תחייב כתוצאה מתביעה כאמור וכן בחוזאות המשפט ובשכ"ט עוז"ד.

המבצע מצהיר ומאשר בזאת כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבותיו הינם עובדי בלבד וכי הם יהיו נתוניים להוראותיו, פיקוחו והשגתנו המלאים והוא ישא בכל החוזאות והתשומות הכרוכים בעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים בעסקתם.

74 הפסקת העבודה ע"י המנהל

75 בוטל

76 מעמדו המשפטי של הקובלן

(2)

(3)

(4)

77 עיכוב כספים

78 הפרת יסודות

79 יחסי הצדדים

(2)

(3) המבצע מתחייב למלא, מלבדו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כioms וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א – 1951, חוק דמי מחלה תשלי"ו – 1976, חוק חופשה שנתית התשי"א – 1950 – חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד – 1964, חוק הגנת השכר נשיה – 1958, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג – 1983, חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994. הקובלן יחתום על תצהיר המהווה מסמך ב/8 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.

(4) המבצע מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה את כל הסכמים הקיבוציים וצוויי ההרחהה שיחולו על הקובלן ועובדיו, ככל שיחולו, במועדים הרלבנטיים לביצוע העבודות.

(5) המבצע מתחייב להעביר לנציג הרשות המזמין, על פי דרישתו, ועל פי שייקול דעתו הבלתי, דו"ח ובו פירוט שמות העובדים וכן תלושי שכר של כל העובדים המועסקים בביצוע העבודות במסגרת חוזה זה.

(6) המבצע מתחייב לקיים כלפי עובדיו את הנחיתת החשב הכללי המפורטת בטבלת התוספות הנוספות המשולמות לעובדי קובלן של החשב הכללי באוצר, כפי שתעדכו מעט לעת (להלן: "הנחיתת החשב הכללי").

(7) בנוסף לאמר לעיל יעביר המבצע לנציג הרשות המזמין אחת ל-6 חודשים, אישור רוי'ח, בדבר עמידתו בכל החובות והתשומות החלים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צוויי ההרחהה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענ'.

- העדר קירבה 80
לעובד
הרשות ו/או
לחבר
העירייה:
- המבחן מצהיר בזאת כי :
- א. בין חברי מועצת העירייה אין לו בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.
 - ב. אין חבר עירייה, קרובנו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברוחו של התאניד באמצעותו הגשתי את הצטי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 - ג. אין לו בן – זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.

עובדים זרים 81 בהתאם לחזורת המנהל הכללי של משרד הפנים מס' 2/2011

(1) הקובלן מתחייב כי לא יעסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים זרים, למעט מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביודה ושומרון וחבר עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף מישיות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ע"י הקובלן הזכה ובין באמצעות קובלן כח אדם, קובלן משנה או כל גורם אחר עימיו יתקשר הקובלן הזכה.

- לעניין זה :
- **עובדים זרים :** עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביודה ושומרון וחבר עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף מישיות התעסוקה לעבוד בישראל, וועליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצעת עזה ואזרור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) תיקוני חקיקה(, תשנ"ה-1994).

- **מומחה חז' :** תושב חז' שנתקיימו לגבי כל אלה:

א. הזמן על ידי תושב ישראל שאינו קיבל כח אדם או מתוקח כח אדם, כדי לתת שירות לאוטו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות יהודית.

ב. שווה בישראל דין.

ג. בכל תקופה שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.

ד. بعد עיסוקו בתחום מומחיותו, תשלום לו כניסה חדשה חודשית אשר אינה נופלת מפעםיים השכר הממוצע במקל למשך שכיר, כמפורט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(3) העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות כאמור, תהווה אי עמידה בתנאי הסכם ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

(4) הקובלן מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאשרו על ידי המזמין בכתב, מקטועים ואחרים, במספר הדורש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, ובבוגדה שלאביבעה יש צורך ברישום, רישוי או היתר לפי דין, חייב הקובלן להעסיק רק מי שיש להם או בעל רישיון או היתר כאמור. למפקח מטעם המזמין הזכות להורות לקובלן על החלפה או הרחקה של עובד מטעמו ובכל דרך ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.

(5) הקובלן יחתום על תצהיר בדבר העדר הרשות בעניין העסקת עובדים זרים המופיע כמסמך ב' 3 ומהו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ולראיה באו על החתום:

עיריית אום אל פחם ע"י מורשי החתימה מטעמה: החברת ע"י מורשי החתימה מטעמה:

ראש העירייה _____

גזבר העירייה _____

חותמתה _____ החשב המלאוה _____

חותמתה _____

אישור עו"ד המבצע

אני הח"מ עו"ד _____ מ.ר. _____, בכתבות: _____, מאשר בזאת כי ביום _____ הת点钟ו לפני _____ המוסמך/ים לחתום בשם _____ (המציע) וחתמו על הסכם זה לפני _____

תאריך _____
חתימת עו"ד _____

מסמך ד' 1
כתב ערבות לקיום החוזה – ערבות ביצוע
(הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז)

לכבוד
עיריית אום אל פחם
רח' אלמדינה 1, אום אל פחט

שם : _____
סניף : _____
כתובת : _____
מיקוד : _____

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. לפי בקשת _____ ח.פ / ת.ז _____ כתובות : _____ (להלן : "הנערב") אנו ערבים בזו כמפורט לעסוקם כל סכום עד לסכום כולל של _____ ש"ח (במיללים : _____ ש"ח), (להלן - "סכום הקרן") בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדה סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן - "הפרשי הצמדה") שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע ההסכם על פי מכרז פומבי מס' 8/2025 לביצוע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונות בייר עבור עיריית אום אל פחם, ולהבטחת مليומי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב.
2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחרירים לצרכן, כפי שהוא מתפרק בכל חדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן : המדי) בתנאי הצמדה של להלן:
 - א. "מדד היסודי" : לעניין ערבות זו יהיה מדד חדש ינואר 2025 שהתפרק בתאריך 15.2.2025.
 - ב. "מדד החדש" : לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם למועד קבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו.הפרשי הצמדה יחושו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עולה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
3. אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
4. התשלומים כאמור בסעיף 3 לעיל, יעשה על ידינו תוך 7 ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חותמה על ידי ראש העירייה ו/או גובר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליהם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילת את סכום הערבות מאת הנערב.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ (90 ימים ממועד תקופת החוזה) ולאחר תאריך זה תהיה בטלת ומボטלת, אלא אם כן, תדרשו את הארכת תוקף הערבות. כל דרישת על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא יותר מהתאריך הנ"ל.
6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסביר.

בכבוד רב,

שם

נספח ד' 2
כתב ערבות לקיום החוזה – ערבות בדק

(הערבות תוגש ע"י המציג שזכה במכרז)

בנק : _____
סניף : _____
כתובת : _____
מיקוד : _____

לכבוד
עיריית אום אל פחם
רח' אלמדינה 1, אום אל פחם

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. על פי בקשה _____ (להלן המבקש) הננו ערבים לכם בזה כי כי המבקש יקיים אתכם תנאי האחריות לתקופת הבדיקה לפי החוזה מיום שנחתם ביןיכם לבינו ביום _____, ואנו ערבים בזה כלפייכם לתשלום כל הסכום עד לסכום כולל של _____ ש (במיללים) _____ (להלן – הסכום הניל) שתדרשו מאות המבקש בקשר לתנאי האחריות לתקופת הבדיקה לפי סעיף 56 לחוזה מיום _____ בדבר ביצוע עבודות מסווג _____ שנחתם בין המבקש וביןיכם.
2. סכום הערבות יהיה צמוד לממד המחיר לצרכן, כפי שהוא מתפרק בכל חדש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן : הממד) בתנאי הצמדה שלහלו :
 - ג. "המדד היסודי" : לעניין ערבות זו יהיה ממד חדש ינואר 2025 שהतפרסם בתאריך 15.2.2025.
 - ד. "המדד החדש" : לעניין ערבות זו יהיה הממד האחרון שפורסם קודם למועד קבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.הפרשיות הצמדה יחוسبו כدلקמן : אם יتبירר כי הממד החדש עליה לעומת הממד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למיניהם ההפרש בין הממד החדש לממד היסודי בסכום החילוק מוחולק בממד היסודי. אם הממד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
3. סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, ישולם על ידינו תוך 7 ימים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידי ראש העירייה או גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ובלוי להטיל עליהם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהייו חייבים לדרוש תחילת את סכום הערבות מאות הנערב.
4. התשלום כאמור בסעיף 3 לעיל, יעשה על ידינו דרך העברת בנקאית לחשבון העירייה עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחברה עשויה על ידינו לפיקודתכם עפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
6. ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום _____ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומובוטלת.

בכבוד רב,

בנק

תאריך: ____/____/____

1. מבלי לגרוע מאחריות הקובלן על פי הסכם זה או על פי דין, על הקובלן לעורך ולקיים, בחברת ביטוח מורשתית כדין, החל מיום מתן אישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויצאתו של הקובלן מהאתר (לפי המאוחר) (לענין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, לשך שלוש שנים נוספת לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדיקה), פוליות ביטוח כמפורט באישור עירכת ביטוח הקובלן המצורף כ **נספח ד'** ⁴ ומהויה חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור עירכת הביטוח" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 2 להלן: "ביטוח הקובלן", בהתאמאה).
- הຮשות הינה המותה לקבלת תגמול ביטוח על פי הפולישה. על הקובלן להציג לידי הרשות, לא יאוחר מ 7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על ההסכם הזה ובכל מקרה טרם כניסה הקובלן לאתר העבודה, את אישור עירכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקובלן. לדרישת הרשות, על הקובלן למסור העתק מן הפולישה בגין עבודות קבלניות.
- כמו כן, לא יאוחר מ 7 (שבעה) ימים טרם תום תקופת ביטוח הקובלן, על הקובלן להפקיד בידי הרשות, אישור עירכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תקופה נוספת וכן לשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההכם (או לשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בסעפה זה).
2. בנוסך, על הקובלן לעורך את הביטוחים הבאים:
- 2.1 ביטוח חובה לנדרש על פי דין בגין גיפוי עקב השימוש בכל רכב וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכל רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד.
- לקובלן הזכות שלא לעורך ביטוח צד שלישי כאמור, אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 400,000 ₪ במקרה עריך ביטוח צד גי כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כלפי הרשות או מי מטעם הרשות, בגין נזק אשר היה מכוסים לו עריך ביטוח כאמור, על הקובלן לשפטות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.
- 2.2 ביטוח מקיף, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ואו בשימוש הקובלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקובלן הזכות שלא לעורך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו ובבד שיחול האמור בסעיף 13 להלן.
3. מוסכים בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בסעפה זו, לרבות אישור עירכת הביטוח הנה בבחינת דרישת מזערית המוטלת על הקובלן, שאינה פוטרת את הקובלן ממלא חבותו לפי הסכם זה ואו או לפני הדיון. לקובלן לא תהא כל טענה ואו דרישת כלפי הרשות ו/או מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכספי הביטוח שהוצאה על ידי הקובלן.
4. ביטוח הרכוש של הקובלן יכולו סעיף מיוחד מפורש בדבר יותר על זכותו של המבטיח לתחלוף כלפי הרשות ו/או מי מטעם הרשות, המפקח, לפחות כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
5. על הקובלן האחריות הבלעדית לשעת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקובלן המפורטים בסעפה זו. סכומים אלה יהיו נתוניים לקיזוז על ידי הרשות מכל סכום שיגע לkowski על פי הסכם זה.
6. על הקובלן לקיים את כל תנאי ביטוח הקובלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין CISIO פריצחה וגניבת), להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקובלן לעורך לפני הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקופות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות וכייצאת הקובלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי ובמהלך כל תקופת התחזקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקובלן הקבועה בהסכם זה, ולמשך כל תקופה בה עשויה לחול אחריות על הקובלן על פי הוראות הסכם זה (לענין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, לשך 3 שנים נוספת לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדיקה).
7. מוסכים בזאת במפורש כי אין בעירכת ביטוחי הקובלן, בהמצאותם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות או לצמצם את אחריות הקובלן על פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתק ביטוחי הקובלן לבין האמור בהסכם זה, על הקובלן לגורום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאים להוראות הסכם זה.
8. ככל שלדעת הקובלן קיים צורך להרחבת היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקובלן או לעורך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקובלן לעורות הביטוח הנוסף או המשלימים כאמור, על חשבו הקובלן. בכל ביטוח

- רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכללו וויתור על תחולוף כלפי הרשות ומילוט הרשות, המפקח, למעט כלפי אדם שגרם נזק בזדון.
9. על הקובלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיית מנהלי, עובדי וקבלנו המשנה של הקובלן.
10. במידה ויועסק על ידי הקובלן קובלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקובלן לוודא בתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטחוןם נאותים ביחס לפעולותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיים או העדר כיסוי ביטוח נאות לקבלני משנה מוטלת על הקובלן.
11. על הקובלן והבאים מטעם הקובלן לנקט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקוים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומלבד לගרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקובלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצוים, התקנות וכדומה, שהותקנו על פי החוקים לעיל ובעיר אך מבלי לפגוע בנסיבות האמור לעיל, באופן של עובדי ושליחי הקובלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופה ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.
12. הקובלן פוטר במפורש את הרשות ואת כל הבאים מטעם הרשות, המפקח מכל אחריות לאבדן או נזק אשר עלול להיגרם לרכושו המובא על ידה הקובלן או מטע או עבור הקובלן (לבותות כלי רכב, כלים ומונפחים) כתוצאה ובמסגרת ביצוע העבודות וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגין עליון רכוש נזק על ידי הקובלן, או שלקבן הייתה הזכות לשיפוי בגין אלמלא ההשתתפות העצמית הנΚובה לביטוח ולקובן לא תהא על טענה או דרישת כלפי מי מהנאמרין לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור האחריות לא יהול לטבות אדם שגרם נזק בזדון. מובהר בזאת כי לקובן הזכות שלא לעורך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 2-3 לאישור כריית הביטוח, במילואם או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף זה יהול נערך הביטוח בגין במילואו.
13. מען הסר בפק, מוסכים בזאת במפורש כי תשולם תגמולו בגין ביטוח על ידי המבטחה לא ישחרר את הקובלן מן אחריות המוטלת על הקובלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטחון אינו מכסה את העלה לתביעה או במקרה שתגמולו הביטוח אינם מספיקים לכחשוי הפגיעה או הנשך שנרגם, כאמור, נפשך או כל מקרה אחר. לקובן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי הרשות והבאים מטעם הרשות לגבי גובה תגמולו הביטוח (כל שיהיו).
14. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי בגין ביטוח בגין קיימים כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצרכי קיימים ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
15. היה ובמהלך תקופה הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקובלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפולישה מיידית, ולשלוח לרשות את אישור המבטחה על ביצוע העדכון האמור.
16. בכל מקרה, במקרה בו תופסנה ערךת פוליסט ביטוח עבודות קובלניות כאמור בסעיף 1 לעיל, בידי הרשות ואו אישור ממבטחת הקובלן על המשך ערךת פוליסט ביטוח עבודות קובלניות כאמור בסעיף 1 לעיל, בידי הרשות ואו כל גוף אחר שהרשوت יורו עליו וזאת בתנאי מוקדם לערכית חשבו סופי לקובן.
17. לאחר רשות, על הקובלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קובלניות שנערך על ידי הקובלן כאמור בסעיף 1, כל גורם או בעל זכויות שלרשות קיימת התחייבות לפני היכל בשל המביטה טרם קרות מקרה הביטוח, כמפורט או כמפורט לתגמולו הביטוח.
18. נספח הביטוח הינו העיקרי ההסכם והפרטו מהו הפהה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם אחלפו 10 ימים ממועד בקשה של הרשות בכתב להמצאת אישור כאמור.

מסמך ד' 4
אישור קיומם בפיתוחים

אישור קיומם בפיתוחים				
תאריך הנפקת האישור(YYYY/MM/DD)				
אישור בפיתוח זה מהווע אסמכתא לך שלמברות ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפליסת וחיריגות. יחד עם זאת, במקורה של סטירה בין התנאים שיפורתיים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקורה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מעמד מבקש האישור	שם	המבוטה	敖פי עסקה	מבקש האישור
<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיין <input checked="" type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים/עובדות <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר :	<input checked="" type="checkbox"/> נדלין <input type="checkbox"/> שירותיים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר : עבודות סלילת כביש			שם עירית אום אל פחם ו/או החברה הכלכלית לפיתוח אום אל פחם בע"מ ו/או תאגידים עירוניים ו/או גופי סמך של העירייה ת.ז./ח.פ. מען רחוב אלמדינה 1 – אום אל פחם

כיסויים								
סוג הביטוח חלוקת לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	הפליסת	מספר	נוסח ומזהורת הפליסת	תאריך תחילת	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח מטבע	סכום	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כסוי בהתאם לנספח ד'
								כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כסוי בהתאם לנספח ד'
צד ג' כולל ביטול חריג אחריות מקצועית לנזקי גוף*								(302) אחריות צולבתה (307) קבלנים וקבלני משנה) ויתור על תחולוף לטובת מבקש האישור (321) מבוטח נסף בגין מעשי או מחדלי המボטח- מבקש האישורי (ראשוניות) (328)
	₪	2,000,000 או 4,000,000 או 10,000,000						(309) ויתור על תחולוף לטובת מבקש האישורי (319) מבוטח נסף היה יחסיב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח (ראשוניות) (328)
חוות מעבידים	₪	20,000,000						(309) ויתור על תחולוף לטובת מבקש האישורי (321) מבוטח נסף בגין מעשי או מחדלי המボטח- מבקש האישורי (ראשוניות) (328)
אחריות מקצועית הערה : במידה ולא בוטל חריג אחריות מקצועית ביחס לנזקי גוף בביטחון אחריות בלבד צד ג'	₪	2,000,000						(309) ויתור על תחולוף לטובת מבקש האישורי (321) מבוטח נסף בגין מעשי או מחדלי המボטח- מבקש האישורי (ראשוניות) (328)

פירוט השירותים (כמפורט, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקח לאישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בסוף א'):

009 בניית ותשתיות - עבודות סלילת כביש

מרכז לביצוע עבודות *פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם*

ביטול/שינוי הפליסת

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 60 ימים לאחר משלווה והודעה לבקשת האישור בדבר השביטול.

מסמך ד' 5
הצהרה על חיסול תביעות וכتاب ויתור

בקשר למרכז מס' 8/2025

לביצוע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם

תאריך : _____

אני החתום מטה : _____
מבצע העבודה : _____ (להלן – העבודה)
לפי חוזה מס' _____ (להלן – החוזה) ;

מצהיר ומתחייב בזה כלפי רשות מקומית אום אל פחם (להלן – הרשות) כי עם קבלת הסך של :
שקלים חדשים (הכולל את החתיקריות) והמהווה את שכר החוזה בכללתו,
לא תהינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין ו/או סוג כלשהם כלפי הרשות בכל עניין הקשור
במשרין ו/או בעקיפין עם החוזה ו/או העבודה ו/או שכר החוזה ולרבבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין
ו/או בעקיפין על כל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה
לי בגין כל האמור לעיל.

ולראיה באתי על החתום באום אל פחם ביום _____.

מסמך ד' 6
תעודת סיום חוזה סעיף 67 (1) לחוזה

בקשר למרכז מס' 8/2025

לביצוע עבודות פיתוח דרך מס' 7 בשכונת ביאר באום אל פחם

תאריך : _____

אל :

מאת :

על פי סעיף 67 (1) של החוזה מס' _____ אני מאשר בזה, כי העבודה
בוצעה ונשטיימה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדיקה והכרז ביחס בוצעו אף הן בהתאם לחוזה
לשביות רצוני המלאה.

שם _____

מנהל המחלקה :

חתימת הקבלן :

מסמך ד' 7
הצהרת קבלן על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז

תאריך :

לכבוד
עירייה אום אל פחים
רחוב אCADEMY 1, אום אל פחים

הندון: הצהרת הקבלן על קיומו של

כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז מס' 8/2025 עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר

באים אל פחים

אנו חח"מ, _____ (שם החברה/ הקבלן),

מס' חברת/ת"ז _____, מצהירים

ומתחייבים בזאת מבלי לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחול בلتוי נפרד מהם, כלහלן :

1. אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי אנו מעסיקים עתה ונעסיק בעתיד כוח אדם מיומן ומקצועי, במספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלאה העבודה נשוא המכרז, במועדים ולפי לוח זמנים הנדרשים ואו כפי שיידרשו מעת ע"י המפקח ואו המנהל מטעם הרשות, כהגדרתם בחוזה קובלניים זה המהווה חלק מתנאי המכרז.
2. בלי לגרוע מן האמור לעיל, אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי ברשותנו כוח עבודה מספק למרות כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים, מכל סיבה שהיא, לרבות שביתות, סגר בשטחים, מניעת כניסה של פעילים מהשטחים מכל סיבה שהיא ואו כל מניעה אחרת שעלולה למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה.
3. אנו מודטים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ואו בכוח עבודה מיומן, מכל סיבה שהיא, לרבות מהסיבות המפורטוות בסעיף 2 לעיל;
4. ידוע לנו כי, מחסור בפועלים ואו בכוח עבודה, מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות המפורטוות לעיל, לא ישמש כטענה הגנה ואו צידוק ואו סיבה לעילוב או אי-חומר או פיגור כלשהם בביצוע העבודה ואו אי מילוי מלא ובמועד של תנאי מתנאי החוזה.

חתימה + חותמת :

מסמך ד' 8
כתב התchieיות והוראות פינוי פסולות

.1

א. הקובלן מתחייב בזזה לפנות פסולות מכל סוג שהוא הנוצרת כתוצאה מביצוע ההסכם עם הרשות (להלן: ההוראות עם הרשות) הכל בהתאם להוראות נספח זה, להלן.

ב. התchieיות הקובלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר ההוראות הesters עם הרשות או מהוראות כל דין.

.2

א. הקובלן מאשר בזזה כי קיבל מידיו המנהל רשימת אתרים פינוי/ הטמנה מוסדרים ומאושרים על פי דין ו/או על ידיו הרשות (להלן: "אתר מורה").

ב. הקובלן מאשר כי מסר למנהל אומדן בכתב של כמהות הפסולת העשויה להצטבר כתוצאה מביצוע ההסכם עם הרשות וכי האומדן הנ"ל אושר על ידי המנהל (להלן: "האומדן").

.3

א. כתנאי לכינית ההסכם עם הרשות לתוקף, הקובלן מתחייב להציג בפני המנהל חוזה התק绍ת עם אחד מהאתרים המורשים המופיע ברשימה (להלן: "אתר הפינוי") (להלן: "החוזה עם האתר").

ב. יכול בחוזה הנ"ל פנקש שוברים שיישמשו כאסמכתא על פירוק פסולת במהלך כל תקופת ההסכם עם הרשות (להלן: השוברים) לפי כמהות הפסולת המוערכת באומדן.

ג. הקובלן מצהיר בזזה שידוע לו ומוסכם על ידו:

1. כי הוא מתחייב לבצע חובלת פסולת לאתר הפינוי בפרק זמן ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל.

2. כי לאחר פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקובלן יציג בפני המנהל את השובר המתיחס לאותה פריקה, מאושר על ידי האתר הפינוי.

3. כי המנהל יהיה רשאי להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע תשלום כלשהו לקובלן, לרבות כל תשלום בגיןים, בפינוי הפסולת ובמצגת השובר כאמור.

4. למען הסר ספק, כי המנהל יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, במידה ולפי שיקול דעתו הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיו או לפי הוראות נספח זה.

הקובLEN ישא בכל התוצאות וההוצאות הקשורות בהפסקת העבודה כאמור וזאת מבלי לגרוע משאר ההוראות הesters עם הרשות.

.4

א. למען הסר ספק, מובהר בזזה כי כל החוצאות הקשורות בחוזה עם האתר ובפינוי הפסולת לאתר הפינוי יחולו על הקובלן בלבד.

ב. למען הסר ספק, הקובלן לא יהיה זכאי לתרומה נוספת בסיכון פינוי הפסולת לאתר הפינוי, מעבר לתרומה שנקבעה בגין ביצוע ההסכם עם הרשות.

ג. מובהר בזזה כי הקובלן ישא באחריותו לפרקת פסולת בניגוד להוראות הesters עם הרשות לרבות נספח זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

ד. מבלי לגרוע משאר ההוראות הesters עם הרשות, הקובלן ישא במלוא האחריות וההוצאות הנובעות מפירוק פסולת כאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות עקב כל עיכוב, הפסקה, הפרעה או נזק בהתייחס לביצוע הה震动 עם הרשות.

.5

א. בתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא הה震动 עם הרשות (למעט ביצוע מחויבות הקובלן לגבי תקופת הבדיקה ו/או האחריות, אם חלות כלפי), הקובלן מתחייב להציג בפני המנהל תעודת מאות האתר הפינוי המעדיה על סך הכל כמהות הפסולת שפרק באתר הפינוי בקשר עם הה震动 עם הרשות (להלן: התעודה).

התעודה תשקיף אך כמהות הפסולת שנקבעה באומדן, בקרוב, בכפוף לאישור המנהל כאמור להלן.

ב. המנהל יהיה רשאי לאשר או שלא לאשר את התעודה, לפי שירול דעתו הבלעדי, בהתאם לנסיבות כמהות הפסולת הנקבעה בה, לעומת האומדן.

- ג. אישור המנהל לגבי התעודה תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, למtan עודת גמר ולהחזרת ערבות הביצוע.
- ד. מוסכם בזזה כי לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה ו/או כל עילה נגד הרשות על פי כל דין או הסכם בגין עצם קביעת החובה לבצע את התשלום בגין פינוי ו/או בגין קיזוזו מכל תשלומים הגיעו לקבלן מהרשות, כאמור לעיל.
6. א. מוצחר ומוסכם בין הקובלן לבין הרשות כי במידה והרשויות תיאלץ לפנות פסולת כלשהי עקב כך שהקובלן לא פעל בהתאם להוראות נספח זה ו/או בהתאם להוראות כל דין, ו/או שהרשויות נאלצה לשאת בהוצאות כלשהן אשר לא תהיינה הכרוכות בפינוי פסולת ו/או אי פינוי, הקובלן ישפה את הרשות על כל הוצאה כאמור תוך שבעה ימים מהיום שקיבל דרישת העשות כך מהרשות.
- ב. למען הסר ספק, הוראות ס"ק (א) לעיל תחולנה, בין השאר, על ההוצאות אשר תהיינה הכרוכות: בפינוי פסולת כלשהי; בנסיבות שייפסקו כנגד הרשות ו/או מי מטעמה בגין פינוי הפסולת ו/או אי פינויו ו/או פינויו כנדרש על פי הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.
- ג. מובהר ומוסכם בזזה בין הקובלן לבין הרשות כי הרשות תהא רשאית לקוז כל סכום הגיעו לה מהקובלן בהתאם להוראות נספח זה מכל תשלום הגיעו לקבלן ממנו, ולא תהא מקבלן כל טענה ו/או כל תביעה ו/או כל עילה כנגד הרשות על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל.
- ד. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נספח זה כדי לגרוע מכל סعد או זכות העומדת לרשות הרשות כנגד הקובלן על פי כל דין או הסכם.

אני/ו מתחייב/ים בזזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:

מורשי חתימה של הקובלן + חותמת

מספר ד' 9
פרטי חשבון בנק של המציג

לכבוד
מחלקת גזירות
עיריית אום אל פחם

ג.א.ג.

שם החברה/שותפות/עסק ביצוע תשלומים :

ישוב _____, טלפון _____, מיקוד _____, פקסימיליה _____

מס' עסק מורשת/תעודת זהות :

פרטי הבנק להעברת תשלומים :

שם הבנק _____ מס' סניף _____
כתובת הבנק _____
מס' ח-ן בבנק _____

הנו מתחייבים בזזה, שבמידה ווופקדו בטעות כספים בחשבונו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על ידינו לגזירות עיריית אום אל פחם ללא שחיי.

חתימה + חותמת

אישור עו"ד/רו"ח

אני עו"ד/רו"ח _____ מאשר/ת כי חתימת
המציע לעיל הינה חתימתו המחייבת של המציג על פי כל דין.

עו"ד/רו"ח

תאריך

**מסמך ד' 10
מפורטים טכניים**

00.1 **מחיית פרג 00 – מוקדמות**
כל הצעיפים מתוך פרג 00 "מוקדמות" במפרט הכללי מהויבים מכרז/חוזה

00.2 **היקף המפרט**
הפרט פרשו צרויף המפרט הכללי, "התוספות למפרט נתיבי גליל" והמפרט המינוחד הסטנדרטי של נתיבי גליל על כל מרכיביו. יש לראות את המפרט המינוחד כהשлага למפרט הכללי, לתוכניות ולכתב הconomicיות, ועל-כן אין זה מן ההכרח שכל העבודה המתוארת בתוכניות ובכתב הconomicיות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט זה.

00.3 **תכניות**
א. במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנות לקבלן תוכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי המשמכים כלהלן מהצעת הקבלן.

ב. לפניהם ביצוע העבודה ובמהלך הביצוע יעבירו לקבלן "תכניות לביצוע"
תוכילות עדכוניות ותוספות לתוכניות "למכרז בלבד".

ג. עדכוניות והשלמת התוכניות "למכרז בלבד" ו/או תוכניות נוספות לצרכי הבקרה והשלמה לא יהיה עילה לשינויים במחירו היחידה.

ד. **בדיקות תוכניות**
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון והתוכניות הנ מסרות לו והתחומות "לביצוע" העבודה, מיד עם קבלתן ולא יותר משבעה ימים. עליו להפנות תשומת לב המפקח לכל שגיאה/החסודה/סתירה/אי התامة בין התוכניות, המפרטים, כתוב הeconomic שספק ע"י הקבלן בתואזה מזיהוי המכשולים, ולקיים הוראות ביצוע מהמקפח. אי חפניהם תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תהייב את הקבלן לבצע על השבונו את השינויים או התקיונים המתבקשים. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, גובעת ומחייבת לא התקבל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבינו בסטרות ובאי-התאמות.

ה. **מגום מתקנים חדשים לביצוע**
המקומות המדויקים של כל המתקנים החדשים לביצוע טעוניים אשור נוסף מהמקפח לפני הביצוע.

00.4 **מתקנים על-קרגניים ותת-קרגניים בשטח**
על הקבלן לבדוק לפני תחילת העבודה ולהשלים במידת הצורך את הנחות ניסוח ומיידן (בנוסך למבאים במסמכי המכרז) על מיקומם וגובהם של המתקנים העל-קרגניים ותת-קרגניים הקיימים בשטח, כגון: כבלי מתח גבוה, צנורות מים, תאורה, ניקוז, טלפון ועוד. הפרטים לגבי המתקנים והשירותים בהם שמש מסוימים בתוכניות ובין שאינס מסומנים יושלמו ע"י פניה לרשויות המתאימות. יחד עם זאת מודגשת במפורש, כי מיקום המתקנים והצנורות, כפי שהוא מסומן בתוכניות, יהיה מקובל בלבד, ועל הקבלן יהיה לבצע חפירות גישוש נוספת למנת לאחר ולסמן במדויק את מיקום המתקנים והקוים.

מי עם קבלת צו התחלת עבודה יבדוק הקובלן את מיקומם וגובהם של המתקנים התרבותיים והתרבות-קרגנוניים המצויים בשטח מסומן בתכניות, ויוזווח מיד למפקח על כל אי התאמה שנתגלה. ע"י סקירות חתומות של מודד.

תשומת לב הקובלן מופנית להנחיות והוראות של הרשותות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים התרבותיים והעיליים, כפי שהם מסומנים בתוכניות וככפי שיובאו לידייתו מפעם לעל ידי המפקח.

חיפירות לגילוי הצנורות והcablis התת-קרגנוניים, או שימוש במכשורים מיוחדים לצורך גילויים – ייעשו בהתאם נס המפקח והרשויות. בכל מקרה יהיה הקובלן אחראי לשיטות המתקנים הנ"ל ומונעת נזקים בהם. באם, תוך כדי עבודה יופגנו שירותים כלשהם, הקובלן ישא בכל הנסיבות הישירות והעקרות בגין הנזק כפי שיתבנו ע"י בעלי הקוים.

על הקובלן לתאם עם כל הרשותות האחראיות על המתקנים והצנורות את שבודתו ולקבל את אישורן ולמלא את דרישותיה בעבודתו באתר. הקובלן יבצע את כל ההגנות הזמןיות הנדרשות ע"י הרשותות על חשבונו. כל הנזודות בקרבת מתקנים כאלה תבוצענה בנוכחות מפקח מטעם בעלי המתקנים. פרוק ובצוע מוחש של עבודה שבוצעה ללא גושש יהיה על אחוריות ועל חשבונו הקובלן.

כל העליות הכרוכות בגיושים לאיתור, תאומים עם הרשותות ומילוי דרישותיהן, כולל הגנה על קויים קיימים בהתאם לדרישת הרשותות והמפקח במקרה, וכן כל הוצאות אחדות בגין הפקה והשлага מטעם בעלי המתקנים, הפרעות לעבודת הקובלן וכן בגין דרישת הרשותות, לא תשולם במקרה בפרט ותהיינה על חשבונו הקובלן ותחשבנה ככשלות במחorigי היחידה השונית.

5.00 תיאום עם גורמים ורשויות

לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע ליד מרכות השירותים בין אם הם מסומנים בתכניות בין אם לא, על הקובלן לוודא קיום שרשותם התת-קרגנוניים, בהתאם ולהזמין על חשבונו השגה של הגורם המתאים לשירות המוניציפלית או ממשלתית שבתחוםיה הוא פועל לפי הרשימה הבאה:

א. מחלגת התכוונה

כדי לקבל סימון מדויק של רשת הרמזורים ולהזמין פיקוח בזמן העבודה.

ב. מחלגת המים

כדי לא לפגוע בקוי המיםaktiviים הנ"ל הקובלן להזמין סיור עם נציג מיח' המים, לקבל ממנו את סימון קווי המים ולתאם אליו המשך העבודה באזור קווי המים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של מיח' המים.

ג. מחלגת ביוב ותעוזל

הקובLEN יתאם עבודותיו באזור קווי הביוב והתעוזל עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קוים ומתקנים קיימים.

ד. **מחלקת מאור**
הקבלן יתאפשר סידור עם נציג המחלקה על מנת לגבל סימון של כבלי מאור ולתאמם את הטעודות בקרבת הכבישים והעמודים. עבودת הקבלן ליד מתקני ההאורה תבוצע רק בנוכחות מפקח מטען מהלמת המאור.

ה. **מחלקות אחרות לפי הצורך**

ו. **חברת חשמל**
הקבלן יתאפשר ויזמין השגחה מטען חברת חשמל לפחות 3 ימים לפני העבודה ליום שטודי חשמל וקווי חשמל תת-קרקעיים. העבודה באזורי עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל, או באשורו.

הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיווע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תכנית מיידית ויתבקש להפסיק עבודתו באזורי עמודי החשמל על מנת לאפשר את עבודת חברת החשמל.

ז. **חברת "בזק"**
הקבלן יתאפשר ויזמין השגחה מטען חברת "בזק" לפחות 3 ימים לפני העבודה ליום שטודי טלפון וקווי תקשורת תת-קרקעיים. העבודה באזורי עמודי טלפון וקווי תקשורת תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת בזק. לקבלן לא תהיה כל תוכנית עקב בניסת חברת בזק לעובוד באתר. הקבלן מתחייב לתת לחברת בזק את כל הסיווע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל תוכנית מיידית ויתבקש להפסיק עבודתו באזורי עמודי הטלפון ו/או קווי התקשורת על מנת לאפשר את עבודת חברת בזק.

ח. **משטרת ישראל**
לאחר קבלת דרישון הփירה יפנה הקבלן למשטרת התנועה ל渴בלת אשורה לעבודה בשטחי כבישים ולכל עבודה לכיבושים המצריכה הסדרי תנועה חדשים. הקבלן יטסוק שוטרים בשכר על חשבונו בהתאם לדרישות המשטרה. לא ישולם בפרט עבור שוטרים ומחרירים כולל במחירות היחידה. הקבלן י מלא אחר כל דרישות משטרת התנועה.

ט. **מע"צ**
הקבלן יתאפשר סידור עם המפקח האיזורי של מע"צ לפחות שבועיים לפני תחילת העבודה בסמוך לכיבושים שבאחריות מע"צ. במתלהך הסיוור, יקבעו נוהלי עבודה, יאשר תמרור זמני לשליו הביצוע וירנתנו הנחיות ספציפיות נ"י מפקח מע"צ. הקבלן מתחייב לעובוד לפי הנחיות מע"צ. כל האמור לעיל ייחס ככלל במחירות היחידה ולא יהיה מעילה לתכנית כלשהו מצד הקבלן.

י. **רשות הניקוז**
עבודות בקרבת מתקנים של רשות הניקוז כגון: אפיקי נחלים, מאגרים, מעבירי מים וכו', יתאפשרו עם רשות הניקוז המקומית כולם צורף העבודה, עיתוי העבודה מבחינת לוח השנה, הצורך בהטייה, אישור שלבי הביצוע כולל סיור בשטח במידה הצורך - וכו'.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות לפי התנאים שיוגדרו באישור רשות הניקוז.

יא. מקורות
הקבלן ייחס את עבודתו על הברת מקורות כולל אישורי החפיריה, הקבלן יזמין השגחה מטעם חבר' מקורות לפחות שלושה ימים לפני תחילת העבודה בסמוך לקו מקורות. הקבלן מתחייב לתת לחבר' מקורות את כל הסיום הדרוש. כמו כן לא תהיה לקבלן כל הביעה במס י策טך להפסיק את העבודה ליד קו'י מקורות על מנת לאפשר עבודה של אנשי מקורות.

יב. רשות העתיקות
על הקבלן לחתך את עבודתו עם רשות העתיקות בכפוף לאמור בחוק.

ג. הנרות:

1. מודגש בזאת שהרשימה הנ"ל היא חלקית וייש גורמים נוספים כגון גז"ל שרוטי נפט או כל רשות חוקית אחרת.
2. המתואם עם הרשויות, קבלת דרישות החפיריה, המתנה למשגיחי הרשויות או לביצוע העבודות וփירות וכו', יהיה במסגרת זמן הביצוע ולא יהיה עיליה להארכת משך בוצע.
3. העלוויות של מלוי כל תנאי הרשויות לדרבות הגבלת שנות עבודה כלוליות במחיריו הייחידה.

6.00 מדיניות בין מסמכים

א. עדיפות לצרכי ביצוע
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי, במקרה של סתירה בין המסמכים השונים, סדר עדיפויות יהיה כדלקמן:

1. הוראות המפקח.
2. המפרט המוחזר.
3. החוזה.

ב. עדיפויות בין מסמכים לצרכי תשלוט

ambilן יפגען כאמור בפרק 00 – מוקדמות של המפרט הכללי, הרי בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין ההוראות השונות, קובעים את סדר העדיפויות כדלקמן (הקודם עדיף על הבא אחריו):

- התנאים והנסיבות שבכתב الكمبيות.
- התקניות.
- המפרטים המוחדים.
- החוזה.
- המפרטים הכלליים (שאינם מצורפים).
- תקנים (שאינם מצורפים).

7.00 אספקת מים וջמאל
השותה לב הקבלן מזופנית לסעיפים 0041, 0040 לפרט הכללי. על הקובלן לנשوت מראש, על השבוננו, סיודרים מהאימים כגון מיכלי מים, גנדטו לאספקה עצמאית של חשמול למקורה של תקלות, כדי שעובדתו לא תפסיק.
כל ההוצאות בהתקנות למקורות האספקה והוצאות השימוש במים וחשמל יחולו על הקובלן.

8.00 משרד המפקח
על הקובלן להנميد לרשות המפקח מבנה ארעי, אשר ישמש כמשרד שדה לצוות המפקחים. המבנה יוקם במקום שיוגבע עס המפקח. על הקובלן לדאוג כי המבנה יחוור אל רשות דוחמל, רשות אספקת מים ודרשת ביוב. כמו כן, יהיה על הקובלן לדאוג להתקנות קו טלפון סידר או טלפון, אשר יאפשר למפקח גשר רצוף ומתחميد בין האתר לבין המשדים הראשיים של הקובלן, המתכנס למפקח וחברה. שטחו של המשרד יהיה כ-15 מ"ר וברחוב מינימלי של 2.5 מ', והוא מצוין ומרוחט בכל האיזורי הדירותים, כגון: 2 שולחנות כתיבה 160X80, 10 כיסאות עם משענת,لوح על קיר להצמדת תוכניות בגודל 2.8X2.0 מ',لوح קיר לכתייה בגיר, ארון מתכת מצויד במנעל, ארון מתקת עם מגירות לאיחסון תכניות ועוד. בנוספ', על הקובלן לספק ולהתקין משרד המפקח מזגן בעל הספק של 1.5 כ"ס לפחות, ולדאוג לפנולתו התקינה באופן רצוף. כמו כן יהיה על הקובלן להקים בסמוך למשרד הדורי שירותים ומטבחון. על הקובלן להחזיק על השבוננו כל זמן העבودה דרכן גישה עבירה לרכב קל אל המבנה. המבנה יהיה מוכן וייעמוד לשירות המפקח החל מ-14 ימים לאחר תאריך צו התחלת העבודה. המבנה יסולק על ידי הקובלן לא יאוחר מ-20 יום לאחר קבלת העבודה על ידי המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקובלן. הקובלן ישא בהוצאות האגרות השונות כגון: תשומות עבור מים, חשמל, וכיו', שימושו את מהנדס האתר וצוותו לצורכי עבודה, לרבות חשבוניות טלפון או אגרות ו/או שימוש של אמצעי התקשרות אחרים אשר הונמדו לרשות המפקח ולশמו, וידאג לנקיון המשרד במשך כל זמן העבודה. כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת במשך כל התקופה העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודה יחולו על הקובלן ויראו אותן ככליות במחידת הייחודה השוניות הנזקיבות בהצעה. במיוחד והקובן לא י מלא דרישות סניף זה, המזמין שומר לנצמו את הזכות להקים את המשרד על כל אכיזרו ולרכווש קו טלפון או טלפון וחייב את הקובלן בכל הנסיבות הישירות והעקיפות הנוגעות מפניהם זו.

עיריית אום אל פחם - מרכז פומבי מס' 8/2025
מרכז לביצוע עבודות **פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם**

- 9.00 **מדיות וסימנו**
- א. לגבלן ימסרו נקודות גבע של קווי פוליגון ונקודות גבע לגבהים. על הגבלן לבדוק סימנו זהה, התאמתו לרשף הארצית ולעוצמים קיימים בשטח ולדוח על כל אי-התאמה. כל עבודה אשר תסתה מגבולות הביצוע מהותוכנים נקב סימון לא נכון תפוגן או תוגן ע"י הגבלן ועל השבונו. לא תגבל כל טנה בגין ביצוע שגוי נקב סיון לגוי שנמסר ע"י המזמין.
- ב. בנוסף יגבל הגבלן:
- דשימת קוואודינטות של נקודות הפוליגון.
- רשימת קוואודינטות של נקודות הציר המתוכנן.
- ג. על הגבלן להתחוו את ציר הכביש, לקבל אישור המפקח לציר המתחווה ולאחר גבלת אישור לאבטחו את נקודות הפוליגון ונקודות הציר. הגבלן יקבע על חשבונו נקודות נספות לפי דרישתו של המפקח כולל פינכות כל המגדשים במקומות שישומנו על ידו. סימון גבולות חלקות הגובלות בכביש יבוצע על ידי הגבלן באמצעות מודד מושך, זאת ללא כל תלסוס נוסף. איסוף הנתונים הדרושים לשימוש יהיה לאחר מכן הקבלן. יציבותן של הנקודות תהיה לשיעות רצונו של המפקח. על הגבלן למדוד ולסמן אבטחות לנקודות ובן לבצע לפחות 2 נקודות גבע (A.B) וכל זאת בהתאם לתיקנות אגד המדיות ולפי אישור המפקח.
- ד. כל המדיות, הסימונים וחידושים, שיידשו על ידי המפקח בזמן העבודה, יבוצעו ע"י הגבלן ועל חשבונו. באחד העבודה ינשיג הגבלן בהיבטים ובמשך כל שעות העבודה מודד מושך שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלקטרוני אופטי (דיסטומט), מזנת וכיו', כפי שייקבע ע"י המפקח.
- ה. המודדים וציוד המدية יעדמו לרשות המפקח, ללא תלסוס נוסף, לצורך בדיקת העבודה או כל נבודה אחרת שתדרש על ידו במסגרת פרויקט זה. המודד יאשר בחתיותו את דיווג הסימון וזאת בהתאם לתיקנות אגד המדיות. הסימון יונsha ע"י קשירה לנקודות פוליגון או ציר, אשר גובהה צוין בתכניות ובנקודות ביןיות שייקבעו ע"י המפקח.
- ו. באזרחים בהם תחסר מדידה מצב קיימ, על הגבלן יהיה לבצע מדידות בהתאם להוראות והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תכניות מסודרות.
- ז. הסימון יבוצע באמצעות יתרות עץ או ברזל ויחודש לכל שכבה בעבודות עפר, או למערכות כאשר יידרש ע"י המפקח. לאחר גמר העבודה ייחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקת סופית של העבודה.
- ח. על הגבלן לבדוק את רומי השטח לפני התחלת ביצוע עבודות העפר. במידה ורומי השטח שונים המרומים המופיעים בתכניות המדידה עליון להביא את הממצאים לידיuna ולהחלת המפקח. במידה והגבילן לא יפנה למפקח תוך שבועים מהמתלה העבודה, תכניות המדידה תיראננה כנכונות ותעקבות לגבי חישוב הכמותיות.
- ט. מדידות חזירות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינויו תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו. כל עלות המדידות צדיקות להיות כלולות במחירים הייחידה השונים.
- י. הגבלן ישמר על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסר לו ע"י הפקוח כಗון ח"ח, בזק וכו'.
- יא. כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הגבלן ועל חשבונו. עלות העבודה בלולה במחירים היה, ביחס.

10.00 **תכניות "לאחר ביצוע"**
על הקבלן **לאחר ביצוע** על השבונו **תכניות "לאחר ביצוע"** (MADE AS) כמפורט בסכם הכללי.

תכניות תוגשנה על גבי סמי-אודגינליים. התכניות המסגרה למזמין 14 יוסט לאחר גמר העבודה, לפני הוצאה תעוזת גמר. הקבלן לא יהיה רשאי להגיש השבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.

ambilי לפגעות בכליות הנארה בהסכם הכללי תחול המדייה את כל פרטיו הבוצע אשר מעלה פני השטח ומתחתי לפני השטח כגון: קירות, גדרות, חלונות, אבני שפה, עמודי תאורה עמודי שלוט ותמרור, תאי בקורת, למנרכות התת-קרגניות השונות, קולטנים, צנורות תת-קרגניות לסוגיהם, מגופים, עצים, גתני צמחייה וכו'.

מופות המדייה שלאחר ביצוע תחולנה מיקום וגובה של הפרטים אשר צוינו לעיל ותוגשנה למזרין בעדכין גוארדינטיביים 2,א, כולל פנסי מדייה וחישובים מצורפים החתוםים ע"י מודד מוסמך.

11.00 **השגחה מטעם הקבלן**
בא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס רשיי בעל ותק מקצועני ונסיון מספיק לדעת המפקח בביטחון תעוזות מהסוג הנדרש בחזזה זה, וימצא בכל שימוש הנבודה באתר, לאורך כל תקופה הביצוע. מינויו המהנדס טעון אישור מראש של המפקח, והוא רשאי לפסול כל מינוי ללא מתן הסברים או נימוקים. העדרו ללא הסכמה מראש מצד המפקח ישמש עילה להפסקת השימוש.

- 12.00 **מבנה**
- א. **התשרותות למוסך ופנולות**
הקבלן או נתיבי גלו-חב' נתיבי איילון בע"מ (לפי החלטת האחראונה) ותקשר נס מעבדה מוסמכת או מאושרת שתואישר ע"י המזמין לשם ביצוע בדיקות השדה תדרשות שיבוצנו על ידו בהשגחה ובפקוד מהנדס המעבדה, ויעסוק טכנאים ופועלים במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המהנדס. המעבדה תהיה מצויה בכל הדורש לבצע הבדיקות הנדרשות במפרט. המעבדה מחל את פנולתה מיד עם הוחלתה פנולות הקבלן בשיטה ותסייע את תפיקדה עם קבלת השיטה והוצאה הנוזת גמר העבודה.
- ב. **תפקידו המעביר**
1. בדיקות מוקדמות של טיב החומרים.
 2. בדיקות שוטפות לטיב החומרים.
 3. בדיקות לטיב המלאכה.
 4. בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.
 5. סיוכום וריכוז הבדיקות כולל דיאגרמות).
 6. ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות, נ"ג תכנית וברשימה תאריך ביצועו וכו'.
- ג. **כפיותה המעבירת**
המעבידה תופעל לפי הוראות המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח וחתוך מהן לקבילן.
הדבר אינו פטור את הקבלן מהרוויתו לביצוע הבדיקות בזמן.
הקבלן יתאמס עם המפקח את הזמן וביצוע הבדיקות ולא יתARDS בעבודה מבלי שיבוצנו הבדיקות הדורשות בכל שלב ושלב.

ד. **שכ' המעבדה**
דמי בדיקות חומריים ומלacons הילוּם על הקבלן בהתאם למפורט במפרט זה סעיף 12.00 של החוזה נקבעים לככל 2.0% משך החוזה כולל עבודות נוספת נספנות באם תהיינה.

- כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור נחשבו רגס סכומיים שהוצאו למנשה למטרה זו. אם יבוצע סה"כ התשלומים את מכסת 2% המוקצבים לכך תשולס התוספת (שיעור ל-2%) ע"י המזמין. התיחסנות עבור התוספת תערוך בסוף העבודה במסגרת החשבון הסופי. הקבלן מסכים בזאת שבח' נתיibi אילון בעמ' רשאית, אך לא חייבות להtag'שך עם מעבודה מוסמכת, לשלם דמי הבדיקות ולהחיב בסכום האמור את הקבלן בכל חשבונו חלקו וסופי.
- עלות בדיקות אשר תוצאותיהם לא עמדו בדרישות המפרט לא תחול בתקציב (2%) המופיע לעיל ותחול במלואה עד הקבלן ללא הגבלת סכום. במקרה בדיקות מוקדמות לצורך אישור מוקדם של חומריים.

ה. **עיכובים בעקב בדיקות מעבדה**
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העולמים להגרם בעבודה ובಗירמתה, עקב בדיקות המעבדה ונקב המתנה לתוצאותיהם. לא תוכרנה תביעות לפיזוי כל שהוא ו/או להארמת זמן ביצוע העבודה בגל עיכובים כאמור, אם יהיה במקרה.

- 13.00 אמצעי זהירות ובטיחות**
- א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים או צד ג', שנலול להיפגש עקב לעבודתו ובנכיתת כל אמצעי הזהירות הדורשים למניעת תאונות תעבודה, לרבות האוניות הקשוחות בעבודות חפירה, הנחת קוי צינורות, הובלת חומרים, הפנלת ציוד כבד וכו'.
- הobelן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחוי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות הנירוניות והמשלתיות במניניס אלו. הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה וכו', בנדיש כדי להזהר את הציבור מתאוננות העולמות להגרם בשל הימצאותם של בורות, שרימות עפר, פיגומים, עדרימות חומרים ומכתלים אחידים באתר.
- מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות וחפירות, ליישר את המרימות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. הקבלן יהיה אחראי היחיד לכל נזק שיגרם לדרכו או לחוי אדם ובנלי חיים נקב או נקיטת אמצעי זהירות בנדיש והמזמין לא יכול בשום תביעות מסוג זה אשר תופניינה אליו.
- לעומת זאת, שומר המזמין זכות לעצמו לנקב מהתשלים את אותו סכומים אשר יהיו נושא לו יוכוח בין התובע לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמה שני הצדדים או בוררות עפ"י גוף אחר בד סמכא. כל תביעה לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תוכסה על ידו הקבלן בפולישת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות בלשניה בגין נושא זה.

ב. **תנוועה על כבישים קיימים**
אחרת, תבזען אך ורק בכל רכב המצוידים ברגליים פניאומטיים. כל נזק שייגרם לבישים, נקב תנוועת כל רכב השירותים לאקלן, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשכונות וצון המפקח.

- ג. **עבودה בביביב**
במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תא בקרה קיימים, יבדוק הקבלן ההיילה את הביבים או התאים למצאות גזים מרעילים וינקוט בכל אמצעי הזיהרות והגנה אשר יוכל בין היתר את אלו:
1. לפני שנכנסים לתא בקרה, יש לוודא שאין בו גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהטה אוורור כראוי בעזרת מאודרים טכניים. רק לאחר שטולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת, חותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושאי מסכות גז.
 2. מכשי תא הקרה יוסדו, לשם איוורור הגן, לתקופה של 24 שעות לפחות לפוי הכלליים הבאים:
 - א. לעבודה בתא בקרה קיים - מכשה של התא שבו עומדים לעבודה ותוכנכים בשני התאים הסמוכים, סה"כ שלושה מכשים;
 - ב. לחבוד אל ביב קריים - המכשים משני צידי נזודות החיבור.
 3. לא יורשה אדם להכנס לתא בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוספת מחוץ לתא אשר יהיה מוכן לחשוף עצמה במקרה הצורך.
 4. הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי ויונל מגפי גומי גבוהים על סוליות בלתי מחליקות. הוא גם ייחגור החגורות בטיחות שלויהן קשור חבל אשר את גצחו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.
 5. הנכנס לתא בקרה שעומקו מעל 3 מ', ישא מסכת גז מתאימה. הטובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתא בקרה, יודרכו בנוואה אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.
- ד. מובילו לגרוע מן האמור במסכי ההוזה, על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות הבאות:
1. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לכל כללי הבטיחות ויאחז בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי החוק ולפי דרישת המזמין.
 2. על הקבלן להתקין בכלים המכניים מראות Außen שלמנעל לא יהיה שדה ראייה בסיס שלגביו לא יוכל לדאות ולהבחין בנשא ובאופן שתפקידו למפעיל שדה ראייה נרחב ומלא אשר יכסה את סביבתו כולה המורחב שלפניו, לצדדיו ומאחוריו.
 3. על הקבלן להגן על כל הרצונות, השדראות, הגלגליים ושאר הלקטים מסווגנים אחרים Außen שייחיו מוגנים מבהינה בטיחותית.
 4. על מפעיל הכלוי להיות בעל רשיון נהיגה כנדרש על פי חוק ונסרון מתחאים בהפעלת הכלוי.
 5. כל הכלים המכניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבתבב וצופר נסיעה לאחר.

6. על הקבלן להציג נצנצים או מהבהבים לפניו באתר העבודה במשך כל זמן ביצוע העבודה.
7. כל הנוכחים והעובדים ילבשו בגדי שטח עם מחזורי אוור במשך כל זמן הימצאوه באתר.
8. הקבלן ידאג לhimצאות ערכת עזרה ראשונה באתר.
9. הקבלן ידאג לhimצאות ציוד כיבוי אש באתר ועל הכלים המכניים כל אביזרי הבטיחות הדורשים ירכשו ויוחקנו על ידי הקבלן ונעל חשבונו, המפקח באתר רשאי לפוסל כל ציוד שאינו עומד בדרישות הבטיחות הנ"ל ולדרוש מן הקבלן לשלקו מהאתר. כל ההוצאות במקרה זה יחולו על הקבלן בלבד.

ד. שימוש בחומרו נפק לא ואושר שימוש בחומרו נפק, אלא אם כן הנ"ל צוין בפרט באחד ממשמכי החוזה.

14.00 הגנה על העבודה וסידורי התנתקות זמניית
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים הדורשים כדי להגן על המבנה מנזקי הטבע להגשם מע"ז מפולת אדמה, שיטפונות, רוח, שימוש וכו', במשך כל תקופה הביצוע ועד למסירתו למפקח. בימי אחד, ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים הדורשים להגנת האתר מפני גשםים או מפני כל מגור מים אחר. הקבלן ידאג ל阡ירת תעלות זמניות לחרקמת המים החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה. כל עבודות העזר להגנת האתר ולனיקוזו לא תמדDNAת לתשלום ותחיינה על חשבונו הקבלן.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעות הגנה נאותים וחן אם לא עשה כך, יתוקן על ידי הקבלן בלי דוחוי, על חשבונו, לשבייעות רצונו של המפקח.

15.00 עבודה בשנות חריגות, שבתוות וחגיון
הקבלן לא יהיה רשאי לחייב כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיומם לווח מוטדי הביצוע לחזקה זהה או במידה וידרש לכך מע"ז המפקח, המזמין, הרשות המוניציפאלית או ממשלתית אשר תחומה הוא פונל, חברה חשמאל, "בזק", משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לנבור ביוטר מאשר בנסיבות אחת של פונליים ליום או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוט. אין סנייף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה, ותשומת לב הקבלן מופנית לסנייף המתאים אשר בהסכם הכללי של חב' נתיבי אילון. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשנות חריגות.

16.00 תאום עם גורמים אחרים
הקבילן מתחייב לבצע את הפעולות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הרשות המקומית וכל הגורמים האחרים שייעמדו במקום, או מנהליות מעדכנות, בהתאם רצונת העבודה או בקרבתה ואשר עלולות להיות השפעות הדדיות בין נבודהה ובמסגרת חזזה זה. יתכן ויוכנסו קבלנים נוספים לאזור ועובדותיהם תתבצענה במקביל לפעולות הקובלן, כגון הנחת קווי המים, תאורה, רזרורים, (במלואות משותפות עם מערכות אחרות שיבוצעו ע"י הקובלן) ועוד. על הקובלן לקחת זאת בחשבון ולדאוג לתיאום מוקדם עם הקבלנים הנוספים, כך שלא תיווצר כל הפרעה לביצוע העבודה של הקובלן או של הקבלנים הנוספים. כל תיבעה בגין הפרעה שתיווצר עקב נבודהה של הקובלניים הנוספים (כגון: שימוש בעיכובים בלוז, ביצוע נבודהה בזמןות יותר, שימוש באמצעי בטיחות נוספים ועוד) באחר לא תוכר – ולא תושם כל תוספת על האמור.

הקבילן מתחייב לעשות נבודות תוך התשבות מירבית בצרכי העבודה האחריות ולנשנות כמייטב יכולתו למינעת הפרעות ותקלות כלשהן לקובלנים האחרים, כמו כן לעילו לקחת בחשבון כי בשלבי הביצוע השינויים עלול הגבלות של עובדים באיזורי מסויימים כתוצאה מפעילות הרשות המקומית או גורמים אחרים.

לענין דרישות בטיחות של משרד העבודה ושל כל רשות אחרת, יוחשב הקובלן כ"קובלן ראי". באחר, האחראי על האתר. כל הקבלנים והגורמים האחרים העובדים באתר ייחסבו לקובלני משנה. נתגלו חילוקי דעת בין הקבלנים והಗורמים האחרים הנ"ל בקשר לסדרי העבודה ובקשר להפרעות בעבודה, יימסרו הם וכל התייענות ההודיעות להחלטת המפקח. הקובלן מתחייב בזה לקבל את החלטת המפקח כסופית ומכוונת.

על הקובלן לאפשר גישת רכב וציוד עבודה למגרשים בכל עת ובמידת הצורך לביצוע עבודות זמניות, כיסוי זמני של הלקיי מערכות ועוד, עפ"י הוראה המפקח.

כל האמור לעיל יהיה על הקובלן, ולא תהיה עליה לתיבעה כלשהי, במידה ונסיבות גורם חיוני כגון חבות חשמל או בזק גרמה לעובוד בLATI סביר מעבר למתוכנן ומהפקה לפי שוקל דעתו הבלעדי ימצא לנכון לחתם לקובלן הארבה בלוז הזמינים היא יעשה זאת אך בכל מקרה לא תאפשר שום תיבעה נוספת מעבר להתייקנות הנובנות מהארכת לוז הזמינים.

17.00 אישורום לקובלת תעוזת השלהמה של הרשותות המוסמכות על הקובלן לקובל ולהציגו למפקח אישוריהם על קובלת העבודות, מהרשוויות והגורמים הבאים:

- א. משרד התקשורת – על מנת צנרת הטלפונים והתקנים שבו;
- ב. חברת חשמל – על מערך הצנרת לחיבוריהם לבטים ("חלב") למתkan התאורה ולכל עבודות החשמל. (ובדיקת בזק מוסמך לתקנים במרקם בהם הנ"ל ידרש ע"י הרשות המוסמכת ו/או המפקח).
- ג. חברת התקינה של הטלוויזיה בכבלים – על הצנורות והשוחות לטלוויזיה.
- ד. נציג מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית למערכות המים, הביוב, לזרכים, לתאורה ולבודהה בכללותה.

על הקבלן לבצע כל הבדיקות והתיקונים שויידרשו מהגורמים הנ"ל. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין הוצאות שתיגרמנה לו עקב מילוי הדרישות המפורטות לשיל, כולל תשלום דמי בדיקה ואגרות לגופים הבזוקיס. כמו כן על הקבלן לחתם בחשבונו כי הבדיקות עלולות להתבצע בזמנים שלבים ולשאות בהוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן להעביר לモזמין תעוזות של כל יצורן, ספג, עבורי כל חומר ו/או פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן. לתגובה המוסכמת ו/או מקובלת אצל יצורן, או לפחות אחת. זאת בנוסף לרשימת הלגי חילוף המומלצת ע"י כל יצורן, והוראות תפעול ואחזקה.

18.00 שלטי הפרויקט
הקבלן יספק ויציב, על חשבונו, לפחות כל תקופת ביצוע העבודה, 2 שלטים ממתכת בגודל של 3.0×2.0 מ'. על גבי השلت יופיעו:

- משרד התעשייה כולל סמל המשרד.
- שם החברה כיווץ כולל סמל המשרד.
- הרשות המקומית כולל סמל הרשות.
- מהות הפרויקט והעבודות המבוצענה.
- פרטיה הקבלן.
- פרטיה המתכננים.
- פרטיה הנהיגול והפיקוח.

הגודל הסופי של השلت, צורתו, הצבעים, הכתיבה ומיקומו המדוייק, יקבעו ע"י המפקח. מיקום הצבת האשלייד יקבע על ידי המפקח. הקבלן יהיה אחראי לביסוס וдинובות השלטים. העמודדים יהיו בקט"ר "6", בעובי דופן 0.476 ס"מ מצינורות בלבד מגולוונים, מבוססים בעומק של 1.2 מ', לפחות, בסוד שקטרו 40 ס"מ מבטון ב-20. לעמודדים יותר גנו תמיינות אלכסונית מצינורות ויסודות כנ"ל. הקמת שלטי הפרויקט תהיה כלולה במחירים הייחידה ולא ישנות עבורה בנפרד.

19.00 שימוש ותימורוד זמן לתקופת הפרויקט
א. הסדרי תקופה - כללי
השומות לב הקבלן מופנית לכך שבכביישים מתנהלת התנועה סואנת של כלי רכב בכל שנות היממה ונגל הקבלן יהיה לבצע את עבודתו באופן שהתאפשרה תנועת כלי הרכב בכל עת ללא הפסקה ולא סיכון שלצורך זה יידרש מהקבלן התארגנויות מיוחדת לביצוע העבודה ולהבטחת המשך התנועה בכל עת ולא סיכון, הכוונה לביצוע העבודה ועובדת שלבים. על הקבלן לחטיף באישור משטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עימה את תנאי ומועד ביצוע העבודה. בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה. באם תחייב המשטרה נוכחות שוטרים באתר ינשא התשלום על חשבונו הקבלן.

ב. הכוונה תקופה
על הקבלן להציב על חשבונו במשך כל זמן ביצוע העבודה מכובני תנועה במספר שידרשו על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה.

ג. שימוש ותימורוד זמן
להבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועובדיו הדרך שבתחום העבודה על הקבלן להציב שילוט, סימון ותימורוד מתאים מחומר מתיזיר או במצב מחזוקה טוב. הקבלן ינתקו בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושותפה של התנועה במהלך כל תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בככיביים הקיימים באיזור בעת ביצוע העבודות.

סוג השלטים והתרודרים, מספרם ומיקומם באתר העבودה ינשא בהתאם ובכפיוות להוראות החוק, להוראות ולנתניהו הרשיון של משטרת ישראל, ובהתאם לסכמה תמורה שתואשר על ידי המפקח. על הקבלן יהיה להגיש לאישור המפקח את סכימת התמורה של הפוטיס הבלתי חוקיים (שלטים, תמרודים וכיו'), שבעונתו לחיציב באתר, בהתאם לסקימה זו, לא יהיה הקבלן בכירוץ העבודה לפניו אישור סכימת התמורה ולפנוי הימצאות כל חזית הנדרש בהתאם לסקימה באתר.

במקרה של עבודות לייה הקבלן יציב באתר מערכת תאורה מספקת להארת מקום העבודה באופן שיאפשר את ביצוע העבודה וברמת האיכות. מערכת התאורה תידבק על ידי המפקח באתר ורב לאחר קבלת אישורו על התקינות והאמתת לדרישות הבטיחות, יותר להתחילה בעבודה. בנוספ' כאמור לעיל במקרה של עבודות לייה, חובה על הקבלן לנוהג על פי הכללים הבאים:

- לשימוש בתמרודים **מחזורי או גוף** מסוג HIGH INTENSITY ורוחצים ונקיים.
- להציג נצנחים על גבי החרווטים (קונוסים) המਸמנים את תחומי אחד העבודה החסומים בפני התנועה.
- לדאוג להפעלה מקסימלית של תאורת כביש (אם קיימת צו באתר העבודה).
- להזכיר שכל העובדים יצווידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.
- לדאוג שכלי הכלים העיקריים בעבודות אספלט (מגרר, מכבשיהם ומכבסת) יצווידו בפנסים מיזוחים שיירדו וירכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.
- במקרה של עבודות לייה הכוללת קירצוף, יש לוודא שהמתאatta המכני המנעה את המיסעה המקורצת יצוויד במתיק הרטבה למינעתה הדרוממות אבג.
- בנוסף לכל האמור לעיל, הקבלן יחויג באתר תמרודים נוספים להקלפת התמרודים שבשימוש - לפחות אחד מכל סוג. במקרה של סגירתה אותו העבודה לשענות הלילה (גם ללא ביצוע עבודות בפועל) יעשה שימוש בתמרוד ובסימון המתואם לחשיכה. המפקח רשאי להפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גודעים או לא מתאימים כאמור לעיל.
- אספקת ו hatchet שילוט ותימור זמני כנדרש לביצוע העבודה תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו כולל תאורה עבודות לייה.
- דואים את הקבלן כאלו ככל במחירו היחידה השוניים את כל העבודות והוצאות כמפורט לעיל.

20.00 קבלת הוראות מאנשיים שאינם מוסמכים לכך
כיוון שהעובדת מתבצעת בשכונות מגורים ו/או איזור מסחר פניליות ומכוון שחילק מהעבודות יתבצע בתחום או בגבול מגרשים פרטיזם, מודגש בזאת כי אין הקבלן רשאי לקבל הנחיות מאדם כלשהו בשטח זולת המפקח, מנהל הפרויקט או מי שהוסמך לכך מטעם המזמין. לא תורתנה תביעות כלשהן ולא ישולם עבור עבודות שיובוצנו על ידי הקבלן בחוראת גורם חזק זה או אחר, אף אם השתמש זה בציגות דברי המפקח כביבול, או בציגות גורם מוסמך אחר. כמו כן לא תורתנה תביעות כלשהן במקרים בהם יPsiיק גורם חזק זה או אחר את עבודות הקבלן בטענות שווא, או נקב פנולה כלשהו שלא תואמה מראש.

21.00 בדיקות וומיות ושוניות

א. כללו נבדוקות וומיות בתנאי רג'י יבוצעו אך ורק בעבודות שיוושרו ע"י המפקח - בכתב ומראש.

ב. מהירותן בעבודות כה אדם וכיוד בתנאי רג'י ההשלום יהיה לפחות "דגל" פחות %10.

המחיירים לשעת עבודה ויחסבו ככוללים בין היתר את:

- א. שכר יסוד וכל התוספות.
- ב. כל היחסלים, המיסים, הוצאות ביתוח והטבות סוציאליות.
- ג. הסעת העובדים הלוֹן וחזרה לשיטת העבודה.
- ד. זמני נסעה לעבודה וממנה.
- ה. דמי שימוש בכלים העבודה, לרבות ציוד הגבלן.
- ו. הוצאות ניהול העבודה באתר כולל ניהול עבודה, מהנדס ביצוע וכו'.

לא להשולם כל תוספת מעבר למחיירון הנקבע במחיירון "דגל".

ג. אופני המדייה בעבודות ציוד מכני ברג'י

- התשלום יהיה עבור שנות עבודה ממשיות לא תוספת עבור זמני נסעה, בטלה, הובלה שמירה ו/או תוספת קלשיה. שנות העבודה ירשמו ביוםן העבודה בסיוון אותו יום בו העסק הציוד ותואשרנה ע"י המפקח באותו יום.

- התשלום יהיה במסגרת החשבונות השוטפים של הגבלן.

- במקורה של בטלה כלים המאורשת בכתב ומראש ע"י המפקח, ישולם לפחות בהתאם לערך לעיל (סעיף 12 ב') אך בשיעור של 50% בלבד ורק עבור שנות בטלה כדי ליתן לכל היתר.

ד. אופני המדייה בעבודות כה אדם וכיוד מכני ברג'י

- המחיירים בעבודות כה האדם בתנאי רג'י והוא נכוונים עבור פועלים לכל סוג המ Katzuvot Shiyonasko במסגרת החוזה.

- שנות העבודה תירשםנה ביוםן בסיום אותו יום עבודה בו העסקו האנשים ותואשרנה ע"י המפקח באותו יום.

- הדרישה לכלול את הפריטים הבאים:
תאריך, שנות עבודה, שמות הפועל, תיאור העבודה שבוצנה ומקום העבודה המדוייק.

- עבור שנות נוספת לא תינתק כל תוספת ולצורך תשלום הן תחשבנה בשעות דגימות.

- התשלום יהיה עבור שנות עבודה ממשיות נטו, ללא כל תוספת עבור שעות לא דלקות, נסיעות הלוֹן וחזרה למקום העבודה או תוספות אחרות קלשיה.

22.00 Państרי בעבודות חריגות

בנוסך כאמור במפרט הכללי גביעת מהירוי בעבודות חריגות יהיו כדלקמן:
א. לטניפים שאינם דומים במהותם לטניפים קיימים בחוזה, ותבسطו נייחותם המהירים על חובה נדכנית של "מANGER מהירים לענף הבניה"
הווארה "דגל" פהום ע"ג

ב. במידה והתקבל יבוצע תשלומים באושור המפקח עבור הנותקת שירות (חבר', חשמל, בזק, מקורות וכו') התקבל יגיש למזמין דשבדן בתוספת 4%, עבור הטיפול בתשלומים אלה.

סדרי עדיפויות 0.23
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע עבודות הנ惋זות, הקטנים בו יבוצעו וכו'.
כל האמור לא יהווה עילה לחייב לשינוי מחיר ייחידה או לתוספת כל שהיא.

40. נבדות קירות וסלטיות

40.07.330 בניה קירות תומכים - קירות כובד

א. **כללי**
1. במקצת מכון/חומר זה יגשים הקבלן את הצעתו לביצוע עבודות התימון בଘאים משתנים ע"י קירות תומכים מורכבים מאבן עם גב בטון ב-15%.

2. היזם שומר על זכותו להקטין עד כדי ביטול ו/או להגדיל עד 100% את כמותות הקירות הניל'ן והדבר לא יהיה עילה לשינוי מחייב הייחידה ו/או לתביעה כלשטי מצד הקבלן.

ב. יונע ביסוס

1. בוגמר חפירה לייסודות הקיר ולפנוי יציקת היסודות, יהא על הקבלן לקובל את אישור יונע הביסוס של היזם. על הקבלן יהיה לפועל בהתאם להנחיות יונע הביסוס תוך קבלת אישור המפקח בכתב.

2. קבלת אישור יונע הביסוס, ביצוע הנחיותינו בוגן העממת חפירה/חציבה יסוד, הרחבות החפירה ו/או החציבה ליסוד וכו', לא יהיו עילה להגשת תביעה כלשטי מצד הקבלן.

3. הנחיות יונע הביסוס לא פוטרות את הקבלן מהחוויותו לטוב העבודה ולשלמותה במפורט בסעיף א-13 בפרט הכללי.

ג. קירות תומכים מורכבים מאבן עם גב בטון

העובדת הבוצעת במפורט הכללי בהתאם לתקניות ובמפורט להלן:

1. חזית הקיר תיבנה מאבן טבעית לבניה פראית מטיפוס משטלב.

2. גב הקיר יוצק מבטון ב-15 עם משקל מרוחבי של 000 2300 ק"ג למ"ק לפחות (לא דבש).

3. המילוי החוזר לגב הקיר יהיה גראנולרי לא חרסתי ויונש בהתאם לפורת התקניות.

4. דרישות חומר המילוי הגראנולרי יהיו כדלקמן:

א. אינדקס פלסטיות גטן מ-12%.

ב. אחוז עובי נפח # 200 גטן מ-35%.

ג. גודל גרגיר מаксימלי "3".

ד. גבול נזילות גטן מ-40%.

5. המילוי יבוצע בשכבות בעובי 20 ס"מ בהידוג מבוקר לדרגת ציפויות שלא תפחות מ-97% מציפויות המקסימלית לפי ASTM 1556/7.

6. תפירים אנטכיס יבוצעו בתדריות של כל 0.5 מ', בהתאם לפרט כולה הפרדה ב-0.1 ס"מ קלקר וחוואר סתיימה ב-2 ס"מ חיצוניים.
7. בגין הקיר יותגן צינור ניוקוז שרשוורי מהוור מטיפוס וולטה או שווה ערך בקוטר 6 עם מוצא לשטח התהתו - במידה וידרש ע"י המתקנן.
8. יסוד הקיר יהפר בקרען טבעי עמוק ס"מ שיחיה פונקציה של גובה הקיר A עפ"י פרט הקיר.
9. יציקת גב הקיר תישחה כנגז תכניות נט ובמקרים מיוחדים (באישור המתכנן) כנגד פוי החזיבה.
10. בראש הקיר תבוצע חגורת בטון מזוין במידות לפי פרט בתכניות.
11. בראש הקיר תבוצע הכנה למנעה בלבד לפחות לפי פרט.
12. נקודות יבוצעו כל 1.5 מ' לגובה הקיר וכל 0.3 מ' לרוחבו. הנגז יהיה עשוי צינור פ.ו.ו.ס.י בקוטר 4 עם כיס חצץ בהצהה הפנימי שייעטף ברשת בלבד.

מדידה ותשלוגם
ימדד במק"ם ריבכול את כל האמור במפורט זה ובמפורט הכללי כולל חיפוי ו/או חזיבה לייסוד, הנגז השרשוורי, המילובי הגרנוולרי בגין הקיר, הבטון ב-15, חגורת בטון בראש הקיר, הכנה למנעה, תפֶר ההתקפות וכן כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כמפורט ולפי התכניות.

40.07.370 בניית קירות תומכים ומתקנים שונים מבטון מזוין
הADB מודד כוונת חומרים, חיפוי יסוד, בטון, תפירים, חורים לניקוז וננקויים מסננים מהוור הניקוז, יסוד וגב הקיר, תכניות, משולשים מעץ או מהוור אחר בפינות החיצוניות של הקיר, ברזל לאיזון הקיר לפי התכניות, הקירות יכולים להיות מכל צורה של קיר חזק או קיר כלונסאות או קיר צלעות או כל קיר אחד, או רצפות או תקרות לפי דרישות התכניות והמפקח במקומות. המהיר לפי מק מדידה נתן כולל כל העבודות הנ"ל (כמotaן הדיוון הכלולה במחיר עד 60 ג"ג/מ"ק בטון מזוין).

51.01.51. נבזות היבשה ופרוז

51.01.310 הנתקה מעקהות וגדרות
בנוסף למתחואר בסעיף 51.01.320 נעל הקבלן להקפיד על שלמות המתקה בזמן הפרוג התקן בהתאם לשפץ לצבע ולהכשרו לשימוש חוזר ולהתקין בו מוגנים חדשים. קטני המתקה / גדרות שיוועתקו יקבנו על ידי המפקח. הנבזות תמדו במ"א כמסווג בכתב הכינויות.

51.01.320 פרוז מעקהות וגדרות
הנבזות כולה פרוז מעקה על כל החלקיו והעברתו לאתר פסגת או למחסני הרשות המקומית בהתאם להוראות המפקח. כמו כן שבירת וסילוק היסודות והפסולת. הנבזות תמדו במ"א כמסווג בכתב הכינויות.

51.01.330 פרוז קירות
הנבזות כולה פרוז הקיר אחדרי תאום מוקדם עם בעלי המגדשים הגובליהם בו. שמירה על מתקנים הסמוכים לו ופנוי הפסולת. המדיידה לשילום תהיה לפי השיטה האנכית הגלוי מעל פני האדמה. החלק המכוסה בולח היסודות יחולמו במסגרת סעיף החיפוי/חציבה. המדיידה תהיה במ"ר כמסווג בכתב הכינויות.

51.01.390 פרוז תמרורים עמודי תמדור ושלטים
הנבזות תבוצע רג לאחר תאום נט הפקוח והרשויות וכוללת שליפה העמוד, שבירת יסוד נקיון מלכלו וסילוק התמדור לאתר הפסולת או למחסני הרשות המקומית בהתאם להוראות המפקח. ייח' מחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחווררים אליהם. הנבזות תמדו ביה' כמסווג בכתב הכינויות.

51.01.400 הנתקה של תמדור/שלט
בנוסף למתחואר בסעיף 51.01.390 נעל הקבלן להקפיד על שלמות השלט/תמדור לשפץ ולצבנו לשימוש חוזר ולהעתיקו מוגנים החדש. הנבזות תמדו ביה' כמסווג בכתב הכינויות.

51.01.440 הנחת אבן שפה משמש חוזר
בנייה שפה שפורה ונמצאו מתאימות לשימוש חוזר על פי החלטת המפקח וותגנו במקומן החדש.
הנובודה כוללת:
- סימון מקום התקנת אבן השפה.
- הובלה האבן למקום האחסון למשך התקנה.
- חפירה ליסודות + יסוד בטון.
- הנחת האבן וכל העבודות במקום בהתקנת אבן שפה חדשה.
הנובודה תמיד במ"א.

51.01.450 פירוג מסעות בכיבושים ומדרכות
בשיטה הפוריינט וידרש הקובלן לפרק מסעות בכיבושים ומדרכות בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב. העבודה כולה ניסודה האספלטקיים, בגוונים ישרים, בגבולות השטה המיועד לפירוג, חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד לשתייה המתוכננת, או לפי הוראות המפקח, וסילוק חומרה המבנה למקום שייקבע ע"י המפקח. על הקובלן להפריך את חומרה השכבות הגדרנו-לריות של הכביש/המדרכה מפסולת האספלט ואכני השפה ולפנותם בńפרד למקום שייקבע ע"י המפקח. ניצול חומרה התשתיתית ותמצן לשימוש חוזר וייעשה אך ורק לפי הנחיות המפקח, בכל מקרה המשען יישמש אך ורק לשכבה מצע החתוונה, מען למדרכות, ו/או שכבות המלאה.
משמעות זה לא ישולם בńפרד אלא במסגרת סעיף "חפירה / חציבה".
ניבור שימוש חוזר במתן החפור ומהווין כחומר מען תוספת בסעיף - "הdock מבוקר של מען משמש חוזר". שימוש בחומר המשען החפור לצורך מלאו ישולם רק בסעיף "הdock מבוקר של מלאה". - המיזן, הערום, ההובלה והפזרה כאמור משולמים בסעיפיו החפירה בלבד.

51.01.451 פירוג שכבת אספלט קיימ
במkommenות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידוש ע"י המפקח יבצע הקובלן פירוג של שכבת אספלט קיים בכל עובי שהוא.
הנובודה כוללת:
- קבלת הקטע לפירוג מהמפקח סימונו ומידתו.
- ניסור שולי הקטע כמפורט בסעיף 51.01.452, לכל עומק שכבת האספלט.
- הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קונו החיתוך הרישרים.
- העמסה וסילוק הפסולת.
מודגש סעיף זה ישולם רק במקרה שדרוש פירוג האספלט בלבד לא פרוג שכבות המבנה.
הנובודה תמיד ותשולם במ"ר והhoeה תמורה לכל האמור לעיל לדבות ניסור האספלט.

51.01.452 ניסויו מסנה קיימת על הקבלן לבצע ניסוי של שכבת הבטן אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת. בגבולות פרוג תעלה, או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש גיש, כגון אבני שפה שווחות וכו', יבוצע על יד תיתוך לעומק הדרוש. החיתוך יבוצע נ"י מכונת חיתוך בלבד. לא ישולם על כך בנפרד, אלא במסגרת סעיפי העבודות המפורטים בכתב הcams, בין אם מצוין במפורש ובין אם לאו.

51.01.453 הדוק מבוקר של מצט משמש חזוז
הומרוי המצע שנחרנו מונינו וננורמו לשימוש חזוז וייהיה בהם שימוש מצט משמש חזוז". מינונו ואחסונו, הובלתו ופזרו מושלים בסעיפוי חפיר/חציבה. מדידת הנפח לתשלוט תהיה ט"י הפרשי מדידת מצב קיום של שטחי הפזר במצט הנו? לפניו הפזר ואחריו הדוקו. העובודה תמדד במ"ק

51.01.461 חספוס גרצוף
גרצוף לעמך עד 1 ס"מ כמתואר בסעיף הקודם יקרה להן חספוס. העובודה הכלולת כל המתואר בסעיף גרצוף ותמדד במ"ר.

51.01.490 פרוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן
במקומות בהם יידרש לביצן הקבלן פרוק של אבני שפה אבני אי או אבני גן. אבני שבורות ופגומות תסולקה מהשתח, אבני טובות ושלמות תאוחסנה זמןית עד לשימוש חזוז בהן הכל עפ"י הוראות המפקח. מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק מיסעה הכלולת אבני שפה כחלק מעבודות החפיר ואין דרישת מפורשת לפרוק אבני השפה לחוז, הפרוק נכלל בסעיפוי חפיר ולא ישולם במסגרת סעיף זה. העובודה כוללת:
- קבלת הקטע לפירוק מהמפקח, סימוןו ומדידתו.
- עקרת האבן מקומה תוך שימוש מידיבית על שלמותה.
- פירוק תושבת הבטן ופינוי הפסולת.
- מילוי החלל הנוצר בחומר מצט או אגו"ם לפי הצורך.
- אחסנה זמןית של האבן או סילוקה לאטר פסולת.
הסעיף ימדד וישולם במ"א.

51.01.500 התאמת שווחות ללא פרוק תקרה
במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת של מכסי שווחות מסווג כלשהו למפלסי הכביש המתוכננים. העובודה כוללת:
- קבלת הוראות המפקח לביצוע התאמת.
- חצבת מכסה המתאים למניעת פגיעה מכלי רכב.
- פרוק המכסה הקרים ומסגרתו.
- יציקת הגורת בטון היקופה לייצור צוארון.
- ביטוון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן.
- כל העבודות הדרושים להשלה העובודה ולא פורטו לטיל.
- סילוק הפסולת.
העובודה תמדד ותשולם ביחס, כמפורט בכתב הcams.

51.01.501 התאמת שוחות כולל פרויקט המגובה
במקומות שונים באחד הרים על הקבלן לבצע התאמת תגרות של שוחות למפלסי הכבישים המתווכנים. העבودה כוללת:

- קבלת הזראה מפורה לבייצוע העבודה;
- הצבת מחסום מותאים למינעת פגיעה מכלי רכב;
- פירוק אספלט מסביב למכתש.
- הפירה על למפלס שיאפשר מרווח עבודה מותאים.
- פירוק התקרה הקיימת.
- פירוק חלקו בקירות השווה למפלס הראש כול גילוי זיון קרייס.
- יציקת צוארון מבטון.
- ביטון המסוגות תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתווכן.
- כל העבודות הדורשות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל.
- סילוק פסולת.

העבודה תמוך ותשולט בה, במסוג בכתב הכוויות.

51.01.580 חישוף והורדת צמחייה
העבודה כולה את כל המפורט בסעיפים 11015; 1012 בפרט הכללי, כולל בריתה ונקיות עצים בתרויס הקטנים מהמפורט בסעיף 590 בפרט זה. בגבולות בייצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. עקיות שיחים על רשיהם תיחס כנכילת בעבודת החישוף. המדיידה למשלים לפי מ"ד

51.01.590 עקיות עצים ושורשיהם
בנוסף לאמור בפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח ובכתב לפניו נקיות העצים. המפקח לא יתן אישור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אישור מהLAGת הגנים של הרשות המקומית או קק"ל לעמידה. "כופר עץ" ישולם ע"י המזמין. לצורך תשלום לקבלן יוגדר בעץ, בנגוד לפרט הכללי,umlah שקטור הגזע העילי גדול מ-15 ס"מ בגובה 1.5 מ'. כל מה שמתהה לקדירתו וזה יחשב להסרת צמחייה. העבודה כולה, ברית העץ, חטור ענפיו ואיסופם, נקיות הגזם על רשיו, מלוי הבור בשכבות מלוי והדוקן. המדיידה למשלים לפי י"ח, כולל כל האמור לעיל.

51.01.600 פינוי עריומות פסולת
בהתחלת העבודה ייעור סירוד בשיטה בהשתתפות הקבלן והמפקח לאותו עריומות פסולת קיימות בשיטה. במידה ויאוtero עריומות כאלה יתבצע פינוין כדלקמן:

- קבלת העריומות המועדות לפינוי מהמפקח וסימונו ע"ג תכנית;
- מדידת נפח העריומות לצורך היישוב הכוויות;
- פינוי עריומות הפסולת לאתר סילוק פסולת מאושר.

העבודה תמוך ותשולט במ"ק מחושב ע"י מדידת העריומות לפינוי.

51.01.51 סלוק פסולת ונדרFI חפירה / חציבה
בגנוזף כאמור בסעיף 71015 בפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחן למקום מאושר נ"י הרשויות. התשלומים לרשותוות נ"ח הקבלן. לא תשלום כל תוספת עבור סלוק פסולת. סעיף זה מתייחס רק לפסולת שנוצרה מעבودה הקבלן ולא היה בהather לפניו תחילת העבודה (סעיף 51.01.600)

51.01.930 פרויקט שיפוץ וה%;"הטבתת מבחן אוטובוס
העובדת כוולה: תיאום עם חברת "אגד", פירוק מבחן האוטובוסים על מכלוליה בשלמותו ולא פגיעה במכלולים. סיידוריים לתחנה זמינה בתיאום עם הנזগנים בדבר, איחסון כל המכלולים והצבת התהנה מחדש במיקום החדש בגבאים המתוכנים כולל ביסוס חדש של המכלולים, הכל בהתאם להנחיות וחמצב הקיום ולשביעות רצונו של המפקח. מכלולים שנפגעו בעקבות הפירוק יושלמו ע"ח הקבלן ולשביעות רצונו המפקח (כולל רצפת התהנה). כמו כן, יהיה על הקבלן לבצע שיפוץ, השלמת וצביעה מחדש, בהתאם להנחיות שירנתנו ע"י המפקח. לא תהיה אבחנה בין סוגיה תחנות האוטובוסים הקיימות. העבודה ממך ביה, קומפלט.

51.01.940 פרויקט מבחן אוטובוסים וסלוקת
העובדת תבוצע רק לאחר קבלת אישור המפקח וכוללת עקירת היסודות, סתיימת הבורות הנקראת בתה�ם עם אגד באתר פסולת או למחסני אגד. העבודה ממך ביה.

51.02 עבודות טפנ

51.2.220 מילוי מובא נבחנות
חומר המילוי יטמוד בדרישות הבאות:

- א. גודל גרגיר מקסימלי של "4".
- ב. החומר יסוויג לפי מוד סטן AASHTO C-5-A-2-4, C-5-A-2-6, C-5-A-2-1, C-5-A-4, C-5-A-6-A-1-6-A-4 בערך מקצתו מקסימלי - 4.

הקידוג יבוצע באמצעות מכש וירציוני דוגמת S-212 BOMAG או שווה ערך. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה של חומר המילוי לדרישות אופטימלית. הסטיה המותרת $\pm 2\%$.
דרגת ההידוק תהיה בהתאם למינן החומר כמפורט במפרט 51.

מקור חומר המילוי המובא טעון אישורו המוקדם של המפקח, מבחינה טיב החומר, כולל בדיקת מעבדה לאיפיון החומר. כל כמות של חומר מובא מקור מאושר שלא התקאים לדרישות הטיב המפורטות לעיל, תסולק ע"י האבלן ועל השבונן.
חומר המילוי המובא יմדד להשלום לפי נפח במ"ק, כשתנפה הינו הנפח התיאודורי (לפי מדידת רומיום שתבוצע לאחר פיזור והידוק המילוי המקיים ובהתאם לתכניות ללא שום תוספת הידוק, פחת וכו') המהיר יכול אפסקה, הובלה, פיזור והידוק בשכבות וכן כל יתר עבודות הלוזאי והעוזה הדרישות לביצוע מושלם ולשביעות רצון המפקח.

51.02.310 חפירה/חציבה
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצויין חפירה, הכוונה היא להפירה ו/או חציבה בכל סוג גראן שהוא ובכלים מסווג בלבדם.
כמו כן ככל סעיף זה חפירה של מסעות קיימות או מדרגות כמתואר בסעיף 51.01.450 בפרט זה.
הנבדקה ככלות:

- א. חפירה בגרן כל שהיא לרבות סלעים, בולדרים, מסעות ובכל התנאים לרבות חפירה במים תהום.

- ב. חיפויה באזוריים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזיהירות בעבודות ידיעים במידה הצורך.
- ג. מיזון החומרה החפוריות ואסנה זמנית במידה הצורך לצורך שימושים שונים כגון: אדמה לצרכי גנוו, מלוי גם בשכבות נמוכות, מלוי מטיב משובח לשכבות עליונות וכו'.
- ד. הכשרת החומרה החפוריות למלא גם אם יש צורך ברישוק ניפוץ וגריסת האבן.
- ה. העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופזרו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.
- ו. העמסה ופינוי נזדי הפסולת למקום מאושר נ"י הרשויות למרחק ככלשהו או למקום בו יורה המפקח עד למרחק של 10 ק"מ מגבו' האתר ופזרו שם בשכבות של 20 ס"מ.
- ז. פרויקט מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.
- מודיעת מצב קיימים באזורי בולדרים (שבירותם לצורך מלוי כלולה בעבודות החפירה) וסלעים תינשה על גראן טביעה ביןיהם. לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארכות בסעיפים א'-ג'. המדיודה לתשלום לפי מ"ק מהושב כאמור במפרט הכללי.

51.02.450 ישור זהה והדוק מבוגר של שטחים
סניף זה מתיחס לטבוזות רישור קלות של פני השתייה שאינס בזיווק הדרוש ובמצב רעוע לאחרTeV בעבודות הנפר. העבודה כוללת ישור השטח הקיים לגבהים המתוכננים נ"י חפירה ומלאה בתהום של 20+ ס"מ. הפרושים גדולים יותר ישולם במסגרת החפירה והדוק מלוי. כמו כן, הדוק פני השתייה הסופיים לציפוי הנדרשת כמפורט בסעיף 21.01.73 מהפרט הכללי. המדיודה לתשלום לפי מ"ר.

51.02.510 הדוק המלאי

בגנוסף לאמור במפרט הכללי מודגם בזאת כי עבודות הדוק המלאי כוללת עבود המדרגות למדרגות לפני בוצע המלאי בשפוען 2% - כמתואר בתוכניות. המדרגות לא תמדוגנה בנפרוד ומחרידה כלול במחירו הדוק המלאי שימושו לפי התחכים לרווח.

51.02.561 הידוג שתית בשיטת שברי אבן

- מיבוז זה יבוצע בשיטת הרסיתית רק בהתאם הקטנים שנקבעו ע"י המביבן (בד"כ בשיטת ביצתית).

העובדה כולה:

פייזור שכבה של אבן שטובה כ-30 ס"מ לפני הידוג, הרטבה של השטית החדש דרך שברי האבן והידוג של אבן ממופרט.

- שברי האבן יהיו אבני גושות בגודל 15-3 ס"מ מהסוג המופיע במפרט הכללי פרק 51.03, אחדו החומר הקטן מ-3 ס"מ יוגבל ל-10%. הדירוג בטוויה המצוין יהיה אחד, עם סטיות קטנות ככל האפשר.

- הרטבה תבוצע כ- שעומך עד 0.5 מ', מתחת לשכבות האבן תהיה הרטיבות אופטימלית בתוספת של 3-5 אחוזי הרטיבות.

- הידוג השטית שיבוצע באמצעות שברי האבן יבוצע ע"י 8 מעברים לפחות, עם חיפוי, של מכבות וירברציוני כבד מסוג BOMAG212D או שווה עד להפסקת השקייה לשכבות רצון המפקח. במקרה שבמהלך ההידוג שכבת האבן חוזרת לשטית בלי שימושה חתיכיות, יש להוציא שכבת אבן נוספת (במקומות הדודושים) ולחזור על ההידוג, הכל כמפורט וצבינות רצון המפקח.

יבוצע קטע ניסיוני באורך של לפחות 50 מ' וברחוב נתיב על מנת לבחון את התנהלות השטית המוצגת על מנת לקבוע את שיטת העובדה. זמן ביצוע הקטע הניסיוני והטקת המסקנות כליל במשך הביצוע.

שיטת המדידה- מודדים את המצב הקיים של שתית החפיר המתוכננת. מפוזרים את האבן באורך אחד עד למפלס 30+ ס"מ מעל מפלס החפיר. שכבה זו משולמת במק. בשגגה התיקיות של השטית יש להוציא שכבה של שברי אבן בהתאם להנחיות המפקח. המדידה לתשלים לפי מק.

שכבות של שברי אבן תימדד לפי מק. מוחשב נטו בין מפלס השכבה לאחר ההידוג הראשון ומפלס פני השכבה הנוטפת אחריו החיזוק השני.

51.03.51 מצניעים ותשתיות

51.03.360 השלם שוליוום ממצטן לאחר השלם נבדות סלילה
בשטחים בהם יודרש הקבלן ביצוע שוליגים ממצטן תבוצע ההשלמה ממצטן
לאחר גמר עבוזות הסלילה. הנבודה כוללת: חרישת מצטן בעומק 10
ס"מ, תוספת מצטן סוג א' של עד 8 ס"מ והידוק לזרגת הידוג נדרשת
במפורט במפרט הכללי.
הנבודה תבוצע בזרימות ומבלוי לפגוע בשטחי הסלילה והוך שמירה
נגיוננס.
הנבודה תמודד במ"ר בציון העובי.

51.03.400 מצניעים ואגו"

אספקת מצניעס ואגו"ם תהיה ממחזבה מאושרת נ"י מע"צ.
על הקבלן לjab את אישור המפקח למקור אספקת החומרים מראש.

51. נבדדות אספלט

מפורט טכני מיוחד

לעבוזות סיללה וריבוד בבטון אספלט

1. מבוא

מפורט זה כולל דרישות טכניות מיוחדות לביצוע עבודות בבטון אספלט מסוגי העורבות השונים, לרבות עבודות נילוות כגון קירצוף, ריסוס, איטום סדקאים, הטלאות ותיקונות ובדיקות נספות. המפרט הכללי לעבודות בניין ופרט פרק 40 ("פיתוח הארץ") ופרק 15 ("סלילת כבישים ורחובות"), שבחזאתה הווהuda הבן משרדית, בהשתתפות משרד הבטיחון, משדר השיכון וצה"ל (במהדורתו העדכנית למועד המproc), וכן פרק 161 לבייטמנים - מהדרית 5995, הינם חלק בלתי נפרד ממפרט זה. המפורט המופיע (מסמן זה) בא להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי ובפרק 161 ואינו מבטל אותו, אלא אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד ממשמעי מניסוח דרישות המפרט המופיע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמאה ו/או זו משמעות ו/או פירוש שונה בין המסמנים המתוארים לעיל, על הקובלן להעיר לכך את תשומת ליבו של המפקח.

2. עבודות אספלט

סעיף זה מתייחס לכל עבודות בבטון אספלט (הן מאבן Dolomitic והן מאבן בולטית), עפ"י הסוגים המפורטים בהמשך. כל העבודות הקשורות לבטון אספלט יבוצעו בהתאם לדרישות מפרט זה ולפרק 104 במפרט הכללי.

2.1 דרישות ביצוע

1. עובי השכבה לאחר ההיזוק יהיה בהתאם למציין בתוכניות, ולהוראות המפקח.
2. באם לא צוין אחרת בתוכניות וביראות המפקח, עובי השכבה במידרכות יהיה 4 ס"מ.
3. העכבות במלץ פיזור אחד תעשה בשכבות שעוביין לאחר ההיזוק לא יותר על 6 ס"מ, ובכל מקרה עפ"י הנחיות המפקח.
4. ביום הסלילה, לפני ביצוע הריסוס המאוחר, יטוטא השטח מכל חומר זר, מאבק או לכלה, בעדרת מטאטה מכינ שואב, לשנייניות רצונו של המפקח. מודגש בזאת, שלא ישולם בנפרד עבור הטיאתו.
5. עבודות הריבוד יבוצעו רק לאחר השלמת עבודות ההכנה, עבודות התיקונים ופיקור הריסוס המאוחר, לשנייניות רצונו של המפקח.
6. מודגש בזאת, כי הירוב על השטח המקורי יבוצע לא יותר מ- 48 שעות מסיים עבודות הkratzov בקטע. בכל מקרה, אחראי הקובלן לאחזקת השטח המקורי (קורני ניקוי, תיקון בורות ועוד) והבטחת תנועה בטוחה עליו עד למועד הריבוד.
7. רק במקרים בהם אין תכנית גבסה מפורטת ואשר יאשר ע"י המפקח, תותר עבודות פיזור ללא כבלי פלדה. במקרה זה, פיקור התערובת האספלטית יבוצע בערתת מגמר אלקטրוני, המצויד במנגל פרקי, באורך מיניימלי של 8.4 מ', עבודה ללא כבלים ולא מגלש תבוצע רק במקרים אשר יאשרו בכתב ע"י המפקח.
8. לא תותר אספקת תערובת אספלטית שנייה מקורות שונות לאותו אתר סיללה.
9. במקרה של תקללה ממושכת במפעל האספלט, רשייאי והΚובלן לספק חומר מפעעל אחר, באם הניל עומד בכל דרישות המפורט ואשר ע"י המפקח.
10. מודגש בזאת, כי על הקובלן להשתמש במגמר ברוחב אשר עונה לדרישות הביצוע. במקרים אחרים, ישמש הקובלן במגמר ברוחב 1.50 מ'.
11. במקרים בהם משתמשים בלוחות או ביריעות יוטה לייצור שפה אגנית בהתחברויות, ניתן לוטר על החition השפה לרוחב (סעיף 510445).
12. הקובלן יהיה באטר כה אדם מיהוד וצoid דני לפיזור אספלט, לרבות מריצה, מכבש בומג דני וככ' לעבודה באזוריים בהם אין גישה לציד הממון. בכל מקרה, מוניות העבודה הדינית באישור של המפקח. לא יורשה פיזור דני של אספלט, כאשר הטמפרטורה שלו נמוכה מ- 40°C.
13. תערובת האספלט תסופק לפחות באופן רציף, מירוח והזמן בין הנעת שתי משאיות עוקבות לא עללה על 15 דקות. לא תותר תחילת העבודה לפני הימצאות שתי משאיות לפחות לפחות, באתר.
14. במחה וידרש ע"י המפקח ביצוע שכבה "מיישרת" (שכבה אספלטית בעובי שיורה המפקח), לפני ביצוע שכבת הציפוי, תבצע שכבה זו בערתת מגמר וצoid הסלילה הרגיל. התשלומים עברו שכבה זו יבוצע עפ"י מחיר היחידה לשכבת ציפוי בבטון אספלט, ללא כל תוספת מחיר.
15. מרווח החובלנה ממפעעל היצור לאתר העבודה לא יהיה על 100 ק"מ.

16. לא יותר ביצוע ריסוס יסוד לפני סלילת שכבה בטון אسفלת חדשה מעל שכבה גרגולרית, לפני טאטוא פני השכבה הגרגולרית במטרא מכני, היקון אורי "סנרגזיה" (לא על ידי פיזור חומר דק מעלה האורו), ואישור ה痼חים בהתאם להכנון לדרישות המפרט. מהונש בזאת, שלא ישוגט נפרד עבור פעולות מינוות אלו.

2.2 צינור

1. המכברש הפניאומי יהיה במשקל מינימלי של 10 טון ובעל לחץ חישוק של 100 PSI לפחות. שימוש במכברש שונה נדרישה זו, דורש אישור בכתב של המפקח.
2. במקרה של שימוש המכברש סטטי בעל שלושה גלגלי פלדה, יהיה המכברש במשקל 10 טון לפחות. שימוש המכברש שונה נדרישה זו, דורש אישור בכתב של המפקח.
3. הקבלן ימציא לעדי המפקח תעודות שקיילה עדכניות, שייעדו על משקל המכברשים לפני תחילת העבודה.
4. הקבלן רשאי להשתנש המכברש דו גלגלי ויבוראצינוי ("טנדס"), במקומות המכברש סטטי בעל שלושה גלגליים.

2.3 בקשות איסכות

1. כמות הבדיקה למנת יצור תהיה בהתאם לנארם במפרט הכללי ובפרט המיווד. כל בדיקת מייצנת את מנת הייצור או התקלה, בהתאם לממות הבדיקה שבוצעה לאותה מנת יצור.
2. הקבלן אחראי לכך, שבמפעל בטון האسفלת ישנה מעבדה ומעבדן משך כל זמן ייצור האسفלת. המעבדה תהיה מצויה בכל העיזור הדרוש לביצוע הבדיקות הנדרשות, בהתאם לפיקד ו/או במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחובות, לת"י 161 ולפרט הטכני המיווד. המעבדן יהיה טכני מעבדה או הנדסאי בעל גסין בעובוה זו ובעל הסמכה לביצוע הבדיקות, אשר יושר ע"י המפקח מראש, ללא הגיל, לא יורשה הקבלן לייצר אسفלט.
3. כל בדיקות המעבדה במסורת החוצה, יבוצעו ע"י מעבדה ועובדים אשר הוסמכו לכך ע"י משרד המסחר והתעשייה.
4. לא יותר פיורו תערובת אسفלטית, שהטמפרטורה שלה בזמן הגעתה לאתר תהיה גובהה מ- °C 165 ומעלה מ- °C 130.
5. ככל מקרה, עלולה הבדיקה נתגלו הבדלים מוגנים יצור/עיבוד והণיכוי יקבע בהתאם.
6. במידה ובבדיקות הבקרה של התערובת האسفלט במהלך אספקתה יירגנו מממצאי בדיקת התערובת שאושרה, ולדעת המפקח - חרינה זו מהותית, או ככל מקרה של שינוי מקור הארגנטינס או טיבם, תופסק אספקת תעוזבת האسفלט והקבלן יחויב לבצע (על חשבונו) תכנית הדርכ וקביעת מרשם התערובת מחדש, כמפורט בסעיף חומריהם והערבות.
7. ככל מקרה שבמהלך הבדיקה ניתן אנרגוטים אשר נשברו תוך כדי הידוק השכבה, רשאי המפקח להפסיק את העבודה ולתבווע בדיקת הניסיות לניל, על חשבון הקבלן.
8. בסוף כל יום עבודה, יציג הקבלן למפקח תרשימים וחישוב שטחים של השכבה האسفלטית שבוצעה באותו יום (בցין מדות, כמותות ומיקומים). בנוסף, ינתה אספקת הליבות שהוצעו לאחר גמר הייזוק שכבת האسفלט. הקבלן יצרף מיד לחשבונו הנייל את הריכוז הנייל (תרשימי שטחים, חישוביים, כמותים וממצאים הבדיקה).
9. בדיקות הנלוויות בשכבה הסלולה יבוצעו לא יותר מאשר סיום הסלילה.
10. במקרה של בזיקות גלוונות חזורות, יש לבצע לא יותר מאשר משובעים לאחר ביצוע הבדיקות המקוריות.
11. הקבלן ייזוק באתר, במהלך 104 ק' במפרט הכללי, מדגמי המושלוי יהודקו ברמת ארגניה של 50 הקשות או 75 הקשות, מכל צד של הניל, עפ"י החלטתו והחיהו הכתובה של המתכוון ו/או המפקח.
12. בבדיקה לכתוב בפרק 2 מפרט המטל, מילוי המושלוי יהודקו ברמת ארגניה של 3.6 מ' על סימן לוחם סטנדרטי מפורפייל.
13. בבדיקה מישיות שכבות האسفלט, מחוויב הקבלן להחזיק באתר סרגל סטנדרטי מפורפייל אלומיניום, בעל רוחב של 5 ס"מ לפחות ואורך של 3.6 מ', הבניי כך שקייעתו המקסימלית עקב משקלו העצמי בהישענו על קצוותיו, לא עליה על 1 מ'.
14. ניכויים בין עבזה לקויה יוטלו על הקבלן, בהתאם לשיעיפים המתאימים במפרט המיווד ובפרט הכללי. ניכויים אינם משחרר את הקבלן מבדק ותיקונים לאחר השלמת העבודה, המפקח רשאי לנכות מחיר החוצה נס עברו סטיות מדרישות המפרט, אשר לנגביהן לא צוינו ניכויים במסמך החוצה.
15. בכל מקרה שעפ"י דרישות המפרט יש לפרק קטע עבודה מסוים, יבוצעו כל הפעולות הכרוכות בכך ע"י הקבלן ועל חשבונו.
16. כל חומר ישופק לאתר, כולל בתוצאות משלוח המפרט את מקור החומר, סוג החומר ומשקלן.

**עירייה אום אל פחים - מרכז פומבי מס' 8/2025
מרכז לביצוע עבודות **פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחים****

17. במקרה של מעיטה "המרשל" מהודקת ב- 75 הקשות (סעיף 12), רשאי המפקח להוריד את דרגת החיזוק המינימלית ל- 96% (בניגוד ל- 97% על פי סעיף 51045).
 18. במקרה של בדיקות נלענים חזרות (סעיף 10), רשאי המפקח לדרש כמהות כפולה של בדיקות מזו המוגדרת בנפרט הכללי בסעיף 510425.

2.4 פומרים והעקבות - דרישות מוסדיות

1. כל הארגנטים ליעור התערובת האספלטית יעדן בדרישות סעיף 1045 של המפרט הכללי.
2. בגיןוד לרשותם בסעיף 16.5 במפרט הכללי, הביטוון ליעור התערובות האספלטיות יהיה בסוג AC-20, העונה לדרישות תקן ישראל 16.1, חלק 1, מהדורות 1995.
3. באם יירגנו הכוונות הארגנטים בתערובת מהדרישות שבסעיף 110415, רשאי המפקח להפסיק את אספקת האספלט עד לתיקון הליקויים שנתגלו.
4. בנוסף לאמור בסעיף 5.5, אחוז ספיגות מקסימלית של האבן למיס בארגנטים המשתיידים על נפה 7.5- 2.5%, יהיה 5.5%.
5. תוכלת ביטוון לעובדה (תכלת הביטוון במרשת התערובת) תהא התקולת שתקבע ע"י המתכנן והאושר ע"י המפקח, בהסתמך על בדיקות המעבדה.
6. תערובת אספלטית, אשר עמדה בדרישות הניל וביתר דרישות המפרט ואושרה ע"י המפקח, הינה "התערובת שאושרה" (קו הדורג של תערובת זו הינו קו הדרוג שאושר).
7. באם לא נכתב אחרת בתוכניות או נקבע אחרת עפ"י הנחיות המפקח, תתאים התערובת לדרישות שכבה נוספת צוג א' - בעלת נרגנו מקסימלי של 3/4" (סעיף 110421.5 במפרט הכללי).
8. ציפוית המעבדה של תערובת האספלט מכל סוג שאושרה במערכת "המרשל", לחוץיא; השטייה אספלט, אספלט מדרכות ואספלט בזלת קטווד דרגון, לא תפוחת מ- 2,340 ק"ג/מ"ק.
9. בכל מקרה שציפוית המעבדה של תערובת האספלט במהלך אספקתה תפחית מעבר ל- 50 ק"ג/מ"ק כהציפות המעבדתית של התערובת שאושרה, רשאי המפקח להפסיק את אספקת התערובת האספלט.
10. תוכנות המעבדה של כל סוג התערובות של תוכנות התערובת, וחורה על מדריכות האספלהת תחולש לאחר בדיקות חוזרות לאספלטיות, לחוץיא: תשטיית אספלט, אספלט מדרכות ואספלט בזלת קטווד דרגון, יעדנו בדרישות סעיף 110423 במפרט הכללי. ציפוית השدة של התערובות הניל תתאים לדרישות סעיף 11045 במפרט הכללי.
11. בשכבות נושאות עלינוות קו הדירוג המוצע על ידי הקבלן יהיה בקשר הקו התחתון על תחום הדירוג בסעיף 110421.
12. בגיןוד לסעיף 110463 במפרט הכללי המכוון בנין חריגות מקו הדירוג שאושר יהיה בהתאם לטבלה הבאה:

13. ניכויים בגין חריגה בדירוג

אחוז ניכוי בהתאם לשיעור הסיטה				נפה מס'	סוג התערובות
בירוק	10%	6%	3%		
	>9	7-9	5-7	# 4 ווותר	שכבות נושאות קשרות, קטועות דרוג ותשתית אספלט
>10	8-10	6-8	4-6	20#, 10#	
>7	6-7	5-6	3-5	80#, 40#	
>4.5	3.5-4.5	2.5-3.5	1.5-2.5	200#	

. 13. היחס בין עובי נפה # 200 לבין תוכלת הביטוון לא יעלה על 1.25.

2.4.1 ביטוחנו כבז: AC-20

א. רישות פיסיקליות וכימיות ושיטות בדיקה לביטוחנו AC-20

מספר	המבנה הנבדקה	דרישה	שיטת הבדיקה לפי ASTM
1	צמיגות דינמית בטמפרטורה 60°C (פואן)	2000 ± 400	D 2171-92
2	צמיגות קינטטית בטמפרטורה 135°C (סנייסטוקס)	מינימום 300	D 2170-92
3	חדירות בעומס 100 ג'., בזמן של 5 שנים בטמפרטורה של 25°C (עширויות מ"מ)	מינימום 55	D 5-86
4	נקודות החזקה בניל קליבלנד פתוח (מעלות צלוישס)	מינימום 230	D 92-90
5	מסירות בתלת-כלורואתילן (אתוזים למאה בנסחה)	מינימום 99	D 2042-81 (R85)
6	צמיגות דינמית ב- 60°C לאחר בדיקת קרום דק בתנור (פואן)	מקסימום 10000	D 2171-92 D 1754-87
7	ורקיעות לאחר בדיקת קרום דק בתנור ב- 25°C , 5 ס"מ לדקה (ס"מ)	מינימום 50	D 1754-87 D 113-86 (R92)
8	צמיגות דינמית של ביטומן משוחזר מתערובת אספלט (פואן)	מקסימום 6000	שיהזור בשיטה ABSON - לפי תקן D 1856-79 (84) צמיגות לפי D 2171-92

* בדיקה זו בלבד אינה מתחייבת לביטומן טרי, אלא לביטומן משוחזר מהתערובת האספלטית שיוצרה במפעל.

ב. nicci ממחורי החוצה בינו ליקווים בטיב הביטומן

1. אם הצמיגות הדינמית של הביטומן שסופק לתערובת האספלט תסטה מהדרישות, יונכה ממחיר החוצה למנת עיבוד נקלמן:

שיעור הניכוי במחיר החוצה לمنت עיבוד ל��יה	תחום צמיגות דינמית 60°C (פואן)
5%	$1,500 \div 1,550$, $2,451 \div 2,500$
10%	$1,400 \div 1,499$, $2,501 \div 2,600$
15%	$1,300 \div 1,399$, $2,601 \div 2,700$
תפרק שכבת האספלט ותסלל שכבה חדשה	יוצר מ- 2,700, נמוך מ- 1,300

.2. בכל מקרה של אי עמידת הביטומן בדרישות הנוספות שצויינו במפרט, יונכו על כל בדיקה לקויה 6% ממחיר החוצה למנת העיבוד, עד לסתה של 15% מעל או מתחת לערכי הקיצוניים המותרים במפרט. במקרה של סטייה כניל, ששיעורה 15% או יותר, תפרק השכבה ותסלל חדש.

.3. אם הצמיגות הדינמית ב- 60°C , של הביטומן המשוחזר מהתערובת האספלט שסופקה למנת עיבוד תהיה מעל 6,000 פואן, יונכה ממחיר החוצה למנת העיבוד אחד לפחות 250 פואן מעל 6,000. אם הצמיגות הכללית תהיה מעל 7,500 פואן, תפרק שכבת האספלט ותסלל שכבה חדשה.

המודגמים לבדיקה טיב הביטווכן יונטו נאחז המקומות הנכרים ועפ"י הנהלים המפורטים בספקת זו לת"י 191, חלק I, מהדורות 5-6. על הקבלן להבטיח, שככל מילilit המשפקת ביטווכן והICIAL הייחודי יוציאו בברזים שיאפשרו נטילת מדים בהתאם לנ"ל.

ג. הזרות ביצוע הבדיקות

1. בדיקות הביטווכן הטרוייבותו יוצאו אחת ליום יגור.
2. בדיקות הביטווכן המשוחרר יוצאו אחת לשבוע, אולם לא פחות מנדיקה אחת לכל אתר עבודה.

5.2. ציפוי בטון אספלט סוג א' - שכבה מקשחת (") מאבן Dolomite

1. כללי: סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן Dolomite, לשכבה מקשחת בעלת גרגיר מksamימי של ".1".
2. דרוג התערובת: קו הדרוג של התערובת יתאים בתחום המוגדר בסעיף 10420 של המפרט הכללי.
3. marshtut התערובת לעובדה: הקבלן יនש לפיקוח מערכות בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט המיחודה והפרט הכללי. מרשך התערובת לעובדה, קרי דרגון ותוכלת ביטווכן, יקבעו ויושרו סופית עי' הפיקוח, עפ"י תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל.

המודגמה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר.
התשלומים: יכולות כל המחררים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיחודה והמפרט הכללי, לצורן יצור, אספקה, פיאור והידוק השכבה האספלטית.
התשלומים יכולות כל מרכיבת הבדיקות המוקדמות לקביעת מושג התערובת ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיחודה ובפרט הכללי, מוגדר בזאת, כי כאשר המזינה נעשית ביחידות של מ"ר, רואים את הקבלן כאלו לקח בחשבון כי פנוי השטח יכולים להיות עם ברות, לא אחדים ולא מישוריים, וכי עליו לשים שכבה אשר עובייה לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הคำיות. לא תחולם כל תוספת מחיר עבור עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר למחר שבסעיף שבכתב הคำיות.

5.2. ציפוי בטון אספלט סוג א' - שכבה מקשחת ונושא (")/3 מאבן Dolomite

1. כללי: סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן Dolomite, לשכבה מקשחת בעלת גרגיר מksamימי של ".3/4".
2. דרוג התערובת: קו הדרוג של התערובת יתאים בתחום המוגדר בסעיף 10420 של המפרט הכללי.
3. marshtut התערובת לעובדה: הקבלן ינש לפיקוח מערכות בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפי המפרט המיחודה והפרט הכללי. מרשך התערובת לעובדה, קרי דרגון ותוכלת ביטווכן, יקבעו ויושרו סופית עי' הפיקוח, עפ"י תוצאות מערכת הבדיקות הנ"ל.

המודגמה: תעשה לפי טונות או לפי מ"ר.
התשלומים: יכולות כל המחררים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיחודה ומפרט הכללי, לצורן יצור, אספקה, פיאור והידוק השכבה האספלטית.
התשלומים יכולות כל מרכיבת הבדיקות המוקדמות לקביעת מושג התערובת ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיחודה ובפרט הכללי, מוגדר בזאת, כי כאשר המזינה נעשית ביחידות של מ"ר, רואים את הקבלן כאלו לקח בחשבון כי פנוי השטח יכולים להיות עם ברות, לא אחדים ולא מישוריים, וכי עליו לשים שכבה אשר עובייה לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הคำיות. לא תחולם כל תוספת מחיר עבור עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר למחר שבסעיף שבכתב הคำיות.

עירייה אום אל פחם - מרכז פומבי מס' 8/2025
מרכז לביצוע עבודות פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם

2.7 ציפוי בטון אספלט סוג א' - שכבה נושאת (2/2) מאבן Dolomitic

1. **בלי**
סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן Dolomitic, לשכבה מקשורת בעלת גראןיר מקסימלי של 1/2".
2. **דרוג התערובת**
כך הדרוג של התערובת יתאים לתהום המוגדר בסעיף 210425 של המפרט הכללי.
3. **marsch התערובת לעובדה**
הקבילן ייש לפיקוח מערכת בזיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפים המפרט המיווה והמפרט הכללי, מרשך התערובת לעובדה, קרי דרוג ותוכלת ביומן, יקבעו ויאשרו סופית ע"י הפיקוח, עפי תוצאות בדיקות הניל.

המידיה: העשה לפוי טונות או לפוי מיר.
התשלומים: כולל את כל המחרירים, הציפוי והפעולות המפורטוות במפרט המיווה והמפרט הכללי, לצורך אספקת, פיזור והידוק השכבה האספלטית.
התשלומים יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקבעת מרשך התערובת ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיווה והמפרט הכללי. מודגש בזאת, כי כאשר המידה נישית ביחסות של מיר, רואים את הקובלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח ייכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים, וכי עליו לשים שכבה אשר עובייה לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הคำיות. לא תשלום כל תוספת בגין עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר לממחיר שבסעיף שבכתב הคำיות.

2.8 ציפוי בטון אספלט סוג א' - שכבה נושאת (1/1) מאבן בזלט

1. **בלי**
סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן בזלטית, לשכבה מקשורת בעלת גראןיר מקסימלי של 1/2". נזונש בזאת כי כל האבן המשתיירת על נפה #4, תהיה מאבן בזלטית וכל החומר העובר את נפה #4 יהיה מאבן Dolomitic.
2. **דרוג התערובת**
כך הדרוג של התערובת יתאים לתהום המוגדר בסעיף 210425 של המפרט הכללי.
3. **marsch התערובת לעובדה**
הקבילן ייש לפיקוח מערכת בזיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוגדר בסעיפים המפרט המיווה ומפרט הכללי, מרשך התערובת לעובדה, קרי דרוג ותוכלת ביומן, יקבעו ויאשרו סופית ע"י הפיקוח, עפי תוצאות בדיקות הניל.

המידיה: תעשה לפוי טונות או לפוי מיר.
התשלומים: כולל את כל המחרירים, הציפוי והפעולות המפורטוות במפרט המיווה והמפרט הכללי, לצורך ציור, אספקת, פיזור והידוק השכבה האספלטית.
התשלומים יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקבעת התערובת ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בזמן הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיווה ומפרט הכללי. מודגש בזאת, כי כאשר המידה נישית ביחסות של מיר, רואים את הקובלן כאילו לקח בחשבון כי פני השטח ייכולים להיות עם בורות, לא אחידים ולא מישוריים, וכי עליו לשים שכבה אשר עובייה לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הคำיות. לא תשלום כל תוספת בגין עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר לממחיר שבסעיף שבכתב הคำיות.

2.9 ציפוי בטון אספלט סוג א' - תערובת בזלטית כתועת דרגן

1. **בלי**
סעיף זה מתייחס לעבודות בטון אספלט סוג א' מאבן בזלטית, לשכבה עליונה כתועת דרגן, בעלת גראןיר מקסימלי של 3/8 או 1/2". נזול הגראןיר המקסימלי לעובדה יקבע ע"י המתכנן /או המפקח. תערובת או תונח מעיל שכבת אספלט קיימת, לצורך הנדלות ההתנומות של פני המיסעה להחלהת כלוי רכב על כביש רטוב.

עירייה אום אל פחים - מרכז פומבי מס' 8/2025
מרכז לביצוע עבודות *פיתוח דרך 7 בשכונות בייר באום אל פחים*

.2. דרוג התערובת
 קוו הדרוג של התערובת יהאים לתהוו המוגדר בטבלה 2.9.1 או בטבלה 2.9.2 בהמשך, עפ"י גודל הגראנץ' הקסימלי שנקבע.

טבלה 1 2.9.1 - תחום דרגה להעובי בזלהית קטוועת דרגה בעלת גיגר מקסימלי של "3/8"

200#	80#	40#	20#	10#	4#	3/8"	1/2"	3/4"	נפה
7-11	9-15	12-20	16-25	22-32	28-38	95-100	100		אחווע עובר במשקל

טבלה 2 2.9.2 - תחום דרגה להעובי בזלהית קטוועת דרגה בעלת גיגר מקסימלי של "1/2"

200#	80#	40#	20#	10#	4#	3/8"	1/2"	3/4"	נפה
7-11	9-15	12-20	16-25	22-32	28-38	75-85	95-100	100	אחווע עובר במשקל

- .3. marsה התערובת ללבונה
 הקבלן יש לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמפורט בסעיף המפורט המיוודע והמפורט הכללי. מסמך התערובת ללבונה, קרי דרגה ותכולת ניטומן, יקבעו וניאשרו סופית ע"י הפיקוח, עפ"י תוצאות משלחת הבדיקות הנ"ל.
- .4. הארגנט וגס היה נורס מלקט בזלה או סלע בזלה או זולתי בעל זיקולאריות נזוכה ויעמוד בדרישות לאנרגנט סוג א'.
- .5. הארגנט הדק (חול) יהיה נורס מסלע Dolomitic עד גיר, ולא יוכל יותר מ- 25 גיגרים גדולים מ- 2.0 מ"מ (נפה #10).
- .6. תערובת בעלת גיגר מקסימלי של 1/2 תורכב מארגנט חד-גרנירוי (3/8-4#) ומחול.
- .7. תערובת בעלת גיגר מקסימלי של 1/2 תורכב שני מקטעי ארגנטים חד-גרנירויים: (3/8-1#) ו-(3/8-4#, ניטול).
- .8. במלאן, לפחות 2/3 יהיה מוצר טחינה של סלע גיר או Dolomitic. יתר המלאן יהיה תוצר טחינה של בזלת. הפלאן יעבור נולו דרך נפה #4 ולפחות 75 משקלו יעבור דרך נפה #200.
- .9. יציבות התערובת המוגמרת לא תפחת מ- 450 ק"ג (1000 ליבראות). היציבות המשתירותית לאחר הרשרה בימי בטמפרטורה של 60°C במשך 24 שעות, לא תפחת מ- 75%.
- .10. נזילות התערובת המוגמרת תהיה בתוכום של 2+4 מ"מ (16+8 מילימטרים מאירות אינטש).
- .11. שיעור החיזוק של שכבה המוגמרת לא יפחת מ- 96%.
- .12. כל הדרישות לנבי התערובת קטוועת הדרגה, אשר אין לנבי התיחסות מיוחדת בסעיף זה, תואמות את הדרישות של המפורט המיוודע והמפורט הכללי לעורבות אספלטיות.

- המידודה: תעשה לפי טוונות או לפי מ"ר.
 התשלומים: יכלול את כל המחרירים, הציפוי והפעולות המפורטו במפורט המיוודע והמפורט הכללי, לצורך יצור, אספקה, פירור והיזוק השכבה האספלטית.
 התשלומים יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת Marsה התערובת ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות בטון הבניינוע לאחר הביצוע, אשר מגדירות במפרט המיוודע ובמפורט הכללי, מוגדר בזאת, כי כאשר המדיידה נשית ביחסות של מ"ר, רואים את הקבלן כאלו לכך בחשבון כי פניו השטח יכולם להיות עם ברורת, לא אחידים ולא מישוריים, וכי עליו לשים שכבה אשר עובנית לאחר ההיווק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמות. לא תשלום כל הוספה מהיר עבור עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר למחרור שבסעיף שכבת הכמות.

2.10 ציפוי בטון אספלט סוג א' - שכבה נושאת (3/4") באבן בזלת

- .1. כללי
 סעיף זה מתייחס לעורבות בטון אספלט סוג א', מאבן בזלת, לשכבה נושאת בעלת גיגר מקסימלי של 3/4".

**עירייה אום אל פחם - מרכז פומבי מס' 8/2025
מרכז לביצוע עבודות **פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחם****

.2. דרגון התערובת
קו הדרוג של התערובת יתאים לתהום המונדר בטבלה מס' 2.10.1.

טבלה 2.10.1 - תחום דרגון לתערובת בעלת גרגיר מקסימלי של 3/4" מאבן בזלת

נפה	3/4"	1/2"	3/8"	4#	10#	20#	40#	80#	200#
במשקל עובי אחדו	100	73-93	68-84	50-66	32-46	20-30	14-24	8-15	5-9

.3. מרשך התערובת לעבודה
הקבילן יישר לפיקוח מערכת בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמנדרט בסעיפי המפרט המיווה והמפרט הכללי. מרשך התערובת לעובודה, קרי דרגון ותכולת בייטומן, יקבעו ויושרו סופית ע"י הפיקוח, עפ"י תוצאות מערכת הבדיקה הניל.

.4. הארגנט הacs יהיה גורס מלקט בזלת או סלע בלתי בעל ויזוקולאריות נמוכה ויעמוד בדרישות לאנרגט סוג א'.

.5. הארגנט הדק (חול) יהיה גורס מסלע Dolomite עד ניר.

הmdiיה: תעשה לפי טוונת או לפי מ"ר.
התשלומים: יכלול את כל המחרירים, החיזוק והפעולות המפורטוות במפרט המיווה והמפרט הכללי, לצורך אספקה, פינוי והידוק השכבה האספלטית.

התשלומים יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמות לקביעת מרשך התערובת ואת מערכת בדיקות הבקרה השוטפות ביןן הביצוע ולאורה הביצוע, אשר מונדרות במפרט המיווה ובפרט הכללי, מונדרש בזאת, כי כאשר המדייה נעשית ביחסות של מ"ר, רואים את הקבלן כאילו לכך בחשבונו כי פניו השטח יובילו להיות עם בורות, לא חדידים ולא מישוריים, וכי עלוי לישך שכבה אשר עובייה לאחר ההידוק יהיה לפחות העובי המצוין בסעיף אשר בכתב הכמות. לא תשלום כל גוספה מחר או עובי עובי שכבה אספלטית גדול יותר, מעבר למחר שבסעיף שכבתה הכמות.

2.11 תשתיות אספלט

.1. כללי

סעיף זה מתייחס לעבודות תשתיות אספלט (תערובת אגו"ס מיוצב בבייטומן).

.2. דרוג התערובת
קו הדרוג של התערובת יתאים לתהום המונדר בטבלה 2.11.1 להלן.

טבלה 2.11.1 - תחום דרגון לתערובת תשתיות אספלט

נפה	1.5"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	4#	10#	40#	80#	200#
במשקל עובי אחדו	100	75-100	60-85	47-73	40-65	29-48	18-32	6-17	3-11	0-7

.3. מרשך התערובת לעבודה
הקבילן יישר לפיקוח בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמנדרט בסעיפי המפרט המיווה והמפרט הכללי. מרשך התערובת לעובודה, קרי דרגון ותכולת בייטומן, יקבעו ויושרו סופית ע"י הפיקוח, עפ"י תוצאות מערכת הבדיקה הניל.

.4. יציבות התערובת המונדרת לא תפחות מ- 450 Kg (1000 ליבראות).

.5. נזילות החלים בתערובת המונדרת תהיה בתהום של 1.5 ÷ 4.0 M.M (16 ÷ 6 מאיות אינטש).

.6. אחוז החלים בתערובת המונדרת יהיה בתהום של 6% ÷ 12%.

.7. הסכיות המותרות במישורי השכבה יהיו: 7 מ"מ לאורך הקביש ו- 9 מ"מ לרוחב הקביש.

.8. שיעור ההידוק בשכבת תשתיות אספלט לא יפחות מ- 96%.

.9. כל הדרישות לבני תערובת תשתיות אספלט אשר אין לביתן התיחסות מיוחדת בסעיף זה, תואמות את הדרישות של המפרט המיווה והמפרט הכללי לתערובות אספלטיות.

**עירייה אום אל פחים - מרכז פומבי מס' 8/2025
מרכז לביצוע עבודות **פיתוח דרך 7 בשכונת ביאר באום אל פחים****

המידה; העשה לפי טונה, או לפי מ"ר.
התשלומים יכלול את כל החומרים, הציוד והפעולות המפורטות במפרט המיום ובפרט הכללי, לצורך ייצור, אספקה, פינוי והידוק השכבה האספלטית.
התשלומים יכלול את מערכת הבדיקות המוקדמתות לקבעת מרשם התערובת ומערכת בדיקות הבקרה השוטפת בזען הביצוע ולאחר הביצוע, אשר מוגדרות במפרט המיום ובפרט הכללי.

2.12 ציפוי בטון אספלט סוג א' - לשבילים, מדרכות ומגשרי שפורת

1. **כללי**
סעיף זה מתיחס לעכוזות בטון אספלט סוג א' לשבילים, מדרכות ומגשרי שפורת.
2. **דרוג התערובת**
קו הדורך של התערובת יתאים לתักษís המוגדר בסעיף 10422 של המפרט הכללי.
3. **מרקם התערובת לעבודה**
הקבלה יש לפיקוח בדיקות מוקדמות מלאה לתערובת, כמוnder בסעיף המפרט המיום והפרט הכללי. מרשם התערובת לעובדה, קרי דרגון ותכולת ביומן, יקבעו ויושרו סופית ע"י הפיקוח, עפ"י תוצאות מurement הבדיקות הניל.
4. **תכונות התערובת**
תכונות התערובת יהאינו לדרישות המפורחות בסעיף 10423 של המפרט הכללי.
5. **הסתויה המותרת** בדרוג האנרגטי יהיה זהות למפורט בסעיף 2.4.
6. **שיעור ההידוק לא יפהה מ-** 96%.

2.13 אספקה, פינוי בעבודה ידנית והידוך בטון אספלט סוג א'

עבודה זו מתיחסת ליעור ואספקה של תע robת בטון אספלט סוג א', לפיזורה בעבודה ידנית ולהחוקת סוג החומר, איכתו וזרישות הייצור, היגיס כמפורט בסעיף 2 לעיל ובפרק 104 בפרט הכללי.
העבודה מתיחסת לפינוי והידוק התערובת האספלטית באזורי בעלי התקף מקומי ומוגבל, לטיפולים כגון:
שיטימת בורות, ציפויים מקומיים ועוד'.
עבודות תיקון כוללת:
א. ניקוי הבור/השתה הבויניג לציפוי, בלכלוּך והלאקיקים ודפויים.
ב. ריסוס תשטח (בריסוס באהה או ריסוס יסוד, עפ"י הנחיות הפיקוח).
ג. פינוי התערובת האספלטית והיזוקה בשכבות, שעובן לאחר ההידוק אינו עולה על 5 ס"מ.

המידה: העשה לפי טונה.
התשלומים יכלול את כל החומרים, הציוד והפעולות המפורחות לעיל, לצורך ייצור, אספקה, פינוי והידוק התערובת האספלטית.

3. קירצוף פני אספלט קיים

עבודה זו מתיחסת לקרצוף מיסעת בטון אספלט קיימת, באתר הבתורה, מוגש שהשתה המקורץ המיניימי הינו ברוחב נתיב מלא ומתוחמת לעבודות תיקונים (טלאות). ליתר הבתורה, מוגש שהשתה המקורץ המיניימי הינו ברוחב נתיב מלא ובאורך הנadol מ- 20.0 מ'.

3.1 כללי

1. הקרצוף יבוצע בהתאם לתוכניות ולהנחיות המפקח, לעומת הנדרש, בשטחים רציפים או בלתי רציפים לאורן הרוחבות, כך שיאפשר התקנת שכבה אספלטית חדשה.
2. באם יידרש ע"י המפקח, על הקובלן לסמן את תחום שטחי הקרצוף בכו צבע צהוב ואת עומק' הקרצוף בנקודות הרשות בתחום השטח המקורץ בהתאם למקובל, עברו עבדחת התקינה של המקרצפת, ובהתאם לנגבאים שבתוכניות ובנהניות המפקח.
3. מהירות פעולה המקרצפת בתביעה קבלת חומר מקורץ ללא גושי אספלט ("פלותות") בגחל העולה על 2%.
4. פניו החומר המקורץ יבוצע לאתר אשר יוקצה לכך ע"י המzman.
5. החומר המכקרצף ישאיר בבעלויות הזמןין, אלא באם ידרש הקובלן לסלקו מהאתר. במקורה של סילוק החומר המקורגן, תבונע העבודה על ידי הקובלן ועל חשבונו.

3.2 ציוד וטקטת הביצוע

בנוסף לנאר נסיען 51042 בפרט הכללי לנבי ציון ושיטת הקירצוף, תושמת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות:

1. הקירצוף יעשה בברורה אלקטונית. בעוביים לפי מסמכי התזהה והחיקות המפקח. דיזוק הקירצוף יהיה נ.ס"מ (מוני בחצי ס"מ), ובכל מקרה לא יהיו לפני הקירצוף גוכחים מהמתוכנן.
2. מיד עב נמר הקירצוף ינקה השטח במטאטא כבני.
3. במידה ולאור סיום הפעולות הבתומיות להן ישארו עדין סדקאים, אווריות מעורערות או בורות בשטח המקורי, על שיקול דעת המפקח איןם אפשריים ביצוע שכבות ריבת ואו איןם אפשריים תנופה נזונה ובוטחת של כלי רכב ומצעב אף עלול להחמיר עקב תנופה זו, רשיית המפקח להוראות על ביצוע הטלאות ואו איטום סדקאים בהתאם לנוהלים המפורטים בפרט. פעולות אלה יבוצעו במידת, עם נמר הקירצוף ולפניהם פתיחה השטח לתנופה.
4. במס שפה התקיונים באור המקורי (נסיען 2.3) יעלה על 20%, או שפני השכבה המקורי שפה ערך עד 3.0 ס"מ, לפני סלילת שכבה הריבוב.
5. מודגש זה, כי במקומות צרים, ליד אבני שפה ושותות, במידה ודרש, יבצע הקבלן את עבודות בעבודה ידנית.

המודידה: לפי מ"ר.
התשלומים: כולל את כל החומר ושלבי העבודה המוצרכים לעיל. התשלומים אינו כולל ביצוע הטלאות נזומות, איטום סדקאים ושכבה מיישרת בסיס תזרננה.

4. ריסוס יסוד

עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה גרגולית (תשתיות או מצע) לפני ריבובו בשכבה אספלטית חדשה. כל שלבי העבודה והגנירום, בהתאם לאמור לגבי ריסוס יסוד בנסיען 51042 בפרט הכללי.

המודידה: לפי מ"ר.
התשלומים: כולל את כל החומר ושלבי העבודה המוצרכים לעיל, לרבות טattroא פני השטח לפני הריסוס.

5. ריסוס מאחה

עבודה זו מתייחסת לריסוס פני שכבה אספלטית בעיפוי מאחה, לפני ריבובו בשכבה אספלטית חדשה. בנוסף לאמור לגבי החיפוי נסיען 51042 בפרט הכללי, תושמת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות:

1. השטח, לפני תחילת הריסוס, חייב להיות נקי מאבק, גרגירים וחלקיים רפואיים, לשבעות רצון המפקח. באט ידרש ע"י הפיקוח, יבצע הקבלן גם טיפולו להשנת הנקיון החדש.
2. סוג הריסוס יהיה STE או ש"ע.
3. כמות הריסוס היא 0.3 ק"ג/מ"ר.
4. זמן האשפלה יהיה בהתאם להנחיות יצרן החומר, אולם בשום מקרה לא פחות משעה אחת או לחולפים עד לקבלת פני שטח שחורים וחופשיים ממים.
5. עודפי אמולסיה ייכסו כולה אך לפחות ספיקת. חול זה יסולק בוגר תħaliċi הספינה ולפניהם הנחת שכבת הריבוב.
6. באחריות הקבלן למנוע כל הנעת ציון מכני או הולכי רגל בשטח לאחר ריסוסו ועד לריבובו.

המודידה: תעשה לפי מ"ר.
התשלומים: כולל את כל החומר ושלבי העבודה המוצרכים לעיל, לרבות הטיאסוא.

6. עבודות אחזה ותיקונים

6.1 איטום סזקיים

עבודה זו מתייחסת לאיטום סזקיים בהזדים ומקומות במיסעות אספלט, לצורך מניעת הדירת מים למבנה דרך הסזקיים. ע"י סתימת הסזקיים ואיטוםם בחומר גמייש. העבודה תנצע במקומות שיונדרו בתכניות ואו ע"י המפקח.

1. סוג הבדיקה המטכנית

תשעה אבחנה בין:
סזקים צדדים - שרוחכם אינם עולה על 20 נ"מ.
סזקים וחדפים - שרוחכם גדול מ- 20 מ"מ.

2. החומרים לכילוי השכבות

סזקים צדדים . יחולאו בביטומן מסוג 70-60 או 100-80 בטמפרטורה של C° 180-220- C° או חומר אינטנסיבי אשר יושר ע"י הפיקוח.
סזקים וחדפים . יחולאו בדיס ביטומי (SLURRY SEAL) - העורובה של חול מחצבה ותחליב ביטומני) בעל דרגון דק, 400% עובי נפה #4.

3. הכנה העשית לטיפוח

לפני פעילות האיסוי יש לנסר ולנקות את הסדקים מאבק, לכלוון, הלקיקים רפויים וגופים זרים. במקומות שפתה הסדק נטהפרה ויהיה צורך לבצע "הרכבה" של שפת הסדק לעומק של 2 ס"מ ולרוחב 2 ס"מ על מנת לסלק את האיזור המוחלש של שפת הסדק ולהקל על האיסוי. סזקים צדדים . יבוצע ניסור במסור ברוחב 5 מ"מ ולעומק 20 מ"מ. החומר המפורר ישאב או דחקה סזקים וחדפים . הניסור יעשה לאורך דפנות הסדק במסור ברוחב 5 מ"מ ולעומק 20 מ"מ לקבלת החזקה מהדוק על ידי אויר דחוס.

4. אופן הכנה תערובת הדיס הביטומי
תערובת הדיס הביטומי תועובב באתר על ידי מערבל בטון (או מערבל מכני אחר שיוצע על ידי הקבלן), נאם יושר על ידי הפיקוח).
נוכחת התערובת: 3 יחידות נפח חול מחצבה, 1 יחידת נפח מים, 1 יחידת נפח אמולסיה ביטומנית מסוג F-QS או ש"ע.

שלב א': עירבול הגasis והאמולסיה.
שלב ב': הוספה הול המוחצבה ועירבולן.
זמן העירבול - עד קבלת עטיפה על פני הארגנט,

5. צינור פליני הסזקים

פלילי הסדק ייעשה בעורצת צינור פליני אשר יכלול:
א. דזוז ניכל קיבולו, בעל גוף חימום הנitinן לוניסות.
ב. מנד חוס.
ג. פיה שפוכה שהאפשר שפוכה מבוקרת של הביטומן לתוך הסדק בלבד.

6. אופן היפוי

שפיכת חומר המילוי לסזקים תבוצע מן האיזור הנמוך כלפי מעלה, תוך הקפדה למנוע נלישת חומר מעבר לדפנות. במיזה של שקיעת החומר בסדק מתחת למפלס פני השכבה, יש להפסיק כמות נוספת עד לקבלת המפלס החדש.

הmdiיה: כפי מטר אורן.
ההשלום: כולל את כל החומרים ושלבי העבודה המוכרים לעיל.

6.2 הטלאות

עבודה או מנגנון לתיקון יסודי של בורות ואורי נקיים מקומיים בשטחי אספלט, ע"י סילוק ההומר מהאזור ההרוס ומחלפטו בתערובת בטון אספלט חדשה. העבודה תבוצע במקומות שיונדרו בתכניות ו/או ע"י המפקח.

1. כללי

סעיף זה ביצוע הטלאות בשיטה ממוכנת, תוך העזרות מינימלית בעבודה דנית.

2. חומרistik

התטלאות יבוצעו בעורצת תערובת בטון אספלט חמה בעלת גודל גרגיר מקסימלי של *3/4, אשר העמדת בדרישות המפרט המוחדר והמפורט הכללי.

3. איתור האזורי הפלטלים וסימון
ההטלאות יבוצעו במקומות בהם ישנו הרס מקומי של השכבה האספלטית. אזורי ההטלה בכל רוחב יאותרו ויזממו ע"י המפקח, בעורת צבע על בני המיסעה. השיטה המטולפ ויהה בעל צורה מלכנית שצלעותיו בקבילותות וינצנותו לכיוון התנועה. סימון תחומי ההטלה יבוצע באופן שיכלול רצועה של 20 ס"מ מהיבש לسطح הדג�, בהורך קטע מסוימת כווזק ותקין.

4. שטח אזורי ההטלה
מודל השיטה המטולפ בכל טלאי בודד ישנה מנוקדה לנוקודה וינווע מוגדל מינימלי של 1.5x1.0 מ' ועד מוגדל מזרבי של רוחב כביש מלא, באורך של עד 20.0 מ'.

5. צווד העגינה
כל המוניות, הצוז והכלים הדרושים לביצוע ההטלאות ימצאו באתר העבודה בכמות הנדרשת ובמצב המכני התקין הנדרש לביצוע, משך כל זמן הפROYיקט.

סוגי הציוד הנדרשים לביצוע ההטלאות, מפורטים להלן:

- א. ציוד קירצוף הקירצוף יעשה במרקם הפעולות בתהליך קר ללא כל חיים (Cold Miller), המאפשרת קירצוף ברוצזיות ברוחב מינימלי של 1.0 מ'.
- ב. ציוד לעיקוי השטח לנורן ניקוי השטח הקירצוף, יעשה שימוש במטוסה מכני בעל מערכת שאיבה סנורה.
- ג. ציוד ריסוס הריסוס ו被执行 בעורת ברוסת בעלת מוט ריסוס, המפעלת ידנית או מכנית ומאפשרת שליטה על כמות הריסוס וכיסוי אחד של השטח המrosso.
- ד. ציוד להגחת התעוזבת האספלטית הנחת התעוזבת האספלטית באזורי הטלאים תבוצע בעורת ציוד מסוג מגנירים (Finisher) או ארני פיאר בעלי כושר תנועה עצמאי, על הציוד להיות בעל יכולת שליטה של רוחב הפיזור, החל מרוחב מינימלי של 1.5 מ' ועד ל- 3.0 מ' כפחות, וכן על עובי השכבה המפוזרת.
- ה. מכבשיהם מערכת המכבשים הכלול.
 - א. מכבש ובראצינוי בעל גלגלי פלדה חלקים המופעל ידנית, מסוג "BOMAG" או שווה ערך.
 - ב. מכבש פניאומטי בעל משקל 9.0 טון לפחות ולחר חזוק 90 PSI. לחילוף, בכפוף לאישור המפקח, ניתן להשתמש במכבש רוטט בעל תוכת כפול, בעל כושר תנועה עצמאי ובעל משקל סטטי של 3.0 טון לפחות.

- 6. תהליכי ביצוע ההטלה**
תהליך ביצוע ההטלה יכלול את הפעולות הבאות, בהתאם לסדר הופעתן:
1. קירצוף האזורי המטולפ (בהתאם למוגדר בסעיף 3 לעיל) לעומק של 5 ס' מ'. באזוריים סבב או בסמוך לשוחות או תאים, יבוצע הקירצוף ע"י עבודה ידנית, בשיטה שתואר ע"י המפקח.
 2. סילוק החומר המקורצף מאזור ההטלה וניקוי מאבק, חלקיקים רפויים וגופים זרים אחרים.
 3. ריסוס אזור ההטלה ביפוי מתחה (עד לקבלת כיסוי מלא של השטח) (תוך שימת דגש על דפנות הקירצוף), בחומר מסוג I-SS, I-STE או CSS.
 4. מילוי אזור ההטלה בתערובת בטון אספלט. אזורי התפרים יובדו בדומה לטיפול בתפרים בעבודות בין אספלט, למוגדר במפרט.
 5. הידוק אזור הקירצוף במעבר אחד של המכבש בעל הגלגלים החלקיים ושישה מעכבים של המכבש הפניאומטי.
 6. בבורות בחום לאחר הקירצוף (סעיף 2) יתקבלו פני שכבה מעורערים במתכתיות הבור, בcptורן להוראות המפקח, יש לחזק את השכבה עד להתייצבונה, או לחילוף לסלק את החומר המעורער לעומק נוסף של 10 ס' מ' ולהניח במקומו תערובת אספלטית ב- 2 שכבות של 5 ס' מ' כל אחת, להזקו ולאחד מכון להמשיך בטיפול בהתאם לנוהל הרגיל.

- 7. בהרנת גבהים ואיכות**
א. התערובת האספלטית להטלה תעמוד בכל דרישות הטיב המתאימות לתערובות בטון אספלט.
ב. לאחר נmr הכבישה, יבדק גובה התקינות יחסית לאזורי המיסעה שמסביבו, בעזרת סרגל מתכת סטנדרטי לבדיקת מישוריות, למוגדר במפרט.

הפרש הנגביות בין התקנים למוסעה שבינבניהם לא עולה על 0.5 ± 0.5 ס"מ. כמו כן, הפרשי הנגביות על פני אזור הנטיאה לא עולות על 1.5 ס"מ, אחוריות בהן התקנים אלה לא יקווינון, וקורצפו נחדש ויתוקנו בהתאם.

3. **פיזור זען**
רק באורוים נחטף אין גישה לציר הפיזור המילני ואשר אושרו ע"י המפקח, יורשה פיזור זען בעזרת הציר הנטיאיס. גון הקפדה על קבלת עובי ותוצרת שכבה בהתאם לדרישת המזודה. לפי שיטת הכלאות, במ"ר, התשלומים כוללים את כל החנויות, הציר ושלבי העבודה המוארים לעיל (לרובות קירצוף, ניקוי ורישוס). גאנזה.

6.3 **תיקון ישודי של חיצות מעל מערכות תת-קרקעיות/בורות (ראה פרט)**

עבודה או מתיחתת לתיקון המיסעה באורוים של חיצות מערכות תת-קרקעיות. כאשר התקון תקיים הרות או כאשר פni האספלט בחיבורו הישן גבוים או גמוים מגובה פni האספלט, משני צידי התקון. כמו כן, מתיחתת העכודה לתיקונים ידניים של בורות בפני המיסעה, במקומות בהם לא ניתן לבצע הטלאות (סעיף 6.2) ואשר אושרו ע"י המפקח.

ביצוע התקון כולל את השלבים הבאים:

1. ניסור המיסעה משני צידי החיצה/הבור המועדים לתקן. הניסור מבוצע בכל צד. 20 ס"מ מחוץ לקו התקון המקורי. הניסור יבצע בעורת מסור מכני, בגין פni המיסעה ולכל עובי השכבה האספלטית. הרוחב המינימלי של תיקון (נפח בין 2 קוי ניסור) יהיה 1.0 מ'. לחילופין, ניתן לבצע עבודה זו ע"י קירצוף.
2. השכבה האספלטית הסיליק מתחוץ הקטוע שמשה. פירוק השכבה יעשה באופן זהירות ובמידת הצורך נט בעבודות ידניות. על מנת למנוע את ערעור השכבה האספלטית סביב איזור התקון.
3. חומר הבטיח או הנצע יסולקו מאייזור התקון, לעומק כולל של 15 ס"מ מפni האספלט תקיים. נט בעבודה זו הנצע בהדרות ובמידת הצורך בעבודה ידנית.
4. תחתית החিירה תatkיק בעורת מכבש ידני רוטט או פלטה ויבראציונית, לשבייעות רצון המפקח.
5. התקון יבוצע בגאנז אספלט חס (בגונד גנרי מירבי 4/3). המילוי וההידוק יבוצעו ב- 3 שכבות, עובי שכבה מהודרת - 5 ס"מ (עובי תיקון כולל - 15 ס"מ). ההידוק יבוצע בעורת מכבש ידני רוטט לשבייעות רצון הנפקה. נובה פni האספלט לאחר התקון, יהיה זהה לנובה פni השכבה של המיסעה המקורי.

המודעה: לפי שיטת תיקון במ"ר.
התשלומים: כוללים את כל החנויות, הציר ושלבי העבודה המוארים לעיל.

6.4 **תיקון שטחי של חיצות מעל מערכות תת-קרקעיות**

עבודה זו מתיחתת לטיפול במישוריות הקביש באורוים של חיצות מערכות תת-קרקעיות, כאשר פni האספלט בחיבורו הישן נמכים או גבוהים מגובה פni האספלט משי צידי התקון (תחתיתichות היא לתקונים בני שנה אחת ומעלה).

ביצוע התקון כולל את השלבים הבאים:

- 6.4.1. פni התקון ישן בולטים
 1. יבוצע קירצוף שטחי של האזור הבולט, עד לנובה פni המיסעה התקיימת.
 2. במידה ותתקבב באחר הקירצוף שכבה אספלטית יציבה ותקינה, לא תתבצע כל פעולה נוספת.
 3. במידה ולאחר הקירצוף התתקבב שכבת מצע או שכבה מעוררת, יבוצע תיקון עפ"י נוהל "תיקון ישדי של חיצות" (6.3).

המודעה: במ"ר.
התשלומים: כולל את הקירצוף בלבד, במקרה של תיקון ישדי יבוצע התשלום לפי סעיף 6.3.

6.4.2 פני תיכו ייש שבועי

1. ניסור הניסעה בשני צידי הכביש המועדת לתיקון. הניסור יבוצע בכל עד, 20 ס"מ מחוץ לקו התיקון הקודם (רוחב תיקון הרש יהיה ב- 40 ס"מ רוחב יותר מאשר התקון המקורי). הניסור יבוצע בעזרת מסור מכך. בינו לבין הניסעה ולעומק של 5 ס"מ לפחות. הרוחב המינימלי של התקון (מרחק בין 2 קווים ניסור) יהיה 1.0 מ'. חצולפן. ניתן לבצע עכודה זו ע"י קירצוף.
2. בצדה ולאחר מכן השכבה האספלטית (בעובי 5 ס"מ) תתקבל שכבה אספלטית יציבה, יבוצע ריסוס של האזור המושפע מהתקון שימת דיש על הדפנות) ותונה ותhoodק שכבת געון אספלט חם בעובי 5 ס"מ (עד לנובה כמי הניסעה משני צידי התקון).
3. בצדה ולאחר מכן השכבה האספלט התקבל שכבה מינרערת ולא יציבה /או שכבה עם רומר חולין, יבוצע תיקון עפ"י נוהל "תיקון יסודי של חיפוי" (סעיף 6.3).

הмедиיה: במ"ד.
התשלוט: יכול את הקירצוף, הריסוס וההנחתה של שכבה אספלטית אחת בעובי 5 ס"מ. במקרה של תיקון יסודי, יבוצע ההשלוט לפי סעיף 6.3.

6.5 סילילת דרכיס ושוליות מהונך מקורץן

עבודה או מתויהה לסלילת דרכיס ולסלילת שוליות בצדדי דרכים מבטון אספלט מקורץ (חומר שקורצן ממיסעות בעין אספלט באירועים שונים בתהילין של קירצוף קר), מיוצב באמולסיה ביוטומנית.

ביצוע העבודה כולל את השלבים הבאים:

1. תיחוח והידוק השטתי.
2. פיזור שכבה חומר מקורץ בעובי 5 ס"מ, הרטבתה ופילוסה (החומר המקורץ לא יכול גושים בגודל העולה על 2%).
3. ריסוס פניו השכבה באמולסיה ביוטומנית מסוג 1-HFMS או 2-HFMS, מדוללת במיפ ביחס 1:1, בכמות של 4.5 ק"ג/מ"ר.
4. הריסוס יוצע ב-3 גזניזים.
5. הידוק ראשוני של השטח לאחר "שבירתה" (התפרקות) האמולסיה, ע"י שני מעברים של מכבש טנדם רוטט בעל משקל סכמי של 2.5 טון לפחות.
6. אשפרת השטח ולא בטוח כל טיפול) לתקופה של כ-5 ימים (עד להтиיעבותו הסופית של החומר) וביצוע תיקונים מוגניים ודייניט. בмедиית החורץ, של פניו השכבה.

הмедиיה: העשה לפ"י צ"ר,

התשלוט: יכול את כל פגמי העבודה והחומרים שפורטו לעיל.

מפרט מיוחד סטנדרטי לעיריית אום אלפחם
תנספות למפרט נטיבי גליל
00 – מוקדמות

מפורט מיוחד זה בא להשלים ו/או להסביר את האמור במפרט הכללי לגבי פרויקט זה.

- 1. תיאור העבודה**
 - א. מכרז/ חוזה זה מתתייחס לביצוע סלילה, פיתוח ואחזקה כבישים בעיר אום אלפחם לשנת
 - ב. במסגרת מכרז/ חוזה זה יבוצעו עבודות עפר, קירות תומכים מצעים, סלילה כבישים ומדרכות, עבודות תארה וכך על עבودה אחרת הדרושה להשלמת עבודות סלילה כבישים בעיר אום אלפחם לשנת
- 2. תנאי האתר**

חלק מתוואי הכביש הינו באזורי בנייה. על הקובלן למנוע הפרעות לתנועת כלי רכב וכן למנוע הפרעות לבניית מגרשים.
- 3. שלבי הביצוע**

העבודה תבוצע בשלבים כפי שייקבע ע"י העירייה ו/או מי מטעמה. האמור לעיל אינו פטור את הקובלן להכין תכנית שלבי ביצוע, וכן לווח זמינים מפורט לביצוע העבודה, מבוסס על תקופת הביצוע והגשתו למשך תוך 15 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה. לווח זמינים זה יאשר ע"י העירייה ו/או מי שמטעמה ויהווה בסיס לביצוע העבודה של הקובלן.
- 4. תקופת הביצוע**

העבודה תבוצע במשך שנה ובהתאם לצווי התחלת עבודה לכל חלק עבודה שידרש ע"י העירייה ו/או מי שמטעמה.
- 5. פורנוגרפיה בדיקות**

הקובLEN יבצע את כל הבדיקות הדרושים לפי פורנוגרפיה בדיקות שתיערך לפי הוראות המפרט הכללי ולפי הוראות המפקח במקום, והמפרט בהמשך מפרט מיוחד זה. פורנוגרפיה בדיקות תיערך על סמך פירוט העבודות השונות שבכתב הכתובות.
- 6. סבלני משנה**

כל קובלן משנה שיבצע חלק ו/או חלקים מהעבודות במסגרת חוזה זה, חייב להיות קובלן רשום ורשמי לביצוע סוג העבודה המוצע לביצועה. יש לאשר את הקובלן ו/או קובלן המשנה ומראש אצל העירייה ו/או מי מטעמה לפני הכנסתו לעבודה.
- 7. שימוש בחומרי נפץ**

אין להשתמש בחומרי נפץ בביצוע עבודות העפר.

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי, והמפרט הטכני המוחדר הנזכר במכרז/חוזה זה, קרא ובין תוכנים. קיבל כל הסברים שבקיש לדעת ומתחייב לבצע את עבודותנו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהוות ספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

חותמת וחותמת הקבלן:

נספח


פרטים טיפוסיים

1. התחברות למצב קיימים (ציפוי)
2. התחברות למצב קיימים (מבנה מלא)
3. ציפוי מסעה קיימת בבטון אספלט
4. תיקון יסודי של חציאות מעלה מערכות נת-קרקעיות / בורות
5. ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה - מבנה כל אספלט
6. ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה - מבנה מלא

פרט טיפוסי מס' 1
התחברות למצב קיים (ציפוי)

נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים :

1. ניסור רצואה ברוחב 1.0 מ' בקצת הקטע המטופל לנחל רוחב המיסעה ו לעומק 5-4 ס"מ וסילוק השכבה האספלטית. הניסור יבוצע בעדרת מסור מכני, בניצב לפני המיסעה.
2. ריסום אספלט קיים באמולסיה מסוג STS בשיעור של 0.3 ק"ג/מ"ר, תוך הקפדה על ציפוי דפנות הניסור.
3. סיליח שכבות בטון אספלט חם בעובי המתוכנו.




פרט טיפוסי מס' 2

התחברות למצב קיים (מבנה מלא)

נוהל הביצוע יכלול את החלבים הבאים :

1. ניסור רצוע ברוחב 0.5 מ' בקצה הקטע המטוול לכל רוחב המיסעה ו לעומק 5 – 4 ס"מ וסילוק השכבה האספלטית. הניסור יבוצע בעזרת מסור מכני, בניצב לפני המיסעה.
2. מילוי מצע סוג א' ע"פ האזור המסומן בפרט.
3. רישום המצע הקיים ומצע סוג א' באמצעות מסוג 10-Sw בשיעור של 1.0 ק"ג/מ"ר.
4. סלילה שכבות בטון אספלט חם בעובי המתוכנו.

ציוני שכבה בין אספלט – שכבה ניטאה




פרט טיפוסי מס' 3

ציפוי מסעה קיימת בבטון אספלט

נוהל הביצוע ינכול את החלבים הבאים :

1. קירצוף השטח בעובי המתוכנו מפני אספלט קיימ.
2. טיאתוא השטח באמצעות מטאא מכני ושוואב אבק.
3. ריסום מסעה קיימת באמולסייה מסוג ADT בשיעור של 0.3 ק"ג/מ"ר.
4. סילחת שכבה בסו אספלט בעובי המתוכנו (עובי שכבה מהודקת מקסימלית במעבר סילחה אחד – 6 ס"מ).

צי'ון אספלט עפ"י תכניות/הנחיות הפיקוח




פרט טיפוסי מס' 4

תיקון יסודי של חציות מעל מערכות תת-קרקעיות / בורות

נוהג הביצוע יכלול את השלבים הבאים:

1. ניסור המיסעה משני צידי החוצה המועדת ל תיקון. במרחב 20 ס"מ מחוץ לגן התקיקו המקורי בשני הצדדים.
2. סילוק השכבה האופקטית מzd0 החוצה וփירה לעומק של 5 ס"מ מפני המיסעה המקוריים.
3. פיכום והידוק מצע פירם בתחום החפירה.
4. ריסום פנוי מצע ברישום יסוד מסוג סו-זא בכמה של פנו קיאמיר.
5. סליקה 3 שכבות בטנו אספלט עם בעובי 5 ס"מ כל אחת (סה"כ עובי 15 ס"מ).




פרט טיפוסי מס' 5

ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה - מבנה כל אספלט

נוהג הביצוע יכלול את השלביות והבאים :

1. חפירה וסילוק הקרקע באזורי הרחבה לעומק של 20 ס"מ מפני המיסעה הקיימת.
2. חיחוח והידוק שחתה החפירה.
3. ניסור פנוי האספלט לאורך החפר בין המיסעה הקיימת לרחבה, הניסור יבוצע אנכית לפניה המיסעה ולכל השכבה. קו הניסור יהיה 20 ס"מ מתחת למיסעה הקיימת.
4. דיסוס יסוד של חתית החפירה 10-SM בשיעור 1:0 ק"ג/מ"ר.
5. פיזור והידוק 4 שכבות בטון אספלט חס בעובי של 5 ס"מ כל אחת.

תיחות, גדרתון והודוג מצפ' בשלבים במידה הצורך




פרק טיפוסי מס' 6


ביצוע הרחבה מקומית של המיסעה - מבנה מלא

נוהל זה מתייחס לביצוע הרחבה מקומית של מיסעה קיימת בשטח שאנו עלול עלי 100 מ"ר או בממדות ובמקום שיזוגדרו ע"י המפקח /או נציג העירייה. נוהל הביצוע יכלול את השלבים הבאים :

1. חפירה וסילוק הקרקע מאזור הרחבה לעומק של 40 ס"מ מפני המיסעה הקיימת.
2. חיחות, הרטבה והידוק שחתה החפירה לעומק נוסף של 15 ס"מ.
3. מילוי והידוק 2 שכבות אגוזים בעובי של 15 ס"מ כל אחת (סה"כ 30 ס"מ) תכונות האגוזים ודרישת הידוק - בהתאם למוגדר במפורט הכללי.
4. ריסום יסוד של פני אגוזים בכמויות של 1.0 ק"ג/מ"ר.
5. פיזור והידוק 2 שכבות של בטון אספלט חם (גודל ארגיר מקסימלי 4/3 בעובי 5 ס"מ כל אחת (סה"כ עובי 10 ס"מ). התפקיד בין השכבה החדשה לבין האספלט המקורי יהיה 20 ס"מ בתווך השכבה האספלטית הקיימת. גובה פני השכבה האספלטית לאחר הידוק יהיה זהה לגובה פני המיסעה המקורית או גובה אחר עפ"י הנחיות המפקח באחר.


צimento אספלט בשתי שכבות של 5 ס"מ כ"א






פרט אמר ריצוף


קג"מ 1:10



פרט אבן שפה טיפוף ג"


קג"מ 1:10






פרט גמר מדרכה עם אדר אבן "H"

קג"מ 1:10




פרטן מקום צנורות ניקוז

קג"מ 1:50




טבלת מדות לקיר

h	H	a	d	B	C	$V(m^3/m)$
0.5	0.9	0.40	0.40	0.83	1.11	0.62
1.0	1.4	0.40	0.40	1.18	0.70	1.07
1.5	1.9	0.40	0.40	1.23	1.21	1.51
2.0	2.4	0.40	0.40	1.58	0.80	2.20
2.5	2.9	0.40	0.40	1.63	1.31	2.84
3.0	3.4	0.40	0.40	1.98	0.89	3.77
3.5	3.9	0.40	0.40	2.03	1.41	4.61
4.0	4.4	0.40	0.40	2.38	0.99	5.78
4.5	5.00	0.50	0.40	2.73	0.68	7.26
5.0	5.5	0.50	0.40	2.78	1.19	8.50
5.5	6.00	0.50	0.40	3.13	0.78	9.99
6.0	6.50	0.50	0.40	3.18	1.29	11.43




פרט קיר נקבע
קמ 1:20




תפרים בקירות

קג"א 1:50




פרט ראש קיר קמ"מ 5 1:5



תפר התפשטות 1 : 5

1 : 20



צנרת נקוז מבטון מעבורי מים ותאיים

51.05

51.05.090 **בכללי**
המתואר כאן בא להשלים להציג או לשנות את האמור במפרט הכללי
פרק 57.
בכתב הconomicות מוגדר קוטר הצנור וסוגו.

הנחת הצנור
אם לא מצויין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את
השלבים הבאים:

א. **חפירה ו/או חציבה** לצנור בעומק מינימלי של קוטר הצנור
החיצוני + 50 ס"מ עד מפלס מתוכנן, **בכל שטח מלאי**.

ב. **זישור והדוק** תחתית החפירה ע"י מעברי מכש לשכונות וצון
המפרק.

ג. **פיזור חול** בעובי 10 ס"מ הנחת הצנור ופלסו למפלסים
המתוכננים.

ד. **מלוי חול** עד גובה 30 ס"מ מעל הצנור מבוצע ב-2 שלבים (הראשון
עד מחצית קוטר הצנור) והדוקן ע"י הרטבה.

ה. **מלוי חזר מהומר מקומי** עד פני השחתת המתוכננת או עד המפלס
שממנו בוצעה החפירה בשכבות של 20 ס"מ והדוקנו בבקלה מלאת.
(למעט שטחים פתוחים מהוץ לגוי הרחוב בהם מספיק הדוק רגיל.)

ו. **בשתי כבישים קיומיים** ושטחים מרוצפים המלווי החזר מעלה שכבות
החול יהיה מחומר מצט סוג א', מהודק בבקלה מלאה ויוחזרו שכבות
מבנה הכביש מהמרים חדשניים לרבות שכבות האספלט. מהוץ לרצועת
הכביש המלווי החזר יהיה מלוי מgeom נקי מאבני וחרמירים חדשניים
בדוק בלתי מבוקר. לפני החפירה יש לבצע חתוך במסור
באספלט.

ז. **בשתי כבישים מתוכננים** המלווי החזר יהיה מהומר מקומי כאשד
עוביו לפחות 50 ס"מ עד פני שחתת במדה וחובי קטן מ-50 ס"מ
יהיה המלווי החזר מצט סוג א'. בשתי כבישים **קיומיים** בהס
מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה הישן דינם כבישים **מתוכננים**.
במדה ויש לפתח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנור ולפni ביצוע
המבנה החדש אז הם נחשבים כבישים **קיומיים**.

המודידה לתשלים היא במ"א כמסוג בכתב הconomicות (סוגי צנור,
קטרים, עוביים וגובה השיטה - כבישים קיומיים, שטחים פתוחים,
כבישים מתוכננים, שכילוטים מרוצפים וכו')
המחיד כולה את כל המתואר לעיל לרבות נסור, חפירה, מלוי חזר,
אספקה, חנאה וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. טעיף זה כולה
גם מעבורי מים.

עומק החפיריה לצורכי הסוווג לעומת ימדיות בין קרגע גיימת לחתית צנור פנימית בשטחים פהוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות ובשטחים מתוכננים (ככישים משטחים וכו') בין גובה שתית מתוכננת לחתית צנור כנ"ל.

5.1.05.270 תאי בגורת ושותות תפיסת

1. בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת ששותות הבקרה ותאי הגליטה יהיו טרומיים ככלומר יצוקים מחוץ לאתר באמצעות תבניות מתכת, או יצוקים באתר, כלולפה באישור המפקח (ראה להלן).

2. בנוסף לאמור במפרט הכללי העובודה כוללת:

א. חפיריה 1/או חציבה למפלס הדרוש בכל קרגע שהוא ופנוי ועדפי חפירה.

ב. אספקה הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה.

ג. התאמת הפתחים לכינסה ויציאה הצנורות, כולל בוצע החבורים ואטימותם.

ד. מלוי חוזר בבראה מלאה. כאשר המלווי עד מהירות גובה חתא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה. שאר המלווי יהיה בחומר מוקומי עם גודל אבן מקסימלי "3.

ה. תקרות, מכסים לעומס חמוץין בכתב הרכומות ובחנדד צירון 25-25 טון, מדרגות, סבסות, מסגרות, אבני שפה מרוזל, יציקות וכו'.

ו. רשתות שותות התפיסה יצבעו בשכבה צבע יסוד ושתי שכבותanca ליבורנית.

3. האלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצורפות או דגם מזאיתקה או שווה ערך תוך שימוש על מידות פנימ השווה.

4. הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציג הלופה לאלמנטים הטרומיים לשורר המפקח. אך בכל מקרה לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים וחוץ. אין מזמן חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלוי לנמק.

5. לאחר סיום העבודות במערכת הניקוז ולפנוי מסירתה למפקח על הקבלן לשטוף את המערכת במכונת שטיפה, עבודה זו כלולה במחירים הייחידה ולא תשולט עבורה כל תוספת.

המידה לשלוט היא ביה', כולל כל האמור לעיל כמסוג בכתב הרכמות, בהתאם למפרט והתוכניות.

51.05.590 ניקוי מעבורי מים וצנורות ניקוז
במקומות המסומנים בתכניות ו/או עפ"י הוראות המפקח באתר יבוצע הניקוי מעבורי מים קיימים צנורות ניקוז בקטירים כלשהם.
העובדת הכלול:
- קבלת הקטן לניקוי ומדידת אורכו.
- ניקוי המעביר / צנור בעבודת ידיהם או ע"י שטיפה בסילון מים, חיזוב בצד מכני וכל שימוש אחר. הניקוי יבוצע עד להشيخת מוחלטת של פני הבטון ולשביעות רצון המפקח. העובدة תאושר לתשולם רק אם ניתנה הוראה בכתב ע"י המפקח.
העובדת תמס ותשולם במ"א כמסווג בכתב הכמותיות.

51.05.591 ניקוי תא ניקוז קיימים (גלאיטה ובקרה)
העובדת הכלול:
- קבלת התא לניקוי ואישור בצוות ע"י המפקח בכתב.
- פינוי כל הפסולת ו/או הסחף מחיל התא.
- ניקוי על ידי שטיפה במים, חיזוב בצד מכני ו/או כל שימוש אחר עד לקבלת פני בטון דשופים ונקייס לשבעות רצון המפקח, כולל ניקוי הסבכות.
העובדת תימדד ותשולם ביה' ללא סיוג גודל ועומק התא.

51.5.650 ריצוף אבן לניקוז (ריף דף)
תיאור
עכודה זו מתיחסת לציפוי מוצא לניקוז בריצוף ריף דף במקומות המתוארים בתכניות.

חומרים
הבן תהיה חזקה ונעמידה במים ומשקלת הסגולית המינימלי יהיה 2.5 טון/מ"ק. לפחות 2/3 מהבנים תהיו בעלות מינימלי של $\frac{3}{4}$ מטרובי השכבה הנדרשת בתכניות. המינימלי של כל אבן לא יהיה קטן מ- $\frac{1}{2}$ מטרובי השכבה.
הדיוט יהיה מורכב מחלק אחד של צמנט ושני חלקיים של אגרגטים דקים. האגרגטים הדקים יהיו ב מידות מלאה, כשהם בחצב יבש ונברן 100% מהם את נפח מס' 16. ולא יותר מ-10% ממשקלם הכולל ינבור נפח מס' 100. לא יורה שימוש בחול המכיל טין במשקל המולה על 6% ממשקל החול הכוללי.

דרישות הביצוע

הדריפ ראנפ' יוננה על שכבה מצט סוג ב', בעובי 10 ס"מ מהוודק לדרגת ציפויות של 95% מודיפייד א.א.ש.1. על שכבה המצט תוננה שכבת בטון מסוג B-15 בטובי 12 ס"מ ועיליה תוננה האבניים בצדקה בזאת, שתשכנעה לתוך הבטון כ-9 ס"מ ומשקלןירובץ על החומר הנמצא מתחתי ולא על אבני הסמוכות. במדרכונות (בקטיעים משופעים יש להניח את האבניים הנדגולות ביותר בסיסים המדרון). העבودה תתחיל "מרגל המדרון" ותימשך לכיוון מעלה המדרון.

החללים בין האבניים (לא פחות מ-1 ס"מ ולא יותר מ-3 ס"מ) ימולאנו בדיוים צמנט. בامر העבודה יוטטו פני השטה במתאטא גשה. את דrif' ראנפ' יש לשמר במצב רטוב לפחות 4 ימים אחרי מילוי החללים בדיוים. יש להקפיד על נקיון האבניים ולמנוע לכלוכו בבטון או בדיוים צמנט.

אופני מדידה

הὑבودה תימדד במ"ר ההשלכה האופקית של פני הדריפ ראנפ' המבוצעים בהתאם לתקניות. מחריר הייחודה במטר מרובע כולל עבודות החפירה והמיילוי, חומר המצט, היודק השתיית, הבטוניים, האבניים, הגורת הקצה וכל יתר החומרים והמלacons הדושים לביצוע מושלם של העבודה.

פרק 9.5 – עבודות תימור וצבע

51.9.1 **תיאור**
העבודה המתואמת להלן מורכבת מצביות קווים ושטחי סימון על פני שטח הכביש בצבעים, צורות ומידות המתווארות בתכניות 1/אנו בהנחיות המופיעות ב- "דשומות" מספר 2501 ו- 2502 מתאריך 1 בינואר 1970.

51.9.2 **הומריס**
א. **דרישות כלליות**
הצבע יתאים לדרישות הבאות: סומך הצבע יאפשר ביצוע נוח בעזרת מברשת או מכשיר ריסוס. קוי הסימון שיתקבלו בעזרת צבע זה יהיה אחידים וสภาพיהם יהיו חדים וברורים.
הצבע יהיה נוח לשימוש, לא ורא כל סימני מברשת לאחד 5 דקוטר אחורי הצבעה – בעובי יבש של 200 מילימטר והשתפכות הצבע תהיה ללא דופי. כמו כן, יתאים החומר מכל הבעיות הנדרשות להגדרות במחלקה ימצעי הקבלן מודגש בשיעור גלון אחד לבזק מהבדתית אשר הבודע נ"ח הקבלן. במידה והצבע לא יעמוד בדרישות המוגבלות במנ"ץ, יפסל החומר כולו. בדיקות המבודה תכלולנה: משקל לגלוון, סומך, זמן יבוש, דקות תהינה, גזון, יחס פיגמנט למשר, תכונות המוצאים, כוח הכביסוי, גמישות, התנגדות לשחיקה, ניסוי לחות, קסינה אולטרת סגולית, התנגדות למים, ברק בליה מואצת. הבדיקות תבוצע בהתאם למקובל במנ"ץ.

ב. **אחדות**
הצבע יאפשר טריבור נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד, על מנת לאפשר ביצוע קל בעזרת מברשת או מרסת. הוא לא יכיל קליפות, גושים קשים, משקעים או שריריות המונעים بعد הומוגניזציה של הצבע בעזרת בהישה.

ג. **גלוון**
הגלוון החשוב יתאים ללוח הגלוון של 2660 S.B. מספר 3-0003-G-0-0. הגלוון הלבן יהיה אפור יותר או צהוב יותר מאשר מודגש 11-BL007 6167 NIP. הצבע יבדק אחורי יבוש השכבה.

ד. **הרכב**
משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ- 68% מסך הכל משקל הצבע.

ה. **זמן יבוש**
הצבע יתייבש למגע תוך מקסימים 15 דקות ויהיה יבש ללחץ תוך מקסימים של 45 דקות.

1. כדרויות זוכריות כדרויות זוכריות אשר יותכו על הצבע ותאיימו לסטנדרט:
(ASTM-D 2205-63 TYPE II DROP)

2. כמות הcdrיות זוכריות תהיה 200 גרם למ"ר של שטח צבוע.

3. כדרויות זוכריות יותכו על הצבע הלבן והצהוב.

51.9.3

a. הגופת הביצוע הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי ואוקטובר. צביעת כל החודש לאחר טעונה אישור מוקדם מעת, לפחות בשלבי הבנייניס השוניים תבוצע בכל עת, לפי אישור המפקח.

b. הכנות הצביעת ינקה הצלבן את פני הכביש. הניקוי יעשה בעזרת מטاطא קנה או פלדה, עם או בלי התזת מים, וbos אחורי התזה, בהתאם להוראות המפקח. כתמי שמן יורחן בעזרת סמרטוטים רוויזיט טרפנטין מינרלי או בנפט. הניקוי יעשה לשביונות רצוננו המלאה של המפקח. פני הכביש יהיה חלקיק.

c. כיזוד הצבע יושם בעזרת מברשת או מרפס.

d.

כמויות כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות 2/1 ליותר למ"ר של פני הכביש. אם שימת הצבע איננה מניפה את הדעת, ניתן המפקח הוראה לצבוע פעמי נספთ. צביעת חזורת צאת תבוצע לפחות שעה אחריו ביצוע של הצבע הפסול.

e.

זמן יbos האיזור הצבוע לא יפתח לתנועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה (פחות 45 דקות).

51.9.4

מדידות ותחסום רק שטחים צבועים בפועל ימדדו לתחסום. בשום מקרה לא לכלול הכמות רוחחים בלתי צבועים, קוים לミニיהם, הן מלאים והן מרוסקים, ימדדו במ"א תוך ציון רוחב הקו. צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר. היצום ימדדו ביחידות בציון סוג החז. המחרירים יהיו תמורה מלאה עבר אספект הצבע ובדיקותינו במעבדה, כדריות הזוכריות, ניקוי ויבוש השטח, ביצוע הצבעה וכוכן טבור כל ההוצאות האחרות אשר תידרשנה להשלמת העבודה לשביונות רצון המפקח.

51.9.5

תמרוריות
א. תיאור

הטבודה מורכבה מהגמת התמרורי דרך קבועים מהטייפוסים המפורטים
בתכניות.
הרכיבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למקומות
הנופיעים בתכניות.

ב. חומריף

כל התמרורים, העמודים, המסגרות ואביזרי החיבור הדחוסים
יוזמנו במפעל השלטים של מע"צ (טבריה) או במפעל אחר, הטען
אישורו המוקדם של המפקח והמסוג לספק חומר שווה מרך לזה
המפורט על ידי מע"צ.

ג. סוגי התמרורים ואופן הצבתם

התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות ב-"רשומות" מס' 2501
ו-2502 מתאריך 1 בינואר 1970 וווצבו בהתאם לדרישות אלה.
התמררים יהיה במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית
כמפורט בפרסום הנ"ל.

ד. בסודות לעמודים

היסודות יהיו מבטון ב-200. היסוד יהיה בקוטר 40 ס"מ וגובה
60 ס"מ וחלק העמוד שייכנס לתוכו יהיה 55 ס"מ.



ה. עמודים

עמודים יהיו מצינורות מגולבניות בקוטר 4".
עמודים יוצבו באנכיות מוחלט.

ו. מדידה ומשקל

התמרורים ימדו לתשלוּס מבלי להבדיל בסוג התמרור. המהיר
יהוּת תמורה מלאה עבורה הספקת התמרור והעמוד, חפירה
ליסודות, ביצוע יסודות מבטון ב-200, הצבת עמוד והתמרור וכן
עבורה כל החומרים והעבודות הדחוסים לביצוע מושלם של
התמרור.

מסמך ה'
תווכניות וכותב כמיות



22/10/2023
דף מס': 001

כתב כמויות

שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלבייר
פרק 40 פיתוח נוף'

סעיף	תיאור	'חידה'	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח נוף'					
תת פרק 40.7 קירות וסלעים					
	המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדרב ראש מבטן/אבן, בטון רזה, חיפוי, מילוי חוץ גראנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות לרבות רצואה זו פנים של 20 ס"מ. סוג הבטון : ב-30 בכל סוג הקירות המחבר לא כולל יסוד אשר נמדד בנפרד, למעט בקיר תומך כובד שבו היסוד מהווה חלק בלתי נפרד מהקיר (המחיר לקירות ואלמנטים מבטן מוזיאן כוללים את הדיזון אלא אם נאמר אחרת). מחיר כלונסאות וקירות סלארי אינם כוללים את הדיזון אשר נמדד בנפרד.				
40.7.015	קיר תומך (קובד) מאבן גוויל פראייט, לקט עם גב בטון כולל דבר ראש מאבן או מבטן מזיאן	מ"ק	200.00	678.00	135,600.00
40.7.065	סלעה מגושי סלע טבעיים , גודל אבן מעלה מ"ק (אספקת הסלע מחוץ לאתר) 0.5	מ"ר	100.00	455.00	45,500.00
40.7.066	סלעה מגושי סלע טבעיים , גודל אבן מעלה מ"ק (אספקת סלע מתוך האתר) 0.5	מ"ר	50.00	259.00	12,950.00
סה"כ 40.7 קירות וסלעים					
תת פרק 40.8 עבודות מתכת					
	ಗדרות ומעקות מתכת יוצחו על פי תקן 2142 ותקן 4723. המחיר כולל בסיסו / עיגון וצביעה אלקטروسטיטית בתנור. כל החלקים טבולים באבץ חם לאחר הייצור. סגנון הייחודי באורך מס' 17-69 סנטימטרים בפרט הסטנדרטי . ראה פרטיהם				
40.8.020	מעקה בטיחות מתכת מתוצרת "גדרות אורלי" דגם "חן", או "תבור" או שימושית או "מכבי" או "ביתר" צמה-1" או ש"ע, גובה 1.10 מ' מגולון באבץ חם וצבוע באבקה בתנור	מטר	50.00	540.00	27,000.00
סה"כ 40.8 עבודות מתכת					
סה"כ 40 פיתוח נוף'					
221,050.00					

22/10/2023
דף מס': 003

שיקום ופיתוח כבישים בשכונות אלבייר
פרק 51 עבודות סלילה

סעיף	תאור	'חידה	כמות	מחיר	ס.הכל
פרק 51 עבודות סלילה					
תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
	הערה : מחירי הפיקוקים למייניהם כוללים סילוק הפסולת אל מחוץ לאביבות הרשות אל אתר פסולת מאושר לרבות הובללה ותשולם בגין במידת הצורך / או העברה למוחשי הרשות המזמין, הכל עפ"י הנחיות הפיקוק. טיאטוא לאחר הקיצוף נכלל במחיר הקיצוף. כמו כן, פירוק מדריכה, אבן שפה, אבן גן וכו' ללא שימוש חוזר ישולם בסעיף החפירה				
51.1.095	פירוק וסילוק קו ביוב בקטרים ועומקים שונים לרבות החפירה לגלי הצימרות	מטר	20.00	70.00	1,400.00
51.1.575	חישוף, נקי פסולת והורדת צמיחה בשטח מלאי בלבד	מ"ר	500.00	5.00	2,500.00
51.1.585	כרייה ועקרת עצים בגירים על שורשיהם, בגובה עד 3 מ' ובקוטר גזע עד 40 ס"מ (כולל גיזום ענפים מקדים ופיני הגזם)	יח'	10.00	521.00	5,210.00
סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק 51.2 עבודות עפר					
51.2.010	חפירה / או חציבה.	מ"ק	250.00	35.00	8,750.00
51.2.175	מילוי מובא מבחוץ מחומר ממוחזר נברר, נקי ומדורג מותאם לדרישות המפרט הכללי כולל פיזור בשכבות והידוק מבוקר	מ"ק	150.00	75.00	11,250.00
סה"כ 51.2 עבודות עפר					
תת פרק 51.3 מצעים					
51.3.010	מצע סוג א' לבבושים ומדריכות , בעובי אחיד ומשתנה	מ"ק	130.00	155.00	20,150.00
סה"כ 51.3 מצעים					
תת פרק 51.4 עבודות אספלט					
51.4.030	רישום ביטומן (ציפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	270.00	3.00	810.00
51.4.070	שכבה בטון אספלט מקשרת/טשאת בעובי 6 ס"מ , גודל אגרגט " 3/4"	מ"ר	270.00	65.00	17,550.00
51.4.285	מישק התחרחת אספלט קי"ם לאספלט חדש	מטר	10.00	32.00	320.00
סה"כ 51.4 עבודות אספלט					
סה"כ 51 עבודות סלילה					
67,940.00					

22/10/2023
דף מס': 004

שיקום ופיתוח כבישים בשכונות אלביואר
פרק 57 עבודות מים וביוב

סעיף	תיאור	'חידה	כמות	מחיר	ס.הכ'
פרק 57 עבודות מים וביוב					
	תת פרק 57.6 קוי ביוב (המחיר כולל ספחיתם)				
57.6.026	צנור C.V.C עבה לביב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 3.0 מטר.	מטר	15.00	180.00	2,700.00
57.6.449	חיבור צנור ביוב חדש M-C.V.P או יצקת בקוטר "6 ליצאת ביוב קיימת מבנה כולל פירוק היציאה והקיימת	קומפ'	2.00	700.00	1,400.00
סה"כ 57.6 קוי ביוב (המחיר כולל ספחיתם)					4,100.00
	תת פרק 57.7 מתקני ביוב				
57.7.010	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסווג B125 בעומק עד 3.0 מטר.	'ח'	2.00	3,500.00	7,000.00
57.7.011	תוספת מחיר לשוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסווג B125 עבור עبور כל 0.5 מטר נוספים מעל 3.0 מטר	'ח'	1.00	478.00	478.00
57.7.140	מפל חיזוני בקוטר "6 עם עטיפת בטון מצוין בעומק מעל 2 מ'.	'ח'	1.00	1,247.00	1,247.00
סה"כ 57.7 מתקני ביוב					8,725.00
סה"כ 57 עבודות מים וביוב					12,825.00

22/10/2023
דף מס': 005

כתב כמויות (ריכוז)

שיקום ופיתוח כבישים בשכונת אלבייר

סך פרקי	סך תת פרקי	
221,050.00	194,050.00 27,000.00	פרק 40 פיתוח נפי תת פרק 40.7 קירות וולעים תת פרק 40.8 עבודות מתכת סה"כ 40 פיתוח נפי
12,540.00	12,540.00	פרק 41 עבודות גינון והשקייה תת פרק 41.2 גינון ונטיעות סה"כ 41 עבודות גינון והשקייה
67,940.00	9,110.00 20,000.00 20,150.00 18,680.00	פרק 51 עבודות סלילה תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.3 מצעים תת פרק 51.4 עבודות אספלט סה"כ 51 עבודות סלילה
12,825.00	4,100.00 8,725.00	פרק 57 עבודות מים וביבוב תת פרק 57.6 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים) תת פרק 57.7 מותקני ביוב סה"כ 57 עבודות מים וביבוב

סך הכל	
314,355.00	סה"כ כללי
53,440.35	17% מע"מ
367,795.35	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, דתימה וחותמת הקבלן